



POLITIET



Del 2 Vedlegg A KRAVSPESIFIKASJON

Lærbelter

200900263

Politiets data- og materieltjeneste

Dato: 3.3.2010

Åpen anbudskonkurranse

INNHold

DEL 2 VEDLEGG A	1
LÆRBELTER.....	1
1 KRAVSPESIFIKASJON.....	3
1.1 GENERELLE FORVENTNINGER TIL PRODUKTENE	3
1.2 KRUPONGDEL.....	3
1.3 RAMMEAVTALEN BESTÅR AV:	4
1.3.1 Tekniske kravspesifikasjoner, jfr. "Del 2 Vedlegg A1 – A9"	4
1.3.2 Belter tykkelse 1,5 – 2,0 millimeter:	4
1.3.3 Belter tykkelse 2,5 – 3,0 millimeter:	4
1.3.4 Belter tykkelse 3,5 – 4,0 millimeter:	4
1.3.5 Belter tykkelse 4,5 – 5,0 millimeter:	4
1.4 BRUKSSITUASJON.....	5
1.5 DEFINISJONER	5
1.6 SÆRSKILT OM HENVISNINGER TIL STANDARDER, ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER	6
1.7 VURDERING AV KRAV OG PREFERANSER.....	6
1.8 TILBUDSPRØVER.....	6
1.8.1 Kvalitet og levering av tilbudsprøver	6
2 KRAV	7
2.1 LÆRKVALITET	7
2.2 TILBEHØR TIL BELTENE	9
2.3 BELTER (FERDIG PRODUKT)	10
3 PREFERANSER.....	13
3.1 BELTER.....	13

1 KRAVSPESIFIKASJON

1.1 GENERELLE FORVENTNINGER TIL PRODUKTENE


Lærbelter og bandolær er en del av det operative utstyret til personell i Forsvaret, Politi- og lensmannsetaten (politi, arrestforvarer, grensekontroll og utlendingskontroll), Toll- og avgiftsetaten og Kriminalomsorgen. Det forventes at tilbyderer tilbyr produkter som gjør at Forsvarets profil, politiets profil og andre omfattede etaters profil opprettholdes til en hver tid.

Alle belter og bandolær skal leveres i sort gjennomfarget lær, i ulike tykkelser som er tilpasset ulike bruksområder. Det forventes at alle produkter har høy lærkvalitet som gir optimal funksjon i de ulike brukssituasjonene. Derfor skal beltene og bandolærene skjæres fra hudens krupongdel, se skisse i punkt 1.2.

For produktene i denne kunngjøringen foreligger det egne tekniske kravspesifikasjoner for hver variant med skisser/tegninger.

1.2 KRUPONGDEL

Skravert felt viser hudens krupongdel.



1.3 RAMMEAVTALEN BESTÅR AV:

Totalt 18 ulike produkter. Beltene skal leveres i flere varianter og flere lengder per variant, se under pkt 1.3.1..

1.3.1 Tekniske kravspesifikasjoner, jfr. "Del 2 Vedlegg A1 – A9

- A1 Belte T I, politi, arrest/grensekontroll/utlendingskontroll (nøytral), toll, Kriminalomsorgen – fire varianter, tre lengder + spesiallengde.
- A2 Belte T II, politi, arrest/grensekontroll/utlendingskontroll (nøytral), toll, Kriminalomsorgen – tre varianter, tre lengder + spesiallengde.
- A3 Bandolær (våpenbelte), politi, toll, Kriminalomsorgen – en variant, tre lengder, + spesiallengde.
- A4 Kryssbandolær, politi, Kriminalomsorgen – to varianter, tre lengder, + spesiallengde.
- A5 Bandolær, kryss, svart lær med forsølvet spenne, Forsvaret – en variant, seks lengder.
- A6 Transportbelte, politi – en variant, en lengde.
- A7 Belte, lær svart 30 eller 40mm bredt, Forsvaret (FS 8440-2260) – tre varianter, to bredder, to lengder.
- A8 Belte, parade med rød paspoile for HMKG, Forsvaret (FS 8465-2257) – to varianter, fire lengder.
- A9 Belte, lær menig HMKG, Forsvaret (FS 8465-2259) – en variant, en lengde.

1.3.2 Belter tykkelse 1,5 – 2,0 millimeter:

Belte, parade med rød paspoile for HMKG.

1.3.3 Belter tykkelse 2,5 – 3,0 millimeter:

Belte T I.

Belte, lær svart 30 eller 40mm bredt.

Belte, lær menig HMKG.

1.3.4 Belter tykkelse 3,5 – 4,0 millimeter:

Belte T II.

Bandolær (våpenbelte).

Kryssbandolær.

1.3.5 Belter tykkelse 4,5 – 5,0 millimeter:

Transportbelte.

1.4 BRUKSSITUASJON

Generelt brukes produktene til både innendørs og utendørs tjeneste, og vil bli brukt under alle værforhold med varierende temperaturer og nedbør som kan forventes ved Forsvarets virksomhet, ved politioperativ virksomhet og andre omfattede etaters virksomhet. Forsvarets og politiets virksomhet gjelder både i Norge og i utlandet. Bruksområdene defineres på følgende måter:

- Belte T I er belter som brukes til daglig tjeneste.
- Belte T II er belter som brukes til daglig tjeneste, og tjenestepersonene bruker å feste tilleggsutstyr som håndjernspung og nøkkelring.
- Bandolær (våpenbelte) brukes primært til utendørs tjeneste, men vil også kunne brukes inne.
- Kryssbandolær brukes til spesielle høytidsanledninger.
- Transportbelte brukes under transport av arrestanter.
- Belte, lær svart 30 eller 40mm bredt er belter som brukes til den daglige tjenesten.
- Belte, parade med rød paspoile for HMKG, brukes av menig og sersjanter til parade.
- Belte, lær menig HMKG til daglig bruk.

1.5 DEFINISJONER

- Med krav menes minstekrav som må oppfylles for at tilbudet ikke skal avvises.
- Med preferanser menes kvalitative elementer som bør oppfylles, men hvor manglende oppfyllelse ikke medfører avvisning av tilbudet. Oppfyllelse av preferanser vil gi positiv uttelling i henhold til utvalgte tildelingskriterier, som evalueres i henhold til prosedyre beskrevet under punkt 1.7.
- Med ”Tilbyders dokumentasjon i tilbudet” menes tilbyders beskrivelse av kravets oppfyllelse. Beskrivelsen skal enten gis i kravmatrisen eller i øvrig vedlagt dokumentasjon.
- Med ”Tilbyders fremlagte prøve i tilbudet” menes produktprøve av den kvalitet kunden minst har krav på ved eventuell tildeling av kontrakt.
- Med ”Tredjepartsdokumentasjon” menes i denne anskaffelsen, produktdatablad, rapport/sertifikat eller lignende produsert av andre enn tilbyder.
- T I = Tjenesteantrekk I, er uniformsprodukter som brukes helst ved innendørs tjeneste, men også ute ved spesielle anledninger (f eks 17. mai).
- T II = Tjenesteantrekk II, som er betegnelsen på de uniformsprodukter som brukes ved operativ felttjeneste.
- Forsvarets logistikkorganisasjon er forkortet til FLO.
- Politiets data- og materielltjeneste er forkortet til PDMT.
- Hans Majestets Kongens Garde er forkortet til HMKG.

1.6 SÆRSKILT OM HENVISNINGER TIL STANDARDER, ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER

Krav som knytter seg til spesifiserte standarder, merkevarer, anbefalinger og retningslinjer kan oppfylles også dersom tilbyders løsningsbeskrivelse baserer seg på alternative **tilsvarende** standarder, merkevarer, anbefalinger eller retningslinjer. Dersom tilbyders løsning baserer seg på slike tilsvarende standarder, merkevarer, anbefalinger eller retningslinjer, plikter tilbyderen å skriftlig påvise at disse samsvarer med betingelser i det enkelte kravets henvisning.

1.7 VURDERING AV KRAV OG PREFERANSER

Krav gis ikke karakter eller vekt, men bedømmes oppfylt/ikke oppfylt. Preferanser gis karakter som deretter vekt i henhold til predefinert vektingsprofil. FLO og PDMT utfører vurderingen av både absolutte krav og preferanser.

1.8 TILBUDSPRØVER

1.8.1 Kvalitet og levering av tilbudsprøver

Tilbyderen skal levere sammen med tilbudet, et eksemplar av følgende produkter:

- Belte, T I, politi
- Kryssbandolær, politi
- Bandolær, kryss, svart lær med forsølvet spenne, Forsvaret.
- Transportbelte, politi.
- Belte, lær svart 30 eller 40mm bredt, Forsvaret.
- Belte, parade med rød paspoile for HMKG, Forsvaret.

I tillegg skal tilbyderen levere følgende:

- Prøver av alle tilbudte lærkvaliteter, minimum 20 x 20 cm. Lærkvalitetene merkes tydelig.

Tilbudsprøvene skal produseres ved den fabrikk som skal benyttes i kontraktperioden.

Tilbudsprøvene skal produseres og leveres i henhold til tekniske kravspesifikasjoner.

Tilbudsprøvene skal påsettes nøytrale beltespenner. Det sendes ikke ut beltespenner fra FLO eller PDMT.

2 KRAV

Hvert enkelt krav skal besvares med tilbyders oppfyllelse (ja), samt utfyllende redegjørelse som godtgjør oppfyllelse av kravet. Dersom tilbyder ønsker å henvise til vedlagt dokumentasjon, skal slike referanser være detaljerte, med punktnummer, sidenummer og dokument nummer slik at det er enkelt å finne frem til. Der faktisk ytelse kan oppgis skal dette gjøres. Besvarelsen vil inngå i den endelige kontrakten. Dersom det knyttes forbehold/forutsetninger til noen av kravene, skal dette utdypes i merknadsrubrikken til det enkelte krav samt i Del 2 Vedlegg D Forbehold og forutsetninger.

NR	KRAV	FYLLES UT AV TILBYDER SE KAP. 2	JA
	2.1 LÆRKVALITET	UTFYLLENDE REDEGJØRELSE SOM GODTGJØR OPPFYLLELSE AV KRAVET / HENVISNING TIL ØVRIG DOKUMENTASJON (SKAL FYLLES UT)	
1.	Alle belter og bandolær skal produseres av vegetabilsk garvet remlær fra ku eller okse. Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders dokumentasjon i tilbudet		
2.	Læret skal tas fra hudens krupongdel og skal være uten sår og rifter som forringer kvaliteten. Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders framlagte prøve i tilbudet		
3.	Læret skal være sort, gjennomfarget. Fargereferanse skal være i henhold til Pantone Black 4C 2x, eller tilsvarende fargesystemer. Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders framlagte prøve i tilbudet		
4.	Belter og bandolær skal ha tykkelse som tilfredsstillende de tekniske kravspesifikasjonene. Tykkelse skal måles i henhold til NS-EN ISO 5084:1996. Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders framlagte prøve i tilbudet		

NR	KRAV	FYLLES UT AV TILBYDER SE KAP. 2	JA
5.	Kantsnittene på beltene skal ha samme farger som over- og undersiden av beltet. Kantsnittene skal slipes og avrundes. Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders framlagte prøve i tilbudet		
6.	Læret til alle belter skal tilføres topfinish som gir beltene ekstra impregnering mot vann. Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders framlagte prøve i tilbudet		
7.	Læret til kryssbandolær politi har polyuretan film eller tilsvarende, som gir ekstra glans. Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders framlagte prøve i tilbudet		
8.	Lærets rivestyrke skal måles i henhold til NS-EN ISO 3377-1:2002. Rivestyrken skal være ≥ 40 N. Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders framlagte prøve i tilbudet		
9.	Lærets fargeekthet, gniing, skal måles i henhold til ISO 20433:2005. Etter 50 sykluser skal fargeekthet tørr og våt være \geq klasse 4. Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders framlagte prøve i tilbudet		
10.	Skinnet skal ikke ha sprekkdannelser og skal ikke løsne i narven. Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders framlagte prøve i tilbudet		
11.	Lærets motstand mot krakelering skal måles i henhold til NS-EN ISO 3378:2002. Før overlevering av utfallsprøver finner sted, skal valgt leverandør for egen regning, overlevere testrapport fra et akkreditert testinstitutt som godtgjør oppfyllelse av kravet. Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders dokumentasjon i tilbudet		

NR	KRAV	FYLLES UT AV TILBYDER SE KAP. 2	JA
	2.2 TILBEHØR TIL BELTENE	UTFYLLENDE REDEGJØRELSE SOM GODTGJØR OPPFYLLELSE AV KRAVET / HENVISNING TIL ØVRIG DOKUMENTASJON (SKAL FYLLES UT)	
12.	Niter skal ha dimensjon og tykkelse som passer de ulike beltene og bandolærene, samt tilsvarende farge som beltespinner. Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders framlagte prøve i tilbudet		
13.	Tråd skal ha tilsvarende farge som læret, og trådtykkelse som passer de ulike beltene og bandolærene. Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders framlagte prøve i tilbudet		
14.	Beltespenne til bandolær skal være solid festet med en faglig korrekt og anerkjent metode. Beltespennet skal være produsert av rustfritt stål og være messingfarget. <i>Se Del 2 Vedlegg A3.</i> Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders dokumentasjon i tilbudet		
15.	Beltespenne til transportbelte skal være solid festet med en faglig korrekt og anerkjent metode. Beltespennet skal være produsert av rustfritt stål, og skal være forniklet eller messingfarget. <i>Se Del 2 Vedlegg A6.</i> Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders framlagte prøve i tilbudet		

NR	KRAV	FYLLES UT AV TILBYDER SE KAP. 2	JA
	2.3 BELTER (FERDIG PRODUKT)	UTFYLLENDE REDEGJØRELSE SOM GODTGJØR OPPFYLLELSE AV KRAVET / HENVISNING TIL ØVRIG DOKUMENTASJON (SKAL FYLLES UT)	
16.	Utforming og tilvirkning av alle produkter skal utføres med faglige korrekte og anerkjente metoder. Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders framlagte prøve i tilbudet		
17.	Belte T I skal produseres i henhold til teknisk kravspesifikasjon. Se <i>Del 2 Vedlegg A1</i> . Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders framlagte prøve i tilbudet		
18.	Belte T II skal produseres i henhold til teknisk kravspesifikasjon. Se <i>Del 2 Vedlegg A2</i> . Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders dokumentasjon i tilbudet		
19.	Bandolær (våpenbelte) skal produseres i henhold til teknisk kravspesifikasjon. Se <i>Del 2 Vedlegg A3</i> . Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders dokumentasjon i tilbudet		
20.	Kryssbandolær politi og Kriminalomsorgen skal produseres i henhold til teknisk kravspesifikasjon. Se <i>Del 2 Vedlegg A4</i> . Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders framlagte prøve i tilbudet		

NR	KRAV	FYLLES UT AV TILBYDER SE KAP. 2	JA
21.	<p>Bandolær, kryss, svart lær med forsølvet spenne for Forsvaret skal produseres i henhold til teknisk kravspesifikasjon.</p> <p><i>Se Del 2 Vedlegg A5.</i></p> <p>Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders framlagte prøve i tilbudet</p>		
22.	<p>Transportbelte skal produseres i henhold til teknisk kravspesifikasjon.</p> <p><i>Se Del 2 Vedlegg A6.</i></p> <p>Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders framlagte prøve i tilbudet</p>		
23.	<p>Belte, lær svart 30 eller 40mm bredt skal produseres i henhold til teknisk kravspesifikasjon.</p> <p><i>Se Del 2 Vedlegg A7.</i></p> <p>Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders framlagte prøve i tilbudet</p>		
24.	<p>Belte, parade med rød paspoile for HMKG skal produseres i henhold til teknisk kravspesifikasjon.</p> <p><i>Se Del 2 Vedlegg A8.</i></p> <p>Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders framlagte prøve i tilbudet</p>		
25.	<p>Belte, lær menig HMKG, skal produseres i henhold til teknisk kravspesifikasjon.</p> <p><i>Se Del 2 Vedlegg A9.</i></p> <p>Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders dokumentasjon i tilbudet</p>		

NR	KRAV	FYLLES UT AV TILBYDER SE KAP. 2	JA
26.	<p>Det skal utarbeides ”hang-tag” med bruksinformasjon og anbefalt vedlikehold, som skal festes utvendig til hver t belte. Informasjonen skal utarbeides med norsk tekst.</p> <p>Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders dokumentasjon i tilbudet</p>		
27.	<p>Kravet gjelder belter for PDMT:</p> <p>Hvert enkelt belte skal merkes med produksjonsår og/eller bestillingsnummer, samt lengde oppgitt i cm, i henhold til tekniske kravspesifikasjoner.</p> <p>Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders dokumentasjon i tilbudet</p>		
28.	<p>Kravet gjelder belter for Forsvaret:</p> <p>Hvert enkelt belte skal merkes med skjoldmerke nr 5, samt lengde oppgitt i cm, i henhold til tekniske kravspesifikasjoner.</p> <p>Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders dokumentasjon i tilbudet</p>		

3 PREFERANSER

Hver enkel preferanse skal besvares med tilbyders oppfyllelse (ja/nei), samt utfyllende redegjørelse som godtgjør eventuell oppfyllelse av preferansen. Dersom tilbyder ønsker å henvise til vedlagt dokumentasjon, skal slike referanser være detaljerte, med punktnummer, sidenummer og dokumentnummer slik at det er enkelt å finne frem. Dersom det knyttes forbehold/ forutsetninger til noen av preferanser, skal dette utdypes i merknadsrubrikken til det enkelte krav samt i Del 2 Vedlegg D Forbehold og forutsetninger.

NR	PREFERANSE	FYLLES UT AV TILBYDER SE KAP. 3
	3.1 BELTER	UTFYLLENDE REDEGJØRELSE SOM GODTGJØR OPPFYLLELSE AV PREFERANSEN / HENVISNING TIL ØVRIG DOKUMENTASJON
29.	<p>Det vil bli foretatt en kvalitativ vurdering av tilbudsprøvenes tekniske utførelse, med fokus på følgende punkter;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beltespennehull med hensyn til utførelse. • Niter eller søm med hensyn til solid festing. • Riller, paspoiler og sømmer med hensyn til fagmessig utførelse. <p>Listen over er ikke uttømmende, og det kan være andre tilknyttede kvalitative momenter som vil bli vurdert.</p> <p>Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders fremlagte prøve i tilbudet</p>	
30.	<p>Det vil være positivt dersom et eller flere av materialene og innsatsvarene som brukes oppfyller kravene til Svanemerket, EU-blomsten eller andre tilsvarende miljømerkesystemer.</p> <p>Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders dokumentasjon i tilbudet</p>	

NR	PREFERANSE	FYLLES UT AV TILBYDER SE KAP. 3
31.	Det vil være positivt dersom et eller flere av materialene og innsatsvarene som brukes oppfyller kravene til Øko-tex 100 eller tilsvarende. Verifikasjon: <input checked="" type="checkbox"/> Tilbyders dokumentasjon i tilbudet	