



August 1999

Erstatter utgave av  
mai 1993

## KASSE, PAPP

Brukere:  
Hæren  
Sjøforsvaret  
Luftforsvaret

- Kvalitet:** Bølgepappkvalitet D/D er sammensatt av følgende papirkvaliteter:  
186 g kraftliner utvendig, 3 x 112 g bølgepapp, 150 g testliner innvendig.
- Beskrivelse:** Pappkassene skal være av sjaktetype FEFCO nr 0201.  
Kassene skal leveres limt og flate.  
Kassene skal være tilpasset Europall (800 x 1200 mm).
- Bruksområde:** Pakking og forsendelse av intendanturmateriell.
- Merking:** Kassene merkes med kassetype, kvalitetssymbol og volum.
- Kontroll:** FS 7610-3131



FEFCO nr 0201

NATO-katalognummer	Utvendige mål i mm Lengde/bredde/høyde	Volum m <sup>3</sup>	Antall lag på pall	Kvalitet	Kasse type
8115-25 116-1982	390 x 390 x 190	0,0289	6	D/D	A
8115-25-116-1983	390 x 390 x 380	0,0578	6	D/D	B
8115-25-116-1984	580 x 390 x 380	0,0860	4	D/D	C
8115-25-116-1985	780 x 390 x 380	0,1156	3	D/D	D

### INNLEGG TIL PAPPKASSENE

NATO-katalognummer	Mål i mm Lengde/bredde	Kasse type
8115-25-124-4115	180 x 370	C
8115-25-124-4116	370 x 370	D