



Oppriss port 3 Utside



Utside



Innside

Referansefotos av detaljer på port 7, åpning i sør

REFERANSEFOTOS AV DETALJER PÅ PORT 7, ÅPNING I SØR



PORT 3 skal være en kopi av port 7 som står i Åpning i sør. Porten skal utføres etter antikvariske prinsipper dvs. at metodikk for utførelse, konstruksjonsprinsipper, materialbruk og utforming skal være tilsvarende som på referanse-port 7. Det stilles krav til at håndverker som skal lage portene har kjennskap til tradisjonelle håndverkstradisjoner og materialkunnskap. Ny port skal være to-fløyet, utforming skal ta utgangspunkt i port 7 med ramme av flatstål, kryss i flatstål, runde spiler med spyd-avslutning, portstopper, 3 klammerhengsler med 3 innfestingspunkter i betong. Sammenføyninger tilsvarende prinsipp som på port 7. Dimensjon for port 3 må tilpasses til åpning nedenfor kapellet. Total bredde for denne åpningen er ca. 3000mm. Total høyde for ny port skal være ca. 1500mm. For detaljer se poster i beskrivelse som omhandler porter.

F01	2023-11-10	Anbudstegning	sjber	rolan	karkin
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tillater.

Akasia Kirke og Gravplass AS Målestokk (gjelder A1)
1 : 20

Rehabilitering av mur Solheim gravplass
Skjema Port 3 - Åpning nedenfor kapellet