



Merknad tilkobling sør:

Her foregår graving i gangsti, følgelig litt mer frihet. Dybde max. ~1,4 m (m. unntak ved heving av ledninger).

Dette tversnittet er aktuelt mellom O1 og OS1.

O1 er den sørligste kummen på hovedledningen i fortau Fjøsangerveien.

Innløpet til SA1 må heves, det medfører graving ~ 5-10 meter i gangsti.

Eksisterende kum, SID756692, må saneres.

Eks. OV-ledning fra SID297890 hentes inn på OS1. Eks. utløp fra SID297890 plugges.

Det er også loggført en eldre utgått AF-ledning fra SID297890. Denne AF-ledningen kan fjernes hvis den fortsatt ligger i grunnen.

Omliggende masser blir grus 8-16 med fiberduk klasse 2 for å holde medbrakte og stedlige masser adskilt.

F02	2023-11-09	Anbudstegning	MagTot	NJK	NJK
B01	2023-08-28	For info/kommentar hos eksterne parter	MagTot	NJK	NJK
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tillater.

Bergen Vann	Målestokk (gjelder A1) 1:10
-------------	--------------------------------

Fjøsangerveien overvannsledning
Grøftetverrsnitt

Norconsult	Oppdragsnummer 52209991	Tegningsnummer G110	Revisjon F02
------------	----------------------------	------------------------	-----------------