

Prosjekt: Addendum Boregrop					Side 1
Kapittel:					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2	<p>GH1.111A LEVERING AV SPUNTSTÅL Areal Kategori: Enkeltnåler <i>Lokalisering:</i> GnrBnr 159/988 <i>Type, kvalitet:</i> S355 <i>Dimensjon:</i> Ø400mm tykkelse 12.5 mm. <i>Andre krav:</i></p> <p>x) Mengderegler Enhet endret til meter</p>	m	1050,00		
4	<p>GH1.331A SPUNTING Areal Avregningsnivå: Rammenivå <i>Lokalisering:</i> GnrBnr 159/988 <i>Restriksjoner:</i> Bestemmes ved utførelse <i>Grense for synk:</i> Bestemmes ved utførelse <i>Rammeenergi:</i> Bestemmes ved utførelse <i>Krav om etterramming:</i> Bestemmes ved utførelse <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter også tetting av spuntlåser/hull.</p> <p>d) Toleranser Plassering: +- 50mm i horisontalplanet. Retthet: Maksimalt 0,2% vinkelendring over 2 m rørlengde, eller minimum krumningsradius = 600 m regnet over 6 m lengde. Helningsavvik: 1%.</p> <p>e) Prøving og kontroll</p> <p>Protokoll for boring av rør skal som et minimum inneholde tilstrekkelige opplysninger for identifikasjon av</p> <ul style="list-style-type: none"> - arbeidssted - dato for utførelse - utførelsesmetode og utstyr - dimensjoner - lengde og nivå på hvert rør i løsmasser og berg <p>Protokoll skal sende fortløpende til byggherre eller geotekniker.</p> <p>x) Mengderegler Enhet endret til meter.</p>	m	1050,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel :					