



Vedlegg 7

Faglig oppdragsbeskrivelse

1 OM LEVERANSENE

1.1 Generelt om leveransen

Rammeavtalen omfatter entreprenørtjenester innenfor anlegg slik som nevnt i hovedkapitlene fra NS 3420. Begrensninger settes av de opplistede fagarbeidere i Vedlegg 6.1 Prisskjema. Ingen av de fagarbeiderne som er oppført i prisskjemaet anses som underleverandører som kvalifiserer for påslag. Typiske oppgaver som erfaringsmessig vil utgjøre hovedmengden av avropene er vedlikehold og rehabilitering av eksisterende bygg. Hovedtyngden av arbeid (ca. 70-80%) er mindre oppdrag med varighet på 2-5 dager. Leverandør må følgelig være i stand til å håndtere både små og komplekse oppdrag innen fagområdet og tjenestens innhold.

1.1.1 Unntak fra bruk av rammeavtalen

Avtalen kan benyttes på alle typer prosjekter som er relevante for fagområdet.

For større prosjekter, særskilt komplekse prosjekter, ved entreprisereformer der bruk av rammeavtalen ikke er hensiktsmessig, ved oppdrag hvor det er behov for flere fagområder i samarbeid, ved oppdrag i forbindelse med øvelser og alliert trening kan oppdragsgiver gå utenfor avtalen. Oppdragsgiver vil til enhver tid kunne ha andre rammeavtaler som helt eller delvis overlapper med denne avtalen.

1.1.2 Maskinarbeid

- Grøftegraving ifm. reparasjon og utvikling av infrastruktur (EI, V/A, infiltrasjonsanlegg, signal).
- Skytebanevedlikehold, herunder; grusing og planering/avretting av standplasser og baneløp, oppstramming og etterfylling av kulefangervoller, vegetasjonsrydding
- Reparasjon av terrengskader/kjøreskader/flomskader i skytefelt.
- Vegvedlikehold, herunder; høvling, grusing og reparasjoner av grusveger, asfaltlapping, kantslått, grøfterens, støvbinding og stikkrennereparasjoner. Skytefeltene består i all hovedsak av grusveger.
- Sanering av gammel infrastruktur.
- Transport, leveranse og utlegging/opsamling av sorterte masser.
- Generelt grunnarbeid for ulike tiltak
- Fjellrensk, gjerdereparasjon

1.2 Krav til leveransen

Tjenesteyter skal utføre oppdraget i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, reguleringer, enkeltvedtak med mer, herunder plan- og bygningsloven med tilhørende regelverk.

Alle tjenester og installasjoner skal videre tilfredsstille krav satt i Norsk Standard eller tilsvarende europeisk standard for respektive tjeneste eller produkt når slike finnes.

Materiell skal være merket iht. Norsk Standard. Alle varer som har krav til CE-merking skal være merket iht. dette.

Alle masser som tilføres av leverandør skal være fri for uønskede arter og svartliste arter og metaller over grenseverdier.

Alle masser som fjernes spesielt forurensede masser skal deponeres i godkjent deponi, dette skal dokumenteres/egenerklæring leveres.

Leverandørens utstyrspark som benyttes for utførelse av avropene skal være hensiktsmessige gitt avropets art. Dette innebærer at maskinene som skal benyttes på et gitt oppdrag skal være tilpasset oppdraget.

1.3 Grunnarbeid

Avtalen omfatter grunnarbeider, anleggsrør og personell med ADK1-kurs. Regionen har også i varierende grad behov for å få utført anleggsarbeider tilknyttet byggevirkosomhet, i slike tilfeller vurderes byggeplassadministrasjon.

1.4 Skyte- og øvingsfelt (SØF)

Arbeid i skyte- og øvingsfelt (SØF) omfatter blant annet arrondering av voller og terreng, grøftegraving, grøfterens/pussing av veiskulder, kantklipping/vegetasjonsrydding, mindre sprengningsarbeider/pigging og vedlikehold av veier. Herunder både asfalterte veier og grusveier. Det kan derfor være behov for både lapping av asfalt samt vedlikehold av grusveier etc. med høvel.

1.5 Arbeid i SØF

Alle oppdrag i skytefeltet skal koordineres med skytefeltadministrasjonen. Ingen oppdrag skal startes opp uten tillatelse fra skytefeltadministrasjonen.

1.6 Fjellrensk/skogrydding ect.

Forsvarsbygg har egen rammeavtale på større skogrydding. Denne avtalen er derfor kun tiltenkt brukt på mindre arbeider med å fjerne trær/busker/kratt etc.

1.7 Sprengningsarbeid

Arbeider som krever sprengningssertifikat klasse B er ikke en del av denne avtalen. Denne avtalen dekker kun godkjent bruker med sprengningssertifikat klasse A (vanlig sprengningsarbeid over og under jord) slik det fremgår av forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, eller tilsvarende. Sertifikat trenger ikke innleveres nå, men må fremvises/oversendes til Forsvarsbygg for hvert oppdrag som krever bruk av godkjent bruker.

1.8 Organisering

Rammeavtaleleverandøren må påregne utførelse av oppdrag på bygg og anlegg hvor det er flere andre leverandører (sideentreprenører) tilstede samtidig. Organisering vil da skje ved at Forsvarsbygg:

- håndterer alle leverandører som egne kontrakter (delte entrepriser)
- tiltransportere en eller flere av sideentreprenørene til rammeavtaleleverandøren, slik at sideentreprenøren(e) blir rammeavtaleleverandørens underentreprenør(er)
- rammeavtaleleverandøren får ansvaret for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll over en eller flere av sideentreprenørene
- rammeavtaleleverandøren blir tiltransportert til en av sideentreprenørene, slik at rammeavtaleleverandøren blir dennes underleverandør

Alle bestemmelser og forpliktelser som leverandøren påtar seg iht. denne avtalen vil også gjelde for leverandørens underleverandører, tiltransporterte kontrakter vil være basert på anvendbar Norsk Standard.

1.9 Responstid

Leverandør skal starte oppdrag innen rimelig tid, og skal ved behov kunne starte oppdrag innen 24 timer etter avropstidspunkt hvis oppdraget krever det. Det er sjeldent at oppstart behøves så tett opptil bestilling, men klimaendringer, som flom og ekstreme værforhold, kan føre til behov for rask respons.