

Skjåk kommune

FORHANDLET KONKURRANSE

SKJÅK UNGDOMSKULE OMBYGGING OG NYBYGG

05

RIVEARBEIDER

ARK: RAM arkitektur as
RIB: Tonning & Lieng AS
LARK: Rambøll Norge AS
RIV: Siv.ing. Asbjørn Melhus AS
RIE: Ing. Hallås Lillehammer AS

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05	<u>Rivearbeider</u> Arbeidene omfatter demontering av bygningskomponenter for vraking. Hvis rivekomponenter er tenkt til gjenbruk eller skal være byggherres eiendom med tanke på evt. framtidig benyttelse, er dette opplyst i undertekst i postene. Alle poster i kapitlet skal inkludere borttransport og deponering på godkjent mottak (inkl. avgifter). Avfall skal kildesorteres. Riving av bygningsdeler med innhold av asbest skal rives og håndteres etter regler fra Arbeidstilsynet.				
05.21	<u>Grunn og fundamenter</u>				
05.21.1	CD4.11214A RIVING - LENGDE BYGNINGSDEL: STØTTEKONSTRUKSJONER Lokalisering: Lyskasser for vinduer i kjelleretasje ved hovedinngang/vestibyle. Tilgjengelighet: God Materialer: Betong Byggeår: 1974 Dimensjon: b=100 mm, h=~600 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: x) Mengderegler Løpemeter betongstøttemur i terreng	m	18,0		
05.21.2	CD4.11210A RIVING - LENGDE BYGNINGSDEL: GRUNN OG FUNDAMENTER Lokalisering: Grop for fotskraperister på begge sider av inngang til vestibyle, samt på utside av ytterdører til elevtoaletter. Tilgjengelighet: God Materialer: Betong Byggeår: 1974 Dimensjon: ~100x500 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: x) Mengderegler Samla lengde	m	18,0		
05.21.3	CD4.12218 RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: UTSTYR OG KOMPLETTERING Lokalisering: Fotskraperister ved hovedinngang, på begge sider av vestibyle, samt ved ytterdører til elevtoaletter. Tilgjengelighet: God Materialer: Varmgalvanisert stål. Byggeår: 1974				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	Dimensjon: Høyde 25 mm. Areal: 1 stk. 2,0 x 4,8 m, 1 stk. 2,0 x 1,2 m, og 1 stk. 2,5x1,0 m. Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: Nei Areal.....	m ²	14,5		
05.22	<u>Bæresystemer</u>				
05.22.1	CD4.14y RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: {Matrise CD:1} Lokalisering: Betongsøyler i yttervegg akse H-30 t.o.m. H-36. Tilgjengelighet: God Materialer: Armert betong Byggeår: 1974 Dimensjon: 200x250 mm (rives i høyde min. 3100 mm) Konstruksjon/bæring: Bæring av eksisterende tak bestående av takstoler c/c 1350 mm. Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Må understøttes, evt. ny limtredrager monteres, før søyler fjernes. Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: Nei	stk	7		
05.23	<u>Yttervegger</u>				
05.23.1	CD4.14234A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, PORTER Lokalisering: Eksisterende vindu i yttervegg Tilgjengelighet: God Materialer: Beiset trevindu med isolerglass el. thermoglass: Ca. halvparten som fast vindu og halvparten som åpningsvindu (hele vinduet). Byggeår: 1974 Dimensjon: 1130x1980 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere utv. dekkbord og innv. foringer og listverk Antall.....	stk	136		
05.23.2	CD4.14234A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, PORTER Lokalisering: Eksisterende vindu i yttervegg i rom nr. 101 Vestibyle, jfr. fasadetegning nr. 502 Tilgjengelighet: God				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.23.3	Materialer: Trevinduer med isolerglass, fast felt Byggeår: 1974 Dimensjon: 450x1680 - 1980 mm (litt varierende høyder) Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere innv. listverk. Dekkbord/panel for mellombygg/vestibyle er ikke tenkt revet.	stk	24		
	Antall.....				
05.23.4	CD4.14234A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, PORTER Lokalisering: Eksisterende vinduer i yttervegg gavl mot sør på vestfløy Tilgjengelighet: God Materialer: Trevinduer med isolerglass Byggeår: 1974 Dimensjon: 1390x580 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere utv. dekkbord og innv. foringer og listverk	stk	12		
	Antall.....				
05.23.5	CD4.14234A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, PORTER Lokalisering: Nordfasade på vestfløy og østfløy, samt ved inngang sør på vestfløy	stk	10		
	Antall.....				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.23.6	Tilgjengelighet: God Materialer: Trevinduer med isolerglass Byggeår: 1974 Dimensjon: 1380x1980 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: c) Utførelse Inkl. utv. dekkbord og innv. foringer og listverk.	stk	5		
	CD4.14234A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, PORTER Lokalisering: Eksisterende vindu i yttervegg gavl mot sør på vestfløy (vaktmesterkontor) Tilgjengelighet: God Materialer: Trevinduer med isolerglass Byggeår: 1974 Dimensjon: 1380x1180 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere utv. dekkbord og innv. foringer og listverk Antall.....	stk	1		
05.23.7	CD4.14234A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, PORTER Lokalisering: Vinduer på elevtoaletter Tilgjengelighet: God Materialer: Trevinduer med isolerglass Byggeår: 1974 Dimensjon: 1130x590 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: c) Utførelse Inkl. utv. dekkbord og innv. foringer og listverk.	stk	5		
	CD4.14234A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, PORTER Lokalisering: Eksisterende i kjelleretasje under vestibyle Tilgjengelighet: God Materialer: Trevinduer med isolerglass Byggeår: 1974 Dimensjon: 1130x480 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.23.9	Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere utv. dekkbord og innv. foringer og listverk Antall.....	stk	8		
	CD4.14234A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, PORTER Lokalisering: H.inng.dører til vestibyle Tilgjengelighet: God Materialer: Paneldør i tre med sparkeplater i kobber Byggeår: 1974 Dimensjon: Tofløya ytterdør 2000x2180 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. innv. foringer og listverk, samt lås og beslag. Antall.....	stk	2		
05.23.10	CD4.14234A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, PORTER Lokalisering: Ytterdør på gavl mot nord på østfløy og dører til toaletter i vestfløy. Tilgjengelighet: God Materialer: Paneldør i furu med sparkeplater i kobber Byggeår: 1974 Dimensjon: Ytterdør 10x21 M Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. utv. dekkbord og innv. foringer og listverk, samt lås og beslag. Antall.....	stk	3		
	CD4.14234A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, PORTER Lokalisering: Ytterdør på gavl mot sør i vestfløy Tilgjengelighet: God Materialer: Paneldør i furu med sparkeplate i kobber Byggeår: 1974 Dimensjon: Ytterdør 1000x2080 mm + sidefelt i glass 470x2080 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.23.12	Inkl. utv. dekkbord og innv. foringer og listverk, samt lås og beslag. Antall.....	stk	1		
	CD4.14234A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, PORTER Lokalisering: Ytterdør med sidefelt i glass på læreravd. Tilgjengelighet: God Materialer: Paneldør i furu med sparkeplater i kobber og sidefelt i glass Byggeår: 1985 Dimensjon: Dør 980x2090 mm og sidefelt 340x1200 mm for ytre dør, og dør 980x2090 mm og sidefelt 340x2090 mm for indre dør i vindfang. Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Inkl. utv. dekkbord og innv. foringer og listverk, samt lås og beslag. c) <i>Utførelse</i> Inkl. utv. dekkbord og innv. foringer og listverk Antall.....	stk	2		
05.23.13	CD4.12230A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: YTTERVEGGER, Lokalisering: Se tegning 211-R (mot tilbygg for læreravdeling og tilbygg kantine, samt ny ytterdør til tekn.rom i øvestfløy). Tilgjengelighet: God (utv.) Materialer: Betongbrystning Byggeår: 1974 Dimensjon: 120 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei Slutttilstand for gjenværende deler: Saget i høyde med eks. påstøp. for golv. Ved ny inngang for læreravd. sages betongveggen 600 mm under ferdig golv (bredde 2100 mm). Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Gjelder betongbrystning bredde 120 mm og høyde 900 mm: For tilbygg lærerrom: Samla lengde 20,9 m i akse 14 (4,75 m), akse G og akse 19. Det er medtatt 3 m2 ekstra vegg i akse 14 fordi veggen her skal rives 600 mm dypere. For tilbygg kantine: Samla lengde 13,5 meter i akse H/29-39. For ny ytterdør til tekn.rom, akse C-2: Bredde 1,4 m, ned til høyde med ferdig golv og rives helt inn til hjørne.				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.23.14	x) Mengderegler Samla areal på brystningsvegg Areal..... CD3.11238A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - LENGDE BYGNINGSDEL: UTSTYR OG KOMPLETTERING <i>Lokalisering:</i> Sålbenk på betongbrystning (lfr. forrige post) <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Konstruksjon:</i> - <i>Byggeår:</i> 1974 <i>Materialer:</i> Asbest <i>Dimensjon:</i> 20x200 mm <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ikke relevant <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Sålbenken er tenkt gjenbrukt på nye brystninger for å få samme uttrykk på hele bygningen (medtatt i annen post). Mellomlagring skal derfor inkluderes i posten. Lengde.....	m ²	35,0		
05.23.15	CD4.12232 RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: IKKE-BÆRENDE YTTERVEGGER <i>Lokalisering:</i> Innv. påforing av betongbrystning (jfr. forrige post). <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Materialer:</i> 1 lag impr. papp, 100 mm isol. bind.verk, diff.tett papp, 18 mm rupanel og 13 mm malt gips. <i>Byggeår:</i> 1974 <i>Dimensjon:</i> Ikke relevant <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ikke relevant <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei Areal.....	m	34,4		
05.23.16	CD4.12235A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: UTVENDIG KLEDNING OG OVERFLATE <i>Lokalisering:</i> Yttervegger på gavler og over vindu på langvegger. <i>Tilgjengelighet:</i> God, 6 m opp til møne i gavler. <i>Materialer:</i> Asbestholdig plater. <i>Byggeår:</i> 1974 <i>Dimensjon:</i> 3,2 x 1200 x 1500 mm "internitplate" <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ikke relevant <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Ikke relevant	m ²	18,8		
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.23.17	Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten skal inkludere riving av bakenforliggende utlekting 18x48 mm c) <i>Utførelse</i> Etter Arbeidstilsynets forskrifter. Areal.....	m ²	18,8		
	CD4.11235 RIVING - LENGDE BYGNINGSDEL: UTVENDIG KLEDNING OG OVERFLATE Lokalisering: Dekkbord for 24 stk. vinduer på midtbygg/vestibyle. Tilgjengelighet: God Materialer: tre Byggeår: 1974 Dimensjon: 22x123 mm, lengde 2,1-2,5 m Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: Nei Lengde.....	m	220,0		
05.23.18	CD4.12230A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: YTTERVEGGER, Lokalisering: Yttervegg mot tilbygg lærerrom: - akse H/14-17, akse H-G/14, akse G/14-19 og G-E/19, inkl. liggende ytterpanel i tre og vindtetting på gavl mot sør i akse H-G/14 Yttervegg mot tilbygg kantine over brystning h=90 cm: - akse H/29-39 Yttervegg fasade vest vestfløy over brystning h=90 cm inkl. ytterpanel panel og lekter ned til terreng: - akse A/30-32 Tilgjengelighet: God Materialer: 100 mm isolert bind.verk med utv. vindtett papp og sløyfer og liggende beiset ytterkledning i tre, innv. dampsperre, 18 mm rupanel og 13 mm malt gips Byggeår: 1974/1985 Dimensjon: - Konstruksjon/bæring: Ikkebærende yttervegger med unntak av akse H/14-17 (men her skal taket også rives) Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Jfr. linje ovenfor. Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: x) <i>Mengdereglar</i> Samla areal ekskl. vinduer og dører. Areal.....	m ²	64,0		
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.23.19	CD4.11236 RIVING - LENGDE BYGNINGSDEL: INNVENDIG KLEDNING OG OVERFLATE Lokalisering: Underkant vindusbånd på alle eksisterende langvegger, samt brystningsvegger under vinduer i eksisterende vestibyle mellom betongsøyler. Tilgjengelighet: God Materialer: "Konvektorkasse" b x h 240x220 mm med luftespalte i horisontal del, frontbord i respatekslaminert sponplate, jfr, detaljtegning nr. 205 fra Torbjørn Fjeldstad. Byggeår: 1974 Dimensjon: 20 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: Nei Lengde.....	m	162,0		
05.23.20	CD4.12232 RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: IKKE-BÆRENDE YTTERVEGGER Lokalisering: Innside av alle yttervegger som skal etterisolerers innvendig; dvs. under og over vindusbånd på langvegger og eksisterende gavlvegger. Tilgjengelighet: God Materialer: 13 mm malt gips, 18 mm rupanel og plastfolie/dampsperre. Byggeår: 1974 Dimensjon: - Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Klargjort for ny påføring. Andre krav: Nei	m ²	307,0		
05.23.21	CD4.14237 RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: SOLAVSKJERMING Lokalisering: På langvegger av øst- og vestfløy. Tilgjengelighet: God (3 m opp fra terreng) Materialer: Markiser (metall og tekstil) Byggeår: Ikke relevant Dimensjon: Tilpasset vindu 1130x1980 mm. Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: Nei	stk	20		
05.23.22	CD5.1A BEHANDLING AV OVERFLATER Lokalisering: Utside av betongbrystninger Tilgjengelighet: God Utførelse: Fjerning av "grafitti"-tegninger, malt med kost				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	og oljemaling for flere tiår siden Underlagsmateriale: Betong, bordforskala. Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten er regulerbar. Areal.....	m ²	50,0		
05.23.23	AVSATT FOR AVREGNING AV TILLEGGSARBEIDER For tilleggsarbeider knyttet til arbeid med riving av yttervegger, avsettes rundsum kr. 20.000,-. Alle tilbydere fører beløpet inn til sum. Evt. tilleggsarbeider avregnes mot denne posten. Avsatt	RS			
05.24	<u>Innervegger</u>				
05.24.1	CD4.14244A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Indre dør med sidefelter i vindfang i vestibyle Tilgjengelighet: God Materialer: Paneldører i furu med sparkeplate i kobber. Sidefelt trekarm med enkelt trådglass. Byggeår: 1974 Dimensjon: 2000x2180 mm tofløya dør og 2 stk. sidefelt å 1430x2180 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Inkl. lås og beslag. Antall.....	stk	2		
05.24.2	CD4.14244A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Akse D/29-32 og E/29-32. Tilgjengelighet: God Materialer: Stålskyvedør A60, behandlet med rusthindrende maling. Byggeår: 1974, spesialdør levert av e-verket. Dimensjon: 1900x2230 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Komplett riving inkl. skinner, røykdetektorer og smelteledd. Antall.....	stk	2		
05.24.3	CD4.14244A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.24.4	Lokalisering: Akse F-G/51 (nord i østfløy) Tilgjengelighet: God Materialer: Laminatdør 10x21M, tett sidefelt 1790x2090 mm (vinylduk på 12 mm sponplate), og overfelt med enkelt glass i beiset treramme. Byggeår: 1974 Dimensjon: Hele feltet 2930x3070 mm. Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Inkl. lås og beslag. Antall.....	stk	1		
	CD4.14244A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Akse E +4,5m /29-321 (østfløy mot vestibyle) Tilgjengelighet: God Materialer: Tofløy dør 2000x2090 mm (paneldør i furu og sparkeplater i kobber) og enkelt glass i sidefelt med bredder 300 + 300 + 1250 mm, og overfelt med enkelt glass 3830x920 mm, alle felt i beiset treramme. Byggeår: 1974 Dimensjon: Hele feltet 3830x3070 mm. Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Inkl. lås og beslag. Antall.....	stk	1		
05.24.5	CD4.14244A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Akse C/30-32 (vestfløy mot vestibyle) Tilgjengelighet: God Materialer: Tofløy dør 1980x2090 mm (paneldør i furu med sparkeplater i kobber) og enkelt glass i sidefelt med bredder 285 + 285 mm, og overfelt med enkelt glass 2470x440 mm, alle felt i beiset treramme. Byggeår: 1974 Dimensjon: Hele feltet 2470x2470 mm. Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Inkl. lås og beslag. Antall.....	stk	1		
	CD4.14244A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Akse C/30-32 (vestfløy mot vestibyle) Tilgjengelighet: God Materialer: Tofløy dør 1980x2090 mm (paneldør i furu med sparkeplater i kobber) og enkelt glass i sidefelt med bredder 285 + 285 mm, og overfelt med enkelt glass 2470x440 mm, alle felt i beiset treramme. Byggeår: 1974 Dimensjon: Hele feltet 2470x2470 mm. Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Inkl. lås og beslag. Antall.....	stk	1		
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.24.6	CD4.14244A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Akse B-C/34 (vestfløy mot nord) Tilgjengelighet: God Materialer: Enfløya dør 980x2090 mm (paneldør i furu og sparkeplater i kobber) og enkelt glass i sidefelt med bredder 900 + 900 mm, og overfelt med enkelt glass 3830x920 mm, alle felt i beiset treramme. Byggeår: 1974 Dimensjon: Hele feltet 2780x3070 mm. Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Inkl. lås og beslag. Antall.....	stk	1		
05.24.7	CD4.14244A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Akse B-C/8 (vestfløy mot sør) Tilgjengelighet: God Materialer: Enfløya dør 980x2090 mm (paneldør i furu og sparkeplater i kobber) og enkelt glass i sidefelt med bredder 975 + 975 mm, og overfelt med enkelt glass 2930x920 mm, alle felt i beiset treramme. Byggeår: 1974 Dimensjon: Hele feltet 2930x3070 mm. Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Inkl. lås og beslag. Antall.....	stk	1		
05.24.8	CD4.14244 RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Akse A +4m /5-8 (vestfløy) Tilgjengelighet: God (brystning 2,2 m) Materialer: Trådglass i malt treramme. Byggeår: 1974 Dimensjon: 1190x290 mm. Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: Nei Antall.....	stk	3		
05.24.9	CD4.14244 RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.24.10	BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Eksisterende læreravdeling, østfløy. Tilgjengelighet: God Materialer: Sidefelt til dører i enkelt glass med malt treamme. Byggeår: 1974/1985 Dimensjon: 3x21 M Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: Nei Antall.....	stk	14		
	CD4.14244 RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Eksisterende læreravdeling, østfløy. Tilgjengelighet: God Materialer: Sidefelt til dører i enkelt glass med malt treamme. Byggeår: 1974/1985 Dimensjon: 10x21 M Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: Nei Antall.....	stk	1		
05.24.11	CD4.14244A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Generelt på plan 0 (3 stk. 7x21M) og plan 1. Tilgjengelighet: God. Materialer: Enkle dører med laminat overflate i trekarmer. Byggeår: 1974 Dimensjon: 7x21 M, 9x21 M og 10x21 M. De fleste dørene har stor bredde. Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Komplett inkl. lås og beslag. Antall.....	stk	80		
	CD4.12240A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: INNERVEGG Lokalisering: Akse C-29 Tilgjengelighet: God Materialer: Armert betong Byggeår: 1974				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.24.13	Dimensjon: 200 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Utsparing bxh = 1200x2100 mm	m ²	2,5		
	CD4.12240 RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: INNERVEGG Lokalisering: Akse D/29-31 og E/29-31. Tilgjengelighet: God Materialer: Teglsteinsvegg, malt. Byggeår: 1974 Dimensjon: Halvsteins bredde. Konstruksjon/bæring: Lettvegg Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: Nei Areal.....	m ²	8,4		
05.24.14	CD4.12242A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: IKKE-BÆRENDE INNERVEGGER Lokalisering: Kjeller (under vestibyle), vegger mellom toalett, dusj og rengjøringsrom. Se tegning nr. 210-R. Tilgjengelighet: God, trapp ned til kjeller. Materialer: Pusset lettklinkervegg. Byggeår: 1974 Dimensjon: 100 mm leca med malt puss på begge sider. Høyde=2,6 m. Konstruksjon/bæring: Nei Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: x) Mengderegler Areal for dører er fratrasket i oppgitt areal.	m ²	16,1		
	CD4.11243A RIVING - LENGDE BYGNINGSDEL: SYSTEMVEGGER, GLASSFELT Lokalisering: Elevtoalett i vestfløy. Tilgjengelighet: God Materialer: Beiset rammeverk av 48x123 mm som er kledd med oljet panel. Byggeår: 1974 Dimensjon: Høyde: 2,2 m Konstruksjon/bæring: Spanskvegger. Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett riving inkl. alle lås og beslag.				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.24.16	x) <i>Mengderegler</i> Løpemeter vegg inkl. dører. Lengde.....	m	23,0		
	CD4.12242A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: IKKE-BÆRENDE INNERVEGGER Lokalisering: Se tegning 211-R Tilgjengelighet: God Materialer: Norema systemvegger mellom undervisningsrom Byggeår: 1974 Dimensjon: 150 mm, modulbredde vesentlig 900 mm med modulsjøt i stål hatteprofil. Høyde: 3,1 m Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Sluttstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: x) <i>Mengderegler</i> Regulerbar post. Areal.....	m ²	1 287,0		
05.24.17	CD4.12243 RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: SYSTEMVEGGER, GLASSFELT Lokalisering: I eks. skolekjøkken, vestfløy. Tilgjengelighet: God Materialer: Standardiserte modulvegger for kjølerom, h=ca. 2400 mm. Byggeår: 1974? Dimensjon: 80-100 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Sluttstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: Nei	m ²	18,9		
	05.24.17.01 CD3.14244A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Kjøleromsdør, jfr. forrige post. Tilgjengelighet: God Konstruksjon: Ikke relevant Byggeår: Ikke relevant Materialer: Standard kjøleromsdør Dimensjon: Ca. 7x21 M Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Sluttstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Demontering for mellomagring og gjenbruk.	stk	1		
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.24.17.02	CD3.16275A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: SKAP OG REOLER Lokalisering: Kjølerom, jfr. poster ovenfor. Tilgjengelighet: God Konstruksjon: Ikke relevant Byggeår: Ikke relevant Materialer: Standard hylller i lakkert stål. Dimensjon: Vegghyller på 2 vegger i full høyde (ca. 2,1 m). Vegg lengde målt i bakkant: 4 m. Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Demontering for mellomlagring og gjenbruk. Rund sum.....	RS			
05.24.18	CD4.12246 RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: KLEDNING OG OVERFLATE Lokalisering: Nordre rom i vestre fløy, vindfang og personalrom i læreravdeling. Tilgjengelighet: God Materialer: Skjåkpanel Byggeår: 1974/1985 Dimensjon: 18 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: Nei Areal.....	m ²	183,0		
05.24.19	CD4.12246 RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: KLEDNING OG OVERFLATE Lokalisering: Brystningspanel i korridorer. Tilgjengelighet: God Materialer: Oljet treverk Byggeår: 1974 Dimensjon: 18 mm panel, høyde 1,4 m Konstruksjon/bæring: Panelen er ikke fastmontert til vegg, men blir holdt på plass av stendere 36x73 mm c/c 900 mm som er skrudd til vegg. Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: Nei Areal.....	m ²	268,3		
05.24.20	AVSATT FOR AVREGNING AV TILLEGGSARBEIDER For tilleggsarbeider knyttet til arbeid med riving av innervegger, avsettes rundsum kr. 20.000,-. Alle tilbydere fører beløpet inn til sum. Evt. tilleggsarbeider avregnes mot denne posten. Avsatt	RS			
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.25	<u>Dekker</u>				
05.25.1	CD4.14251 RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: FRITTBÆRENDE DEKKER Lokalisering: Golv i vestibyle Tilgjengelighet: God Materialer: Stålbjelke HEB 100 lengde 1,8 m innstøpt på begge sider i betongdekke + ca. 10 mm plate av flattstål 1,4 x 1,8 m. Byggeår: 1974 Dimensjon: - Konstruksjon/bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: Nei	stk	1		
05.25.2	CD4.12253 RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: OPPFORET GULV, PÅSTØP Lokalisering: Golv i vestibyle og vindfang læreravdeling. Tilgjengelighet: God Materialer: Armert påstøp Byggeår: 1974 Dimensjon: ~50 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Klargjort for ny påstøp Andre krav: Nei	m ²	45,2		
05.25.3	CD4.12255A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: GULVOVERFLATE Lokalisering: Alle rom på plan 1 Tilgjengelighet: God Materialer: Banebelegg i vinyl Byggeår: 1974 Dimensjon: 2 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten skal inkludere riving av tilhørende golvlister i plast. c) <i>Utførelse</i> Alle limrester fjernes, klargjort for sparkling/legging av belegg. Areal.....	m ²	1 837,0		
05.25.4	CD4.12252 RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: GULV PÅ GRUNN				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.25.5	Lokalisering: Nisje for inngang til ny læreravdeling, akse G-H/14-15. Tilgjengelighet: God Materialer: 100 mm armert påstøp + 100 mm isopor + plastfolie Byggeår: 1974 Dimensjon: Flate ca. 1x2,5 m (inkl. + 200 mm forbi ny ringmur) Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: Nei	m ²	2,5		
	CD4.11257A RIVING - LENGDE BYGNINGSDEL: SYSTEMHIMLINGER Lokalisering: Langs alle tallakser i vest- og østfløy. Tilgjengelighet: 3,1 m over golv (himling). Materialer: Eternitbord med asbestinnhold Byggeår: 1974 Dimensjon: 20x150 mm Konstruksjon/bæring: Skrudd til undergurt takstol, jfr. detaljtegning nr. 205 fra Torbjørn Fjeldstad. Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Himlingsplater mellom takstoler henger i tversgående T-profiler, og platene vil derfor bli hengende selv om en fjerner eternitbordet. Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Riving av himlingsbord skal utføres i alle rom der det skal opp ny himling, jfr. himlingsplan tegning nr. 311. c) <i>Utførelse</i> Rivinga skal utføres iht. direktiver fra Arbeidstilsynet.				
05.25.6	Lengde.....	m	1 371,0		
	CD4.11210 RIVING - LENGDE BYGNINGSDEL: GRUNN OG FUNDAMENTER Lokalisering: Under vegger mellom undervisningsrom/grupperom og undervisningsrom/grupperom og korridor Tilgjengelighet: God Materialer: Armert påstøp. Byggeår: 1974 Dimensjon: 100 mm Konstruksjon/bæring: Sagskår gjennom påstøp (golv på grunnen). Sagskåret settes i liv med utside vegg mot korridor. Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: Nei	m	246,6		
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.25.7	CD4.12252A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: GULV PÅ GRUNN Lokalisering: Rom nr. 143 Renholdssentral (akse G/36-37) Tilgjengelighet: God Materialer: Armert påstøp. Byggeår: 1974 Dimensjon: 50 mm med fall til sluk Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Utsparing i golv på grunnen jfr. tegning nr. 211. Utsparing langs hele langveggen i rommet med delvis dybde 300 mm og delvis 1000 mm.	m ²	2,8		
05.26	<u>Yttertak</u> <u>SALTAK</u>				
05.26.1.01	CD4.12262A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: TAKTEKKING Lokalisering: Taktekking på alle saltak Tilgjengelighet: God, en-etasjes bygning, helning ca. 15 grader Materialer: Eternitplate type "Magnani", sort farge Byggeår: 1974 Dimensjon: - Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: c) <i>Utførelse</i> NB: Riving og deponering skal utføres etter direktiver og regler fra Arbeidstilsynet.				
	Areal.....	m ²	2 487,2		
05.26.1.02	CD4.11268A RIVING - LENGDE BYGNINGSDEL: UTSTYR OG KOMPLETTERINGER Lokalisering: Vindskier på gavler Tilgjengelighet: Maks. 6 m til møne. Materialer: Beisete bord Byggeår: 1974 Dimensjon: 2 stk. 22x173 mm + 1 stk. 22x198 mm + 1 stk. toppbord 22x98 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: x) <i>Mengdereglene</i>				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.26.1.03	Oppgitt mengde er total vindski (målt en gang langs takflaten).				
	Lengde.....	m	104,7		
05.26.1.04	CD4.11265A RIVING - LENGDE BYGNINGSDEL: GESIMSER, TAKRENNER OG NEDLØP Lokalisering: Raft, akse A, C/1-3, C/42-43, D, E, G/53-55, og H/19-53. Gjelder ikke raft mot flatt tak til vestibyle. Tilgjengelighet: God Materialer: Tr.impr. 22 mm bord i v-takrenne beslått med svartmalt sinkbeslag, forkantbeslag i svartmalt sink. Byggeår: 1974 Dimensjon: - Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten skal inkludere alle nedløp (lengde 300 mm). x) <i>Mengderegler</i> Samla lengde raft. Lengde.....	m	203,6		
	CD4.14yA RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: {Matrise CD:1} Lokalisering: Eksisterende sperrerender der tretakrenne er revet. Tilgjengelighet: God Materialer: Overgurt på takstol. Byggeår: 1974 Dimensjon: 48x198 mm. Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: c) <i>Utførelse</i> Lengde på sagskår vil være ca. 210 mm, jfr. detaljtegning nr. 611.	stk	136		
05.26.1.05	CD4.12260A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: YTTERTAK Lokalisering: Akse H/29-41 Tilgjengelighet: God Materialer: Takutstikk bestående av (jfr. tegning 205 fra Torbjørn Fjeldstad): - åser 48x98 mm c/c 53 cm (samla lengde 32,4 m) - sløyfer 12x23 mm - taktro 21 mm bord				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	- utstikk overgurt takstol 48x198 mm - forkantbeslag av svartmalt sink (samla lengde 18,9 m) - v-takrenne av 22 mm tr.impr. bord med svart malt sinkbeslag (samla lengde 18,9 m) Byggeår: 1974 Dimensjon: - Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: c) <i>Utførelse</i> Takutstikket kappes med liv til yttervegg Areal.....	m ²	12,0		
05.26.1.06	CD4.14260A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: YTTERTAK Lokalisering: Tilbygg læreravdeling, akse H-G/14-19 Tilgjengelighet: God Materialer: Posten omfatter riving av komplett tak (taktekking medtatt i annen post): - 18 mm taktro og d-papp - 9 stk. w-takstoler med spenn 7,5 m, 15 graders helning - 200 mm min.ull (mellom undergurter) - plastfolie (dampsperre) - trepanel i himling Byggeår: 1985 Dimensjon: - Konstruksjon/bæring: Bærende takstoler fra yttervegg til yttervegg Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Slutttilstand for gjenværende deler: Ingen gjenværende deler Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Himling i personalrom er delvis nedforet fra undergurt takstol, både i skrå og horisontale flater. Riving av disse delene skal være inkludert i posten. Riving av takrenne system for taket skal være inkludert i posten. x) Mengderegler Bruttoareal for taket målt i horisontalplanet er 56 m2	stk	1		
05.26.1.07	CD4.11265A RIVING - LENGDE BYGNINGSDEL: GESIMSER, TAKRENNER OG NEDLØP Lokalisering: På topp av vindski. Tilgjengelighet: God, maks. høgse over terreng 6 m ved møne. Materialer: "Standard eternit vannbordbeslag", se eks. tegning nr. 207 fra Torbjørn Fjeldstad, detal øverst til høyre på tegning. Byggeår: 1974 Dimensjon: Vinkelbeslag med utfolda bredde: 250 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.26.1.08	Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: c) Utførelse Riving og deponering utføres etter regler fra Arbeidstilsynet. Lengde.....	m	104,0		
	CD4.11264A RIVING - LENGDE BYGNINGSDEL: TAKOPPPBYGG Lokalisering: På topp av vindski. Tilgjengelighet: God, maks. høgse over terreng 6 m ved møne. Materialer: Gavlrenne i sink på innside av vindski, se eks. tegning nr. 207 fra Torbjørn Fjeldstad, detal øverst til høyre på tegning. Byggeår: 1974 Dimensjon: Utfolda bredde: 350 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: c) Utførelse Riving og deponering utføres etter regler fra Arbeidstilsynet. Lengde.....	m	104,0		
05.26.1.09	TA2.42A VASKING AV BETONG METODE: HØYTRYKKSPYLING Lokalisering: Overside av takoverdekninger i betong på begge sider av vestibyle. Andre krav: c) Utførelse Høytrykksspyling med basiskrengjøringsmiddel for å fjerne mose. Entreprenør står fritt til å velge andre metoder.	m²	49,3		
	TAK OVER VESTIBYLE				
05.26.2.01	CD4.12251A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: FRITTBÆRENDE DEKKER Lokalisering: Tak i vestibyle Tilgjengelighet: God Materialer: Armert betongdekke Byggeår: 1974 Dimensjon: 200 mm Konstruksjon/bæring: Bærende dekke Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Klargjort for innsetting av takkuppel. Avdekking av sagskår medtatt i annet kapittel. Andre krav: c) Utførelse Utsparing i betongdekke 1,5x1,5 m				

Sum denne side:

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.26.2.02	Areal.....	m ²	2,3		
	CD4.12262A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: TAKTEKKING Lokalisering: Tak i vestibyle Tilgjengelighet: God Materialer: Takoppbygging på betongdekke bestående av: - 0,2 mm plastfolie - 75 mm isopor - ~150 mm utstøpt leca - 20 mm pussavretning - 1 strøk icodon asfaltoppløsning - 1 lag poly-ventilag - 1 lag sicoral - 1 lag icopal A Byggeår: 1974 Dimensjon: - Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: c) <i>Utførelse</i> Klargjøring for montasje av takkuppel utv. mål 1,6x1,6 m				
05.26.2.03	Areal.....	m ²	2,6		
	CD4.11265A RIVING - LENGDE BYGNINGSDEL: GESIMSER, TAKRENNER OG NEDLØP Lokalisering: Gesims på vestibyle, jfr. tegning nr. 207 fra Torbjørn Fjeldstad. Tilgjengelighet: God Materialer: Svartmalt sinkbeslag Byggeår: 1974 Dimensjon: utbretta lengde: 420 mm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere riving av sinkbeslag i 4 stk. utspylrerrenne lengde à 1 meter.				
05.26.2.04		m	35,8		
	CD4.12262A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: TAKTEKKING Lokalisering: Tak over vestibyle (mellom saltak). Tilgjengelighet: God, med unntak av der tekkinga går inn på saltak (jfr. detaljtegning nr. 207 fra Torbjørn Fjeldstad) Materialer: Papptekking, 3 lag (jfr. forrige post). Byggeår: 1974 Dimensjon: -				

Sum denne side:

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: c) Utførelse Klargjort for ny tekking. Tekkinga rives ikke under saltak, men det rives slik at overlapp mot eksisterende tekking kan sikres med ny tekking.	m²	78,7		
05.27	Fast inventar				
05.27.1	CD4.14273 RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: KJØKKENINNREDNING Lokalisering: Personalrom, østfløy (akse ~G/17-19). Tilgjengelighet: God Materialer: Skrog av sponplater og malte, glatte platefronter. Rustfri topp på termoseksjon med kjøleskap. Overskap lxxhd 2000x700x300 mm Benkeskap, en skuffeseksjon 500 mm+ en skapeseksjon 500 mm med tre i benkeplate. Termoseksjon: lxxh=1000x600x900 mm Byggeår: 1985 Dimensjon: - Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav: Nei	stk	1		
05.27.2	CD4.14277A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: SKILT OG TAVLER Lokalisering: I klasserom Vestfløy: - akse A-B/16 - akse A-B/30 - akse B-B/38 - akse C/3-7 - akse C-D/15 - akse C-D/38 Østfløy: - akse E-F/29 - akse E-F/41 - akse E-F/43 - akse E-F/49 (2 stk. på hver side av veggen) - akse G-H/47 - akse G-H/41 - akse G-H/33 Tilgjengelighet: God Materialer: Trad. krittavle Byggeår: 1974 Dimensjon: ~4x1 m Konstruksjon/bæring: Ikke relevant				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav:				
	a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten skal inkludere lagring av 1 stk. tavle (uteb merker eller sår) for oppdeling og gjenbruk i ny kantine.				
	Antall.....	stk	14		
05.27.3	AVSATT FOR AVREGNING AV TILLEGGSARBEIDER For tilleggsarbeider knyttet til arbeid med riving av inventar, avsettes rundsum kr. 10.000,-. Alle tilbydere fører beløpet inn til sum. Evt. tilleggsarbeider avregnes mot denne posten. Avsatt	RS			
05.29	<u>Andre bygningsmessige deler</u>				
05.29.1	CD4.14200A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Frittstående "tårn" øst for vestfløy (på tomt for tilbygg kantine), jfr. tegning nr. 210 fra Torbjørn Fjeldstad. Tilgjengelighet: God Materialer: "Ventilasjonsårn" består av følgende deler: - horisontal kanal av 200 mm armert betong med utv. mål bxh=1,5x1,6 m mellom bygning og tårn, eternitplater og tekking av plastfolie og 30 mm tung steinull - kvadratisk fundament med utv. mål 1,7x1,7 m av 300 mm armert betongringmur i høyde 2,2 m under terreng - kvadratisk indre vange med utv. mål 1,4x1,4 m av 120 mm armert betongvegg i høyde 1,6 m over terreng - forblending med naturstein i mørtel rundt betongkjerne over terreng, h=1,6 m - takkonstruksjon av tr.impr., beiset treverk som er beslått med kobber inkl. innfestingsdetaljer i stål Byggeår: 1974 Dimensjon: Ikke relevant Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke relevant Slutttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Andre krav:				
	c) <i>Utførelse</i> Eternittplate i topp av kanal skal rives iht. direktiver fra Arbeidstilsynet.	stk	1		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 05:					