

Skjåk kommune

FORHANDLET KONKURRANSE

SKJÅK UNGDOMSKULE OMBYGGING OG NYBYGG

06

MURARBEIDER

ARK: RAM arkitektur as
RIB: Tonning & Lieng AS
LARK: Rambøll Norge AS
RIV: Siv.ing. Asbjørn Melhus AS
RIE: Ing. Hallås Lillehammer AS

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
06	<u>Murarbeider</u> Murarbeider består av tetting av eksisterende vinduer i kjeller under midtparti/vestibyle.				
06.23	<u>Yttervegger</u>				
06.23.1	NB1.130821A MASSIV VEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: VALGFRI OVERFLATE: TIL PUSS BEGGE SIDER KONTROLLKLASSE: NORMAL KONTROLL EKSPONERINGSKLASSE: 1 Lokalisering: Kjellervinduer i midtparti/under vestibyle. Veggykkelse: Eksisterende vegg 500 mm Fugetykkelse/fugeklasse: 10 mm Stein/blokktype: 350 mm iso-blokk Mørtelkvalitet: Normal Glidesjikt/tetningssjikt: Ikke relevant Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten gjelder tettinga av 8 stk. kjellervindu med utsparingsmål 1150x510 mm.				
	Areal.....	m ²	4,8
06.23.2	NE2.301311428853A PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER PUSSOVERFLATE: VALGFRI BYGNINGSDEL: VEGG UNDERLAG: AV LETTKLINKERBETONG EKSPONERINGSKLASSE: 1 OMRÅDE: SMÅ FLATER GRUNNINGSSJIKT: GROVPUSS MELLOMSJIKT: UTEN SLUTTPUSS: FINPUSS Lokalisering: Kjellervinduer, jfr. forrige post. Underlag: Lettklinker Pusstykkelse: 10 mm Pussmørtel: Standard for innv. og utv. bruk Armering: - Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten gjelder innv. og utv. puss på lettklinker. x) <i>Mengderegler</i> Samla areal for puss for 8 stk. gjenmurte vindusåpninger er 9,4 m2 (begge sider av vegg).				
	Antall.....	stk	1
06.23.3	SF1.432A VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL Lokalisering: Utside av kjellervinduer, akse 29 og 32 Type: Knotteplast Bruksområde: For lufting og sikring mot fukt Funksjonskrav: - Andre krav: x) Mengderegler				

Sum denne side:

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
06.23.4	<p>Høyde ~1m, samla lengde 16 m</p> <p>FS4.3124120 TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM TYPE UTLEGGING: DRENSLAG TYPE MASSER/SORTERING: 11/16 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: USPESIFISERT</p> <p>Lokalisering: Mot kjellervinduer, jfr. forrige post. Type konstruksjon: Mot vegg av mur og betong belagt med knotteplast. Underlag: Singel/grusmasser Nivå/kote: Ikke relevant Toleranse: Ikke relevant Andre krav: Nei</p>	m ²	16,0
06.24	<p>Prosjektert anbrakt volum.....</p> <p>Innervegger</p>	m ³	4,0
06.24.1	<p>AVSATT FOR AVREGNING AV TILLEGGSARBEIDER For tilleggsarbeider knyttet til arbeid med flikking og pussing av innervegger i mur (spesielt i kjeller), avsettes rundsum kr. 20.000,-. Alle tilbydere fører beløpet inn til sum. Evt. tilleggsarbeider avregnes mot denne posten. Avsatt</p>	RS		

Sum denne side:

Sum Kapittel 06: