

FORHANDLET KONKURRANSE

SKJÅK UNGDOMSKULE OMBYGGING OG NYBYGG

14

INNREDNINGER

ARK: RAM arkitektur as
RIB: Tonning & Lieng AS
LARK: Rambøll Norge AS
RIV: Siv.ing. Asbjørn Melhus AS
RIE: Ing. Hallås Lillehammer AS

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
14	<u>Innredninger</u>				
14.27	<u>Fast inventar</u>				
	SITTEBENKER OG KNAGGER I KORRIDOR/FELLESAREALER:				
14.27.1.01	PB3.1111A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL KOMPONENT: BRAKETTER UTFØRELSESKLASSE: EXC1 Lokalisering: Braketter for sittebenk i korridorer, c/c 600 mm: 13 stk. - rom nr. 102, akse B/21-27 12 stk. - rom nr. 102, akse C-D/34 12 stk. - rom nr. 129, akse F/44-50 Type/utforming: Se detaljtegning 612-3. Brakett av T-stål sammensveist som likebeina trekant 300x300 mm med flens utover. Inkl. hull for skruer mot og benkeplate, totalt 12 hull Ø=10 mm. Høyde 400 mm over golv. Materiale: T-stål 50x50x6 mm Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Tokomponent sprøytelakk, koksgrå farge. Utførelseskrav: - Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten skal inkludere komplett levering og montering av braketter. Underlag er 15 mm trepanel på gips med horisontalt spikerslag h=300-400mm. Antall.....	stk	37		
14.27.1.02	RL2.11A FAST MONTERTE SITTEMØBLER TYPE: SITTEBENK Lokalisering: Jfr. forrige post. Lengder: 7,9 m - rom nr. 102, akse B/21-27 7,4 m - rom nr. 102, akse C-D/34 7,4 m - rom nr. 129, akse F/44-50 Anvendelse: Sittebenk. Dimensjoner: Ramme av 70x45 mm og 4 stk. spiler i midtfelt på 30x45 mm med spalte 10 mm. Alle deler i furu, ferdig overflatebehandlet med 3 strøk klar behandling. Bredde 310 mm, alle hjørner vertikalt og horisontalt avrundes. Jfr. detaljtegning 612-3. Underlag: Stålbraketter Festemåte: Skrus fra underside gjennom stålbraketter. Andre krav: x) <i>Mengderegler</i> Mengde måles som med enhet RS	RS			
14.27.1.03	RL7.131A INNREDNINGSDETALJER TYPE: KROK				
Sum denne side:					

Kapittel: 14 Innredninger

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
14.27.2.01	ANVENDELSE: YTTERTØY Lokalisering: Jfr. poster ovenfor og plantegning 211. Underlag: Trepanel+ gips + horisontalt spikerslag i vegg h=1700-1800 mm over golv. Festemåte: 2 skruer pr. krok. Monteres med c/c=ca. 250 mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag NB: Tiltakshaver har knagger og skruer, så posten omfatter KUN MONTERING av knagg type HEWI 477.90.070 rustfri høyde 180 mm og dybde 100 mm.	stk	92		
	DIV: SKAP: RL1.1113A INNREDNING TYPE: SKAP KJERNEMATERIALE: HELTRE OVERFLATEMATERIALE: SOM HOVEDMATERIALE OVERFLATEBEHANDLING: OLJET Lokalisering: I klasserom og grupperom, jfr. plantegning 211. 1 stk. skap i rom nr.: 109, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 133, 134, 135, 136 og 137. Anvendelse: - Dimensjoner: 600x1000x2100 mm med tofløya dør og med hyller. Underlag: - Festemåte: Til innervegg. Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> NB: Posten skal inkludere 2 stk. sideplater for skap i rom nr. 125 og 126. b) <i>Materialer</i> Standard skrog, men frontdør og ei synlig sideplate i splittet og limt heltre furu, slette plater. Ferdig overflatebehandla. Sokkel som frontplate. Rustfri bøylehåndtak. x) <i>Mengdereglar</i> Regulerbar post. Antall.....	stk	14		
14.27.2.02	RL1.1113 INNREDNING TYPE: SKAP KJERNEMATERIALE: HELTRE OVERFLATEMATERIALE: SOM HOVEDMATERIALE OVERFLATEBEHANDLING: OLJET Lokalisering: Elevskap i korridor/fellesareal. Anvendelse: - Dimensjoner: Bxdxh = 300x600x2100 mm med 2 skap i høyden. Skrog og sokkel i lakkert stål og frontdør med mdf-kjerne og overflate i høytrykkslaminat, fritt valg etter standard sortiment fra leverandør. Sylinderlås med nøkkel og hengsler for robust bruk. Innredning i hvert skap skal være klesstang med 2 ankerkroker og				
Sum denne side:					

Kapittel: 14 Innredninger

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
14.27.2.03	bokhylle. F.eks. type "Eskoleia Elev Garderobe Skap Robust" el. annen type med tilsv. utseende og kvalitet. Underlag: Linoleum på påstøp på golv og trepanel på vegg. Festemåte: Skrus til vegg. Andre krav: Nei Antall.....	stk	45		
	RL1.1113A INNREDNING TYPE: SKAP KJERNEMATERIALE: HELTRE OVERFLATEMATERIALE: SOM HOVEDMATERIALE OVERFLATEBEHANDLING: OLJET Lokalisering: Garderobeskap i rom nr. 168 og 170. Anvendelse: - Dimensjoner: Bxdxh = 300x600x2100 mm med 2 skap med Z-dører. Skrog og sokkel i lakkert stål og frontdør med mdf-kjerne og overflate i høytrykkslaminat, fritt valg etter standard sortiment fra leverandør. Sylindrelås med nøkkel og hengsler for robust bruk. Innredning i hvert skap skal være klesstang med 2 ankerkroker. F.eks. type "Eskoleia Elev Garderobe Skap Z-dører" el. annen type med tilsv. utseende og kvalitet. Underlag: Vinyl på påstøp på golv og gips på vegg. Festemåte: Skrus til vegg. Andre krav: x) <i>Mengderegl</i> Regulerbar post til 0. Antall.....	stk	16		
14.27.3.01	INNREDNING LANGS YTTERVEGGER I SPESIALROM: PB3.1111A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL KOMPONENT: BRAKETTER UTFØRELSESKLASSE: EXC1 Lokalisering: Braketter for benkeplate langs yttervegg i spesialrom, c/c 675 mm (i akser og midt mellom akser, spikerslag i vegg medtatt i annen post): 17 stk. - rom nr. 107 Naturfag 13 stk. - rom nr. 109 Tekstil/musikk 15 stk. - rom nr. 118 Verkstad 12 stk. - rom nr. 139 Kjøkken/heimkunnskap NB: I skolekjøkken skal det i et område være heve/senke benkeplate, så her skal det ikke monteres stålbraketter (akse H-42). Type/utforming: Se detaljtegning 611. Brakett av T-stål sammensveist som likebeina trekant 700x700 mm med flens utover. Inkl. hull for skruer mot og benkeplate, totalt 12 hull Ø=10 mm. Materiale: T-stål 50x50x6 mm Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Tokomponent sprøytelakk, koksgrå farge.				
Sum denne side:					

Kapittel: 14 Innredninger

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
14.27.3.02	Utførelseskrav: Mot sidevegger skal det medregnes at benkeplate skal støttes opp av trelist på vegg. Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten skal inkludere komplett levering og montering av braketter. Antall.....	stk	57		
	RL1.4431A INNREDNING TYPE: BENKEPLATE KJERNEMATERIALE: SPONPLATE OVERFLATEMATERIALE: HØYTRYKKSPLAST-LAMINAT OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET Lokalisering: Sammenhengende benkepalte i spesialrom: 11,9 m - rom nr. 107 Naturfag 9,3 m - rom nr. 109 Tekstil/musikk 10,6 m - rom nr. 118 Verkstad 10,6 m - rom nr. 139 Kjøkken/heimkunnskap NB: I skolekjøkken skal det i et område (l=1,4 m) være heve/senke benkeplate, så her skal det ikke monteres benkeplate (akse H-42). Anvendelse: Benkeplate, se detaljtegning 611. Dimensjoner: Bredde 600 mm, tykkelse 30 mm, overflate i høytrykkslaminat som tas ut etter standard sortiment fra leverandør. Avrundet forkant med høytrykkslaminat. Benkepalte skjøtes kant i kant på stålbraketter. Høyde over golv: 900 mm Underlag: Stålbraketter c/c 6745 mm, jfr. forrige post. Festemåte: Skrus fra underside. Andre krav: c) <i>Utførelse</i> Plasseres med 100 mm spalte til foring i vindu. x) <i>Mengderegler</i> Mengde måles som lengde med enhet m Lengde.....	m	42,4		
14.27.3.03	RL1.1231A INNREDNING TYPE: SKAP KJERNEMATERIALE: TREFIBERPLATE TYPE MDF OVERFLATEMATERIALE: HØYTRYKKSPLAST-LAMINAT OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET Lokalisering: Under benkeplate i spesialrom, jfr. poster ovenfor: 8 stk. - rom nr. 107 Naturfag 6 stk. - rom nr. 109 Tekstil/musikk 8 stk. - rom nr. 118 Verkstad 0 stk. - rom nr. 139 Kjøkken/heimkunnskap Anvendelse: Skap Dimensjoner: 600x600x600 mm Underlag: -				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	Festemåte: NB: Skrus opp i benkeplate t=30 mm. Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Inkl. 1 stk. hylle i skap. b) <i>Materialer</i> Standard hvite skrog med front i farget høytrykkslaminat tas ut i samråd med arkitekt etter standard sortiment fra leverandør. Rustfri bøylehåndtak. x) <i>Mengderegler</i> Regulerbar post Antall.....	stk	22		
	SPEIL OG GLASS				
14.27.4.01	RF7.41A GLASS PÅ VEGG Lokalisering: Over servanter. Type glass: 6 mm herda glass. Monteringsmåte: Skruer i forboret hull på hjørner Tilleggsbeskyttelse: Polerte, avrundede kanter. Dimensjon: 600x600 mm Miljøpåkjenning: Ikke relevant Andre krav: c) <i>Utførelse</i> Underlag: Malt gips eller korklinoleum. x) <i>Mengderegler</i> Oppgitt mengde regulerbar. Antall.....	stk	18		
14.27.4.02	RF7.41A GLASS PÅ VEGG Lokalisering: Mellom benk og overskap på personalrom i læreravdeling. Type glass: 6 mm herda glass. Monteringsmåte: Skruer i forboret hull på hjørner og langs kanter c/c 600 mm. Tilleggsbeskyttelse: Polerte, avrundede kanter. Dimensjon: 3000x500 mm Miljøpåkjenning: Ikke relevant Andre krav: c) <i>Utførelse</i> Underlag: Korklinoleum. Antall.....	stk	1		
14.27.4.03	RF7.41A GLASS PÅ VEGG Lokalisering: Mellom benk og overskap på bakvegg i servering ved kantine. Type glass: 6 mm herda glass. Monteringsmåte: Skruer i forboret hull på hjørner og langs kanter c/c 600 mm. Tilleggsbeskyttelse: Polerte, avrundede kanter. Dimensjon: 3150x500 mm Miljøpåkjenning: Ikke relevant Andre krav: c) <i>Utførelse</i>				

Sum denne side:

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
14.27.4.04	Underlag: Korklinoleum. Antall.....	stk	1		
	RF7.41A GLASS PÅ VEGG Lokalisering: Mellom benk og overskap på bakvegg i skjolekjøkken. Type glass: 6 mm herda glass. Monteringsmåte: Skruer i forboret hull på hjørner og langs kanter c/c 600 mm. Tilleggsbeskyttelse: Polerte, avrundede kanter. Dimensjon: 2 stk. 1800x500 mm + 1 stk. 2400x500 mm Miljøpåkjenning: Ikke relevant Andre krav: c) <i>Utførelse</i> Underlag: Korklinoleum. x) <i>Mengderegler</i> Mengde måles som antall med enhet m2 Antall.....	m2	3,0		
14.27.4.05	RF7.43 SPEIL PÅ VEGG Lokalisering: Speil over servanter i rom nr.: - 103 3 stk. - 104 1 stk. - 106 3 stk. - 144 1 stk. - 162 1 stk. - 163 1 stk - 164 1 stk - 168 1 stk - 170 1 stk Type speil: 4 mm speil Monteringsmåte: Speilklemmer 4 stk. pr. speil Tilleggsbeskyttelse: Polerte kanter Dimensjon: 500x700 mm (underkant 1100 mm over golv).	stk	13		
	TAVLER 14.27.5.01 RL1.9991A INNREDNING TYPE: TAVLE KJERNEMATERIALE: STÅL ELLER PLAST OVERFLATEMATERIALE: EMALJERT OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET Lokalisering: Klasserom, rom nr.: 107, 109, 120, 121, 125, 126., 133, 135 og 136. Anvendelse: Kombinert smartboard og whiteboard, f.eks. type "mindboard" fra Harald Krogsæter AS, el. annet produkt med tilsv. utseende og kvalitet. Halve tavlen kan f.eks. brukes med projektor og halve som whiteboard tavle. Dimensjoner: 4000x1200 mm Underlag: Gipskledd innervegg med spikerslag bak. Festemåte: Skrudd eller. limt, avhengig av leverandør.				

Sum denne side:

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
14.27.5.02	Andre krav: b) Materialer Oppgi type: _____ x) <i>Mengderegl</i> Regulerbar post. Antall.....	stk	9		
	RL1.9999A INNREDNING TYPE: KRITTAVLE KJERNEMATERIALE: - OVERFLATEMATERIALE: - OVERFLATEBEHANDLING: - Lokalisering: Jfr. forrige post. Anvendelse: Standard krittavle som flextavle (henger over smartboard). Dimensjoner: 1200x1200 mm Underlag: Gipskledd innervegg med spikerslag bak. Festemåte: Skrudd eller. limt, avhengig av leverandør. Andre krav: b) Materialer Oppgi type: _____ x) <i>Mengderegl</i> Regulerbar post. Antall.....	stk	9		
14.27.5.03	RL1.9991A INNREDNING TYPE: TAVLE KJERNEMATERIALE: STÅL ELLER PLAST OVERFLATEMATERIALE: EMALJERT OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET Lokalisering: Grupperom, rom nr.: 108, 119, 122, 123, 124, 128, 134, 137 og 138. Anvendelse: Whiteboard. Dimensjoner: 2000x1200 mm Underlag: Gipskledd innervegg med spikerslag bak. Festemåte: Skrudd eller. limt, avhengig av leverandør. Andre krav: b) Materialer Oppgi type: _____ x) <i>Mengderegl</i> Regulerbar post. Antall.....	stk	9		
	INNREDNING I MUSIKK-/TEKSTILROM				
14.27.6.01	RL1.1113A INNREDNING TYPE: SKAP KJERNEMATERIALE: HELTRE OVERFLATEMATERIALE: SOM HOVEDMATERIALE OVERFLATEBEHANDLING: OLJET Lokalisering: Rom nr. 109 Tekstil/musikk. Anvendelse: Skap. Dimensjoner: 4 stk. høyskap 1000x2100 mm med tofløya dør og med hyller.				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	Underlag: - Festemåte: Til gipskledd innervegg. Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> NB: Posten skal inkludere 2 stk. sideplater med overflate som fronter. b) <i>Materialer</i> Standard skrog, men frontdør og synlige sideplater i splittet og limt heltre furu, slette plater. Ferdig overflatebehandla. Sokkel som frontplate. Rustfritt bøylehåndtak. x) <i>Mengdereglar</i> Regulerbar post. Antall.....	stk	14		
	INNREDNING I NATURFAGROM				
14.27.7.01	RL1.1113A INNREDNING TYPE: SKAP KJERNEMATERIALE: HELTRE OVERFLATEMATERIALE: SOM HOVEDMATERIALE OVERFLATEBEHANDLING: OLJET Lokalisering: Rom nr. 107 Naturfag. Anvendelse: Skap. Dimensjoner: 7 stk. høyskap 600x2100 mm med ei dør og med hyller. Underlag: - Festemåte: Til gipskledd innervegg. Andre krav: b) <i>Materialer</i> Standard skrog og frontdør med glass sikkerhetsglass F1 i splittet og limt heltre furu i ramtre. Ferdig overflatebehandla. Sokkel som frontplate. Rustfritt bøylehåndtak. x) <i>Mengdereglar</i> Regulerbar post. Antall.....	stk	14		
14.27.7.02	RL1.1113A INNREDNING TYPE: SKAP KJERNEMATERIALE: HELTRE OVERFLATEMATERIALE: SOM HOVEDMATERIALE OVERFLATEBEHANDLING: OLJET Lokalisering: Rom nr. 107 Naturfag. Anvendelse: Tavleskap. Dimensjoner: 6 stk. tavleskap 600x300x900 mm med ei dør, med hyller og benkeplate i høytrykkslaminat. Underlag: - Festemåte: Til gipskledd innervegg. Andre krav: b) <i>Materialer</i> Standard skrog, frontdør og 2 sidekanter i høytrykkslaminat overflate. Ferdig overflatebehandla. Rustfritt stål i sokkel.				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
14.27.7.03	Rustfritt bøylehåndtak. x) <i>Mengderegler</i> Regulerbar post. Antall.....	stk	14		
	RL1.6231A INNREDNING TYPE: KOMPLETT INNREDNING KJERNEMATERIALE: TREFIBERPLATE TYPE MDF OVERFLATEMATERIALE: HØYTRYKKSPLAST-LAMINAT OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET Lokalisering: Rom nr. 107 Naturfag, innredning "øy" for lærer. Anvendelse: Benk med underskap for lærer. Dimensjoner: 1 stk. kjøkkenøy 1200x3600 mm bestående av: - 1 stk. skapseksjon 600 mm med hyller inkl. plass for el.kontakter i front over skapdør - 1 stk. 600 mm skuffeseksjon med 5 skuffer - b=1200 mm åpent under benk - oppvaskmaskin - 1 stk. 600 mm vaskekumunderskap Underlag: Vinyl banebelegg på påstøp. Festemåte: - Andre krav: b) <i>Materialer</i> Standard skrog med slette fronter, bakvegg og sidefelt (jfr. oppriss på skjemategning) i høytrykkslaminat, fritt valg etter standard sortiment fra leverandør. Benkeplate b=650 mm med avrunda kanter i høytrykkslaminat (fritt valg etter standard utvalg) og innfelt kum. Rustfritt bøylehåndtak. Sokkel i rustfritt stål. x) <i>Mengderegler</i> Regulerbar post. Antall.....	stk	1		
14.27.8.01	INNREDNING I SKOLEKJØKKEN RL1.6231A INNREDNING TYPE: KOMPLETT INNREDNING KJERNEMATERIALE: TREFIBERPLATE TYPE MDF OVERFLATEMATERIALE: HØYTRYKKSPLAST-LAMINAT OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET Lokalisering: Rom nr. 139 Skolekjøkken, langs vegg mot møterom akse G-H/49. Anvendelse: Kjøkkeninnredning, jfr. skjemategning nr. 713. Dimensjoner: Innredningselementer fra venstre mot høyre: - foring/tilpasning ca. 150 mm - høyt kosteskap 600x2100 mm				

Sum denne side:

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	- høyskap med strykebrett 600x2100 mm - vaskekumunderskap 600 mm med uttrekkbar avfallshåndtering - oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel i underskap (typer som tilfredstiller Matilsynets regler) - 4 stk. overskap 600x700 mm med hyller - 2 stk. høyskap 600x2100 mm med hyller - 2 stk. 600 mm underskap med skuffeseksjon - vaskekumunderskap 600 mm med uttrekkbar avfallshåndtering - 3 stk. overskap 600x700 mm med hyller Underlag: Gipskledd innervegg med horisontale spikerslag for kjøkkeninnredning. Festemåte: Skruer Andre krav: b) <i>Materialer</i> Standard skrog med slette fronter og sidefelt (jfr. oppriss på skjemategning) i høytrykkslaminat, fritt valg etter standard sortiment fra leverandør. Benkeplate med avrunda framkant i høytrykkslaminat (fritt valg etter standard utvalg) og nedfelte kummer. Rustfri bøylehåndtak. Sokkel i rusfritt stål. c) <i>Utførelse</i> Benkeplate skal korrespondere med benkeplate langs yttervegg (medtatt i annen post). Antall.....				
14.27.8.02	RL1.6231A INNREDNING TYPE: KOMPLETT INNREDNING KJERNEMATERIALE: TREFIBERPLATE TYPE MDF OVERFLATEMATERIALE: HØYTRYKKSPLAST-LAMINAT OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET Lokalisering: Rom nr. 139 Skolekjøkken, langs vegg i akse G-H/41. Anvendelse: Kjøkkeninnredning, jfr. skjemategning nr. 714. Dimensjoner: Innredningselementer fra venstre mot høyre: - 2 stk. 600 mm underskap med skuffeseksjon - vaskekumunderskap 600 mm med uttrekkbar avfallshåndtering - 3 stk. overskap 600x700 mm med hyller - 2 stk. høyskap 600x2100 mm med hyller - 2 stk. høyskap 500x2100 mm med hyller m/hyller - kjøleskap med tilpasningsskap 600x~300 mm over - fryseskap med tilpasningsskap 600x~300 mm over Underlag: Gipskledd innervegg med horisontale spikerslag for kjøkkeninnredning. Festemåte: Skruer Andre krav: b) <i>Materialer</i> Standard skrog med slette fronter og sidefelt (jfr.	stk	1		

Sum denne side:

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
14.27.8.03	oppriss på skjemategning) i høytrykkslaminat, fritt valg etter standard sortiment fra leverandør. Benkeplate med avrunda framkant i høytrykkslaminat (fritt valg etter standard utvalg) og nedfelt kum. Rustfri bøylehåndtak. Sokkel i rustfritt stål. c) <i>Utførelse</i> Benkeplate skal korrespondere med benkeplate langs yttervegg (medtatt i annen post). Antall.....	stk	1		
	RL1.6231A INNREDNING TYPE: KOMPLETT INNREDNING KJERNEMATERIALE: TREFIBERPLATE TYPE MDF OVERFLATEMATERIALE: HØYTRYKKSPLAST-LAMINAT OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET Lokalisering: Rom nr. 139 Skolekjøkken, innredning som kjøkkenøyer mot benkeplate langs yttervegg. Anvendelse: Kjøkkeninnredning, jfr. skjemategning nr. 715 og plantegning 211. Dimensjoner: 2 stk. kjøkkenøy 1200x1800 mm bestående av: - 2 stk. frittstående komfyrer (type godkjent av Mattilsynet) - 2 stk. 600 mm skuffeseksjon med 5 skuffer - 2 stk. 600 mm skuffeseksjon med 3 skuffer - skilleplate i midten til h=300 mm over benk; 20 mm sponplate med høytrykkslaminat overflate på alle sider (skilleveggen må være stabil). 1 stk. kjøkkenøy 1200x1800 mm bestående av: - 4 stk. skuffeseksjon 600 mm med 3 skuffer - 2 stk. 600 mm vaskekumunderskap med uttrekkbar avfallshåndtering - skilleplate i midten til h=300 mm over benk; 20 mm sponplate med høytrykkslaminat overflate på alle sider (skilleveggen må være stabil). Underlag: Vinyl banebelegg på påstøp. Festemåte: - Andre krav: b) <i>Materialer</i> Standard skrog med slette fronter og sidefelt (jfr. oppriss på skjemategning) i høytrykkslaminat, fritt valg etter standard sortiment fra leverandør. Benkeplate med avrunda framkant i høytrykkslaminat (fritt valg etter standard utvalg) og innfelte kummer. Rustfri bøylehåndtak. Sokkel i rustfritt stål. c) <i>Utførelse</i> Benkeplate skal korrespondere med benkeplate langs yttervegg (medtatt i annen post). Antall.....	stk	1		

Sum denne side:

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
14.27.8.04	RL1.6231A INNREDNING TYPE: KOMPLETT INNREDNING KJERNEMATERIALE: TREFIBERPLATE TYPE MDF OVERFLATEMATERIALE: HØYTRYKKSPLAST-LAMINAT OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET Lokalisering: Rom nr. 139 Skolekjøkken, innredning kjøkkenøy for lærer. Anvendelse: Kjøkkeninnredning, jfr. skjemateging nr. 716. Dimensjoner: 1 stk. kjøkkenøy 1200x4800 mm bestående av: - 3 stk. 600 mm skuffeseksjon med 3 skuffer - 1 stk. 600 mm vaskekumunderskap med uttrekksbar avfallshåndtering - 2 stk. skuffeseksjon 600 mm med 5 skuffer - 1 stk. komfyr (type godkjent av Mattilsynet) med innfelt koketopp - b=1200 mm åpent under benk Underlag: Vinyl banebelegg på påstøp. Festemåte: - Andre krav: b) <i>Materialer</i> Standard skrog med slette fronter, bakvegg og sidefelt (jfr. oppriss på skjemategning) i høytrykkslaminat, fritt valg etter standard sortiment fra leverandør. Benkeplate b=650 mm med avrunda kanter i høytrykkslaminat (fritt valg etter standard utvalg) og innfelte kummer. Rustfritt bøylehåndtak. Sokkel i rustfritt stål. c) <i>Utførelse</i> Benkeplate skal korrespondere med benkeplate langs yttervegg (medtatt i annen post). Antall.....	stk	1		
14.27.8.05	RL1.1291A INNREDNING TYPE: SKAP KJERNEMATERIALE: TREFIBERPLATE TYPE MDF OVERFLATEMATERIALE: Whiteboard OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET Lokalisering: Rom nr. 139 Skolekjøkken, skap akse G/44-47. Anvendelse: Kjøkkeninnredning, jfr. skjemateging nr. 716. Dimensjoner: 4 stk. høyskap 1200x300x2100 mm med hyller og 4 stk. whiteboard skyvedører á 1200x2100 mm. Underlag: Gipskledd innervegg. Festemåte: - Andre krav: b) <i>Materialer</i> Standard hvite skrog og sider uten sokkel.				

Sum denne side:

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
14.27.8.06	Antall.....	stk	1		
	RL1.4231A INNREDNING TYPE: BENKEPLATE KJERNEMATERIALE: TREFIBERPLATE TYPE MDF OVERFLATEMATERIALE: HØYTRYKKSPLAST-LAMINAT OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET Lokalisering: Rom nr. 139 Skolekjøkken, akse H-42. Anvendelse: Elektrisk hev- og senk benkeplate for rullestolbrukere. Dimensjoner: 600x1400 mm Underlag: Gipskledd brystningsvegg med spikerslg h= 900 mm (yttervegg) og vinylbelegg på golv. Krav om 100mm spalte mellom vegg og benkeplate. Festemåte: Til vegg eller på golv. Andre krav: c) <i>Utførelse</i> Oppgi type/lev.: _____ Antall.....	stk	1		
14.27.9.01	INNREDNING I VERKSTED				
	RL1.1291A INNREDNING TYPE: SKAP KJERNEMATERIALE: TREFIBERPLATE TYPE MDF OVERFLATEMATERIALE: Whiteboard OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET Lokalisering: Rom nr. 118 Verksted, skap mot vegg i akse 8. Anvendelse: Sløydredskap. Dimensjoner: 2 stk. høyskap 1500x300x2100 mm med hyller og 2 stk. whiteboard skyvedører á 1500x2100 mm. Underlag: Gipskledd innervegg. Festemåte: - Andre krav: b) <i>Materialer</i> Standard hvite skrog og sider uten sokkel. Antall.....	stk	1		
14.27.9.02	RL1.1113A INNREDNING TYPE: SKAP KJERNEMATERIALE: HELTRE OVERFLATEMATERIALE: SOM HOVEDMATERIALE OVERFLATEBEHANDLING: OLJET Lokalisering: Rom nr. 118 Verksted.. Anvendelse: Sløydutstyr. Dimensjoner: Høyskap 600x600x2100 mm med ei dør og hyller. Underlag: - Festemåte: Til gipskledd innervegg. Andre krav:				

Sum denne side:

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
14.27.10.01	a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> NB: Posten skal inkludere 2 stk. sideplater. b) <i>Materialer</i> Standard skrog, men frontdør og synlige sideplater i splittet og limt heltre furu, slette plater. Ferdig overflatebehandla. Sokkel som frontplate. Rustfritt bøylehåndtak. x) <i>Mengdereglar</i> Regulerbar post. Antall.....	stk	14		
	KJØKKENINNREDNING I PERSONALROM RL1.6231A INNREDNING TYPE: KOMPLETT INNREDNING KJERNEMATERIALE: TREFIBERPLATE TYPE MDF OVERFLATEMATERIALE: HØYTRYKKSPLAST-LAMINAT OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET Lokalisering: Rom nr. 154 Personalrom, langs vegg i akse 19. Anvendelse: Kjøkkeninnredning, jfr. skjemateging nr. 717. Dimensjoner: Innredningselementer fra venstre mot høyre: - benkeskap 400 mm med hyller - åpent skap for kaffemaskin 400x1200 mm - kaffemaskin, oppgi type:----- - underskap 600 mm med 4 skuffer - innfelt koketopp med 2 skuffer under 600 mm - integrert oppvaskmaskin med front som innredning forøvrig (oppvaskmaskin skal tilfredstille krav fra Mattilsynet) - vaskekumunderskap 600 mm med uttrekkbar avfallshåndtering - integrert kjøleskap med front som innredning forøvrig 600 mm - 5 stk. overskap 600x700 mm med hyller Underlag: Gipskledd innervegg med korklinoleum og med horisontale spikerslag for kjøkkeninnredning. Festemåte: Skruer Andre krav: b) <i>Materialer</i> Standard skrog med slette fronter og sidefelt (jfr. oppriss på skjemategning) i høytrykkslaminat, fritt valg etter standard sortiment fra leverandør. Benkeplate med avrunda framkant i høytrykkslaminat (fritt valg etter standard utvalg) og nedfelt kum. Rustfri bøylehåndtak. Sokkel i rustfritt stål. Antall.....	stk	1		
	INNREDNING I OPPVASK				

Sum denne side:

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
14.27.11.01	RL1.6911 INNREDNING TYPE: KOMPLETT INNREDNING KJERNEMATERIALE: Rustfritt stål OVERFLATEMATERIALE: SOM HOVEDMATERIALE OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET Lokalisering: Rom nr. 142 oppvaskrom. Anvendelse: Oppvask. Dimensjoner: 1 stk. rustfri benk med forspyler og 2 stk. kummer 550x550 mm, ca. 600x3000 mm (plassert før oppvask). Avstand 100 mm til yttervegg pga. av radiator og varmluftstrøm. 1 stk. rustfri benk 800x1600 mm med underhylle (plassert etter oppvask). Underlag: Vinylbelegg på påstøp. Festemåte: - Andre krav: Nei	stk	1		
14.27.11.02	YO4.121A OPPVASKMASKIN MASKINTYPE: TUNNELMASKIN FERDIGSTILLINGSGRAD: UTPAKKET, MONTERT OG TILKOBLET PÅ ANGITT MONTASJESTED Lokalisering: I hjørne i oppvaskrom, jfr. plantegning 211. Anvendelse: Oppvask for kantine og evt. skolekjøkken. Skolen har ca. 100 elever. Vaskeeffektivitet: Rask Tørkeevne: - Kapasitet: - Elektriske data: - Støynivå: - Miljøpåkjenning: Hettemaskin på kaldtvann, energibesparende med varmegjenvinner og kondensator Dimensjoner: Avh. av leverandør (plasseres i hjørne) Dokumentasjon: - Funksjoner: - Styring: - Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Maskinen skal tilfredsstille Matilsynets krav.	stk	1		
14.27.11.03	RL1.6231A INNREDNING TYPE: KOMPLETT INNREDNING KJERNEMATERIALE: TREFIBERPLATE TYPE MDF OVERFLATEMATERIALE: HØYTRYKKSPLAST- LAMINAT OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET Lokalisering: Rom nr. 142 Oppvask. Anvendelse: Kasteskap. Dimensjoner: 600x2100 mm. Underlag: Gipskledd innervegg. Festemåte: Skruer Andre krav: b) Materialer				

Sum denne side:

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
14.27.12.01	Standard skrog med slett front og ei side med høytrykkslaminat, fritt valg etter standard sortiment fra leverandør. Rustfritt bøylehåndtak. Sokkel i rustfritt stål.				
	Antall.....	stk	1		
	INNREDNING I SERVERING VED KANTINE				
	RL1.6231A INNREDNING TYPE: KOMPLETT INNREDNING KJERNEMATERIALE: TREFIBERPLATE TYPE MDF OVERFLATEMATERIALE: HØYTRYKKSPLAST-LAMINAT OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET Lokalisering: Rom nr. 142 Servering, langs bakvegg i akse ~34-37. Anvendelse: Kjøkkeninnredning, jfr. skjemateging nr. 718. Dimensjoner: Innredningselementer fra venstre mot høyre: - kjøleskap 600 mm med glassdør (for salg) - høyskap/kosteskap 300x2100 mm - foring/tilpasning ca. 100 mm - 2 stk. benkeskap 600 mm skuffeseksjon med 3 skuffer - innfelt komfyr med koketopp (godkjent av Mattilsynet) - vaskekumunderskap 600 mm med uttrekkbar avfallshåndtering - benkeskap 600 mm skuffeseksjon med 5 skuffer - 5 stk. overskap 600x700 mm med hyller Underlag: Gipskledd innervegg og med horisontale spikerslag for kjøkkeninnredning. Festemåte: Skruer Andre krav: b) <i>Materialer</i> Standard skrog med slette fronter og sidefelt (jfr. oppriss på skjemategning) i høytrykkslaminat, fritt valg etter standard sortiment fra leverandør. Benkeplate med avrunda framkant i høytrykkslaminat (fritt valg etter standard utvalg) og nedfelt kum. Rustfri bøylehåndtak. Sokkel i rustfritt stål.				
14.27.12.02	Antall.....	stk	1		
	RL1.6231A INNREDNING TYPE: KOMPLETT INNREDNING KJERNEMATERIALE: TREFIBERPLATE TYPE MDF OVERFLATEMATERIALE: HØYTRYKKSPLAST-LAMINAT OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET Lokalisering: Rom nr. 142 Servering, langs vegg i akse 38. Anvendelse: Skap, jfr. skjemateging nr. 718. Dimensjoner: 3 stk. høyskap 500x2100 mm med hyller, plassert i nisje.				

Sum denne side:

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	Underlag: Gipskledd innervegg. Festemåte: Skruer Andre krav: b) <i>Materialer</i> Standard skrog med slette fronter høytrykkslaminat, fritt valg etter standard sortiment fra leverandør. Rustfritt bøylehåndtak. Sokkel i rustfritt stål. Antall.....	stk	1		
14.27.12.03	RL1.6231A INNREDNING TYPE: KOMPLETT INNREDNING KJERNEMATERIALE: TREFIBERPLATE TYPE MDF OVERFLATEMATERIALE: HØYTRYKKSPLAST- LAMINAT OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET Lokalisering: Rom nr. 142 Servering. Anvendelse: Serveringsdisk mot kantine, jfr. skjemateging nr. 719 og plantegning 211. Dimensjoner: Disken består av: - 2 stk. benkeskap 500 mm med hyller - 3 stk. benkeskap 600 mm med hyller - plassbygd buet vegg i hjørne, ytre radius 400 mm - 15 mm furu x-finer monteres på bakplate og 1 side av skapseksjoner, inkl. på plassbygd buet vegg - fronten på disken kles med 40x40 mm furuspiller c/c 70 mm, skrus i x-finer - benkeplate t=30 mm heltre furu, radius 500 mm på hjørne, bredde ~726 mm (tilpasset endevegg), tilpasning rundt sirkulær limtresøyle Ø=200 mm, og halvsirkelformet avslutning mot pendeldør - sokkel i rustfritt stål - pendeldør ca. 9x7 M (spalte mot golv samme høyde som sokkel) med høytrykklaminat overflate, fritt valg etter standard sortiment far leverandør. Underlag: Gipskledd innervegg og med horisontale spikerslag for kjøkkeninnredning. Festemåte: Skruer Andre krav: b) <i>Materialer</i> Standard skrog med slette fronter i høytrykkslaminat, fritt valg etter standard sortiment fra leverandør. Rustfri bøylehåndtak. Antall.....	stk	1		
14.27.13	RL1.4113A INNREDNING TYPE: BENKEPLATE KJERNEMATERIALE: HELTRE OVERFLATEMATERIALE: SOM HOVEDMATERIALE OVERFLATEBEHANDLING: OLJET Lokalisering: Benkeplate på frittstående betongvegg i kantine i heltre furu, splittet og limt med svakt avrundede hjørner. Anvendelse: -				
Sum denne side:					

Kapittel: 14 Innredninger

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	Dimensjoner: Tykkelse 30 mm, bredde 500 mm, indre radius 4550 mm, ytre radius 5050 mm, lengde 5600 mm Underlag: Betongvegg Festemåte: Benkeplate skrus til topp betongvegg c/c ~ 600 mm, totalt 10 stk. skruer. Det skal være 50 mm luft mellom betong og plate. Skruer utstyres med rustfrie hylser i luftrommet. Alle skruer skal ved ferdigstillelse være usynlige toppflaten (spunses). Andre krav: a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Inkl overflatebehandling. Antall.....	stk	1		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 14:					