



Alexander M. Reppert  
Cowi AS avd Stavanger  
Postboks 8034  
4068 STAVANGER

Dato: 15.10.2024  
Saksnummer: 24/57372-2  
Deres ref.:

## Svar på søknad om tiltaksplan Hundvåg gravlund - håndtering av fyllitt

Vi viser til innsendt tiltaksplan for fyllitt datert 23.09. i forbindelse med utvidelse av Hundvåg gravlund.

### Bakgrunn

Hundvåg gravlund i Stavanger kommune er planlagt utvidet på deler av eiendom gnr./bnr. 7/1. Arbeidene vil kreve terrenginngrep i forbindelse med grøftarbeider, VA-arbeider og masseutskifting. Det er påtruffet antatt berg av fyllitt av svært dårlig kvalitet øst i tiltaksområdet. Totalt er det estimert at tiltaket vil berøre ca. 1150 m<sup>3</sup> fyllitt (prosjektert fast volum).

Tiltaksområdet for utvidelsen av gravlunden ligger innenfor nedslagsfeltet som ender i Galeivågen. Det er ikke ønskelig å tilføre forurensning til resipienten både fordi Stavanger kommune planlegger å bruke store ressurser på opprydding, og fordi resipienten allerede er sterkt belastet.

Overskudd av fyllitt skal leveres til godkjent mottak. Ved mellomlagring skal det gjøres tiltak for å hindre avrenning eksempelvis ved å anlegge voller av leire rundt for å fordrøye avrenningen og sikre infiltrasjon eller ved å tildekke massene med presenning. For å unngå arbeid med for mye vann i anleggsgropa skal tilførsel av vann til anleggsgropa hindres, f. eks ved å etablere voller og/eller etablere avskjærende grøfter for overvann. Ved å forhindre vann i anleggsgropa vil en redusere forvitningsreaksjoner med fyllitt. Det skal legges til rette for infiltrasjon av anleggsvannet. Påslipp til kommunalt nett skal være avklart med VA-myndighet i forkant. Dette krever prøvetaking av anleggsvannet for å dokumentere at grenseverdier i vann til kommunalt nett overholdes.

### Vurdering

Vi vurderer at det er hensiktsmessig å overvåke anleggsvannet i prosjektfasen uavhengig av om dette skal slippes på kommunalt nett eller ikke, ellers så har tiltakshaver utarbeidet en tilfredsstillende oversikt over tiltak som skal gjøres i forbindelse med arbeidene med fyllitt.

### Vedtak

Stavanger kommune har nå sluttbehandlet søknaden, og er kommet til at arbeidene med fyllitt tillates. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsforskriftens §2-6. Tillatelsen gjelder fra d.d., dog ikke lengre enn ut 2025. Stavanger kommune stiller krav om at det

utarbeides en overvåkingsplan av anleggsvann fra aktiviteten. Denne skal være godkjent av Stavanger kommune v/klima og miljø før tiltak igangsettes. Kravet om prøvetaking vurderes som vurdering av risiko for forurensningsspredning under arbeidet som følge av terrenginngrepet, jf. 2-5<https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/%C2%A72-5> bokstav b, og er hjemlet i forurensningsforskriftens §2-6 pkt. 3.

### **Klagerett**

Vedtaket kan påklages til Stavanger kommune v/ avdeling Klima og Miljø via e-post: [postmottak.bmu@stavanger.kommune.no](mailto:postmottak.bmu@stavanger.kommune.no), eller brev innen tre (3) uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forvaltningslovens § 28. En eventuell klage skal begrunnes. Dersom ikke klagen tas til følge, oversendes saken til Statsforvalteren i Rogaland for endelig behandling.

Med hilsen

---

Jane Nilsen Aalhus  
miljøvernsjef

Stig Magne Hordnes  
saksbehandler

Vedlegg

Kopi til:

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst., Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur*