



ARMERING - PÅHENGTT VINGE AKSE 1 - OPPRISS 1
1 : 20

ARMERING - PÅHENGTT VINGE AKSE 1 - OPPRISS 2
1 : 20

ARMERING - PÅHENGTT VINGE AKSE 1 - OPPRISS 1
1 : 20

ANMERKNINGER

Utføres i samsvar med Prosesskode 2, HBR762 (2018).
Kontrollklasse: PKK3/UKK3, ref. NS-EN 1990. Utførelsesklasse: 3. ref. NS-EN 13670.

BETONGKONSTRUKSJON:

- Plassstøpt betong: B45 SV-Standard
- Prefabriert betong: B55 SV-Standard
- Betongavretting på løsmasser: B30
- Understøp bjelker: Understøpsmørtel B45
- Understøp av lager: Høyverdig ekspanderende mørtel, Rescon Nonset 120 el.til. MF40
- Bestandighetsklasse: B
- Nøyaktighetsklasse: B
- Alle utstående hjørner avfases med 20 mm trekantlist.

ARMERING:

- Armering, generell: B500NC ref. NS-EN 3576-3
- Armering, rustfri: B500NCR ref. NS-EN 3576-5
- Oppstikkende jern sikres med beskyttelseskopp
- Dersom annet ikke er angitt benyttes overdekning 75 mm
- Hvis ikke er beskrevet legg jern i bøy

ARMERING:	KONSTRUKTIV ARMERING		
	NOMINELL OVERDEKNING TIL (mm):		
	OK	UK	Sidek.
GENERELL	75	75	75
VEGG OG VINGER	75	75	75
DEKKE	75	65	75
TVERRBJELKE	75	75	75

TOLERANSER:		
- KONSTRUKTIV ARMERING	± 15mm	
- MONTERINGSJERN	± 5mm	

ARMERINGSSYMBOLER:

- ARMERING OVERKANT/VEGG NÆR SIDE
- - - ARMERING UNDERKANT/VEGG FJERN SIDE
- o STANG SETT I SNITT
- X STANG BØYD I RETT VINKEL FRA LESEREN
- o STANG BØYD I RETT VINKEL MOT LESEREN

JERN:	OMFAR UK VERT/HOR:	OMFAR OK HOR:
Ø32	1300mm	1900mm
Ø25	900mm	1300mm
Ø20	700mm	1000mm
Ø16	600mm	800mm
Ø12	500mm	600mm

HMS: - ALLE OPPSTIKKENDE JERN SIKRES MED KOPPER

ARMERING - SNITT 3-3
1 : 20

09	Til kontroll	Revisjon	Revisjonen gjelder	Utdr.	NOMABJ	NOMABJ	NOMABJ	29-10-2024
				Utdr.	Kontr.	Godkjent		Rev. dato
							Tegningsdato: 29.10.2024	
Fv2528							Bestiller: Anders Skjåk	
34-0123 ARLIEN BRU							Produsert for: Innlandet fylkeskommune	
Armering, Påhengt vinge - Akse 1							Produsert av: SWECO	
Ett-spenns bjelkebru							Mål: -	
TIL TEKNISK GODKJENNING							Vegenlegg-ID: -	
Utdr. av: NOA429							Arkivreferanse: -	
Kontrollert av: NOMABJ							Bruk: 34-0123	
Godkjent av: NOMABJ							Målestokk: A1/A3	
Konsulentarkiv: 10242788							Som vist(A1)	
Tegningsnummer / revisjonsbokstav: K45							Koordinatsystem: EUREF 89 NTH 10/NN2000	
							00	