

## Os Kommune



# Grusbane og omlegging VA

## ENDRINGER I ANBUDSGRUNNLAG

DATO 12.10.2010

### KAP 5. Oljetank

**POST 05.1 Tas ut.**

Ny oljetank bestilles av Os kommune.

**POST 05.2 Endres.**

Nedsetting av ca **20m<sup>3</sup>** tank for olje. Nedsetting koordineres med Røros E-verk v/ Bjørnar Engan (tlf 47459852) som står for tilknytning til oljefyrlegg og påfyllingsrør.

**POST 05.2 Endres**

Fjerning av en ca **20m<sup>3</sup>** tank for olje. Entreprenør skal stå for all tømning av olje, bunnslam og gass før arbeid med fjerning tar til.

### KAP 6. Omlegging vannledning

**POST 06.1.6 NY**

LANGSFØRING og KRYSSING

TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: under fjernvarmeledning

*Lokalisering:* like nord for svømmebasseng

*Formål:* Det er eksisterende fjernvarmeledninger på ca 0,5 m dyp i grunnen som kan ha betydning for arbeidet med ny vannledning og fjerning av VK 267 og gammel oljetank.

*Grunnforhold:* løsmasser

*Beskrivelse av eksisterende anlegg:* 4 stk fjernvarme ledninger nordvestover, muligens 2 stk ledninger sørøstover

*Andre krav:* ja

- Beliggenheten til ledningene skal registreres for Røros E-verk. Eventuelle skjøter i ledningene vi ha betydning for hallentreprenørens arbeid med grunnmuren på ny idrettshall.

Arbeid med kryssing og langsføring under fjernvarmeledningene prises som rund sum (RS)