



Teknisk spesifikasjon
JOTSPEC



Seaworks A/S
H.U.Sverdrup II
08.10.2010

Teknisk spesifikasjon



Kunde: Seaworks A/S
Prosjekt: H.U.Sverdrup II :
Sted:
Område: Skutebunn

Areal: 1 013 m² **System:**

Dato: 08.10.2010	Utarbeidet av: Geir Antonsen	Kontrollert av:	Utstedt av Jotun
------------------	------------------------------	-----------------	------------------

Forbehandling:	Olje, fett, salt og andre forurensninger fjernes med egnet vaskemiddel eks.Pingo Kraftvask. Overflaten høytrykkspyles med ferskvann. Løs maling etc. skrapes til ønsket resultat oppnås.
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strøk nr.	Produkt	% av areal	Tørrestoff %	Filmtykkelser (µm)		Svinn (%)	Overmalingsintervaller						Veil. praktisk forbruk			
				Tørr spek.	Våt spek.		5°C		10°C		15°C		Tynner			
							Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Nr.	Maks %	m ² /litr.	Totalt ltr.
1	VINYGUARD SG 88 20L, ALU	30	38	80	210	30	4 t	*	3 t	*	*	*	7	0	3,3	91
2	VINYGUARD SG 88 RT 20L, ART	100	38	80	210	30	4 t	*	3 t	*	*	*	7	0	3,3	305
2	AF SEAFORCE 60 DARK RED 20L, DRD	100	58	120	205	30	*	*	9 t	*	*	*	7	0	3,4	299

280

* vennligst se relevante tekniske datablad for herdetider og overmalingsintervall.

Bemerkninger:

A/F filmtykkelsen er beregnet forutsatt følgende forhold, hastighet ca.12 knop, seilingsdager ca. 300... dager pr. år (%), for 24... måneder under normale seilingsforhold med sjøvannstemperatur ca.10 ... °C, og forutsatt at eksisterende malingsystem er i god tilstand.

Såfremt ikke annet er skriftlig avtalt gjelder våre standard vilkår og salgsbetingelser for leverte produkter og teknisk råd. Dersom salget har skjedd gjennom en av våre samarbeidspartnere eller forhandlere vil dennes standard vilkår og salgsbetingelser gjelde. De oppgitte data må kun betraktes som veiledende. Tørretider og malingforbruk kan variere med de faktiske forhold. For oppdatert informasjon om våre produkter vennligst se våre internet sider på www.jotun.com