

Kapittel: 31 SANITÆRANLEGG

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
312	Bunnledninger				
312.1	UB2.1114432112A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PP PLASSERING/MONTASJE: SOM BUNNLEDNING SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Andre krav: Bunnledninger av PP-HT avløpsrør NS 3630. Løpemeterprisen skal inkludere alle nødvendige røfdeler og montasjemateriell. Bunnledning spillvann inkludert% påslag for rørdeler og montasjemateriell. Dimensjon Ø - 75 Lengde	m	10,00		
312.1.1	UB2.1114432112A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PP PLASSERING/MONTASJE: SOM BUNNLEDNING SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Andre krav: Bunnledninger av PP-HT avløpsrør NS 3630. Løpemeterprisen skal inkludere alle nødvendige røfdeler og montasjemateriell. Bunnledning spillvann inkludert% påslag for rørdeler og montasjemateriell. Dimensjon Ø - 110 Lengde	m	20,00		
312.2	UB2.1114432112A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PP PLASSERING/MONTASJE: SOM BUNNLEDNING SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Andre krav: JORDINGSMUFFE.				

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 312 Bunnledninger:

Kapittel: 31 SANITÆRANLEGG

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Det skal monteres jordingsmuffe på avløpsledningen fra bygget. Dimensjon Ø - 110 Monteres utvendig som vist på tegning				
312.3	<p>Antall</p> <p>UB1.111423299A VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PEX-RØR MED VARERØR PLASSERING/MONTASJE: SOM BUNNLEDNING SKJØT: Heltrukne rør uten skjøt</p> <p><i>Andre krav:</i> <i>Lokalisering:</i> Under gulv i bad <i>Dimensjon:</i> 16 mm</p>	stk	1		
312.3.1	<p>Lengde</p> <p>UB1.111423299A VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PEX-RØR MED VARERØR PLASSERING/MONTASJE: SOM BUNNLEDNING SKJØT: Heltrukne rør uten skjøt</p> <p><i>Andre krav:</i> <i>Lokalisering:</i> Under gulv i bad <i>Dimensjon:</i> 22 mm</p>	m	22,00		
312.4	<p>Lengde</p> <p>UB1.112423299A VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: VARMT FORBRUKSVANN MATERIALE: PEX-RØR MED VARERØR PLASSERING/MONTASJE: SOM BUNNLEDNING SKJØT: Heltrukne rør uten skjøt</p> <p><i>Andre krav:</i> <i>Lokalisering:</i> Under gulv i bad <i>Dimensjon:</i> 16 mm</p>	m	6,00		
312.4.1	<p>Lengde</p> <p>UB1.112423299A VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: VARMT FORBRUKSVANN MATERIALE: PEX-RØR MED VARERØR PLASSERING/MONTASJE: SOM BUNNLEDNING SKJØT: Heltrukne rør uten skjøt</p> <p><i>Andre krav:</i> <i>Lokalisering:</i> Under gulv i bad</p>	m	10,00		

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 312 Bunnledninger:

Kapittel: 31 SANITÆRANLEGG

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Dimensjon: 22 mm</i> Lengde	m	6,00		

Sum denne side:

Sum Bygningsdel 312 Bunnledninger: