

Nordlandssykehuset HF, Bodø
Saltens dps Korttidsenhet rus
K201 bygningsmessige arbeider

Spørsmål:

- *Post 04.25.1 sparkling badegulv. I posten er det beskrevet fuktsperre. Hva menes her? Vi går ut i fra at gulvlegger påfører membran før legging av gulvbelegg.*

Svar:

- Fuktsperre under gulvbelegg som anbefalt i våtroms norm. Gulvbelegg skal ikke legges direkte på betongen.

Spørsmål:

- *Tilrigging av lokaler: Det ble etterlyst en presisering av antall sideentreprisene*

Svar:

- Det henvises til Bok 0 punkt 3.3 (Entrepriser/entrepriseform)