

Grense-merkenr	Nytt nummer	Avstand mellom stolpene	Kommentar og merknad:
95	74	229,7	Stolpen er montert med fjellbolter 0,5 - 0,8 meter underbakken. Gamle fjellbolter fjernes. Hvis flytting 2 meter i profilen ikke gir mere dybde slik at fotplate med jordanker kan benyttes, skal jordankeret kappes til riktig høyde og gjøres om til fjellbolt.
203	184	15,0	Ulogisk avstand for landområde, men avstand opprettholdes.
206	187	4,0	Stolpen er montert med fjellbolter 0,5 - 0,8 meter underbakken. Jordankrene kappes til riktig høyde og gjøres om til fjellbolter.
210	191	2,0	Avstanden fra norsk stolpe til grenselinjen er 1,0 meter og 2,0 meter mellom norsk og russisk stolpe. Ulogisk avstand for landområde, men avstand opprettholdes.
213	194	3,7	Norsk stolpe står 1,7 meter fra grenselinjen og det er 3,7 meter mellom norsk og russisk stolpe. Norsk stolpe justeres til 2,0 meter fra grenselinjen slik at det blir 4,0 meter mellom norsk og russisk stolpe.
220	201	3,9	Russisk stolpe står 1,9 meter fra grenselinjen og det er 3,9 meter mellom norsk og russisk stolpe. Russisk part opprettholder avstanden. Ingen justering.
221	202	4,0	Stolpen er montert med fjellbolter 0,5 - 0,8 meter underbakken. Jordankrene kappes til riktig høyde og gjøres om til fjellbolter.
254	235	4,0	Stolpen er montert med fjellbolter 0,5 - 0,8 meter underbakken. Jordankrene kappes til riktig høyde og gjøres om til fjellbolter.
264	245	4,0	Stolpen er montert med fjellbolter 0,5 - 0,8 meter underbakken. Jordankrene kappes til riktig høyde og gjøres om til fjellbolter.

Grense- merkenr	Nytt nummer	Avstand mellom stolpene	Kommentar og merknad:
266	247	3,9	Russisk stolpe står 1,9 meter fra grenselinjen og det er 3,9 meter mellom norsk og russisk stolpe. Russisk part opprettholder avstanden. Ingen justering.
271	252	3,9	Norsk stolpe står 1,9 meter fra grenselinjen, og det er 3,9 meter mellom norsk og russisk stolpe. Avstanden justeres til at norsk stolpe står 2,0 meter fra grenselinjen slik at det blir 4,0 meter mellom norsk og russisk stolpe.
274	255	4,2	Russisk stolpe står 2,2 meter fra grenselinjen og det er 4,2 meter mellom norsk og russisk stolpe. Russisk part opprettholder avstanden. Ingen justering.
291	272	4,1	Russisk stolpe står 2,1 meter fra grenselinjen og det er 4,1 meter mellom norsk og russisk stolpe. Russisk part opprettholder avstanden. Ingen justering.
292	273	3,9	Norsk stolpe står 1,9 meter fra grenselinjen, og det er 3,9 meter mellom norsk og russisk stolpe. Avstanden justeres til at norsk stolpe står 2,0 meter fra grenselinjen slik at det blir 4,0 meter mellom norsk og russisk stolpe.
294	275	4,1	Norsk stolpe står 2,1 meter fra grenselinjen, og det er 4,1 meter mellom norsk og russisk stolpe. Avstanden justeres til at norsk stolpe står 2,0 meter fra grenselinjen slik at det blir 4,0 meter mellom norsk og russisk stolpe.