

**KRAVSPESIFIKASJON**  
**BÅT TIL DEN KONGELIGE POLITIESKORTE**  
**Båt Nr. 2**

**1. Tekniske spesifikasjoner**

Toppfart                      35 knop

Størrelse                      Ca. 10 meter

Båten skal bygges etter CE-norm for fritidsbåter. Båten skal sertifiseres i klasse B

**2. Skrog/Overbygg**

Båten skal ha v-bunn for gode sjøegenskaper, og bygges i polyester/glassfiber.

Båten skal ha overbygg med ”walk around” – løsning, og lett adkomst forut og akter. Det skal være 3 dører for adkomst til overbygg/styrhus, og det skal være styreposisjon ute og inne. Dørene skal være låsbare og dekket selvlensende.

**3. Motor/utstyr**

Innenbords dieselmotor m/hekkaggregat.

Kartplotter, radar, VHF-radio, politiradio, baugpropell, trimflaps, ankervinsj, baugstige.

Det skal monteres 220 v dieselaggregat med god støydemping.

**4. Interiør**

Båten skal ha gode sitte/ståplasser for fører og pikett, og de fleste funksjoner skal kunne styres fra førerplass.

Det skal være sitteplass til min. 6 personer i oppholdsrom, og overnattingsmulighet for min. 2 personer.

Båten skal ha ferskvannstank m/varmtvannsbereder og trykkvann om bord. Det skal også være håndvask og dusj.

Pentry skal ha kokeapparat med oppvaskkum og varmt og kaldt vann.

Båten skal for øvrig leveres etter politiets kravspesifikasjon til mellomstor politibåt.

