



Tilf. kabel PFSP 4x120Al+j
 Signalkabler FLEX YCY-Z 8x0,75
 Legges til eksisterende bygg

Pos	Beskrivelse	Material	Dim.	Nr	Ant	Anmerking
1	Glattløp sluseventil DN100		DN100		10	
2	Flenseovergang		DN100 - 80		3	
3	Blindflens		DN80		2	Erstatter pumpe
4	Innbyggingsstykke		DN80		4	
5	Tilbakeslansventil	Socla eller tilsvarende	DN80		3	Myktattende
6	GR 45 - 9 - 2	Grundfos eller tilsvarende	DN80		16	2
7	Flowmåler elektronmagnetisk	Magflux eller tilsvarende DN100			16	1 Signalgiver til drift
8	Vanntett innstopping av rør		DN100		4	Alle gj. føringer skal være vanntett
9	Nippel med kuleventil		3/4"		16	1 For spyling og uttak av vannprøver
10	Flenset overgang til PE-rør		DN100		4	
11	Rustfritt rør		DN100			
12	Anboring		1"		2	
13	Innvendig vegg				0	
14	Trekkerør for kabel		DN110		3	vanntette gjennomføringer i vegg
15	PE100 DN110 SDR11 PN16					Ca 20 meter
16	Reduksjonsflens	Esco eller tilsv.	DN100 - 80		16	3
17	Bypas-ledning		1"		16	1 For trykk på brønnventil ved pumpestopp
18	Senkbar lensepumpe	Grundfos eller tilsvarende			1	Kapasitet 3l/sek x 4 m vs
19	Pumpeledning		32 mm		10	0 ca 2 meter PE100

SIGN:	DATE: 09.07.2010		
GODKJENT:	DATE:	MALESTOKK: 1:50	FILNAVN: A1vd6001 REV.
GULLØYMOEN NYTT PUMPEHUS ELEKTRO	ERSTATNING FOR:	TEGN.NR.: E 40-111	ERSTATTET AV:
HENVISNING:	BEREGNING:	INFO:	ALVDAL KOMMUNE