



Anbud: 2.15.15.01.1 Operasjonsbord med tilbehør

For alle beskrevne operasjonsbord skal det legges ved en prissatt liste over tilgjengelig tilbehør og leiringsutstyr for det enkelte fagområde. I bilag B (prisskjema) legges det inn en egen linje for evt. rabatter i forhold til vedlagte prisliste på tilbehør og leiringsutstyr.

Generelle krav til operasjonsbord:

Hvis ikke annet er beskrevet for den enkelte artikkel gjelder følgende krav:

- a/ Bordtopp og sokkel må ha en utforming som medfører gode ergonomiske arbeidsforhold for de ulike kirurgiske fagområdene.
- b/ Kirurgen skal kunne stå inntil bordet på en naturlig måte og samtidig ha tilstrekkelig plass til føtter og eventuelle fotbrytere.
- c/ Hendlere for utløsning og regulering av tilleggsutstyr, fotplater o.l skal være plassert på en ergonomisk god måte.
- d/ Tilleggsutstyret skal ha en vekt og utforming som minimaliserer belastning på personellet ved leiring av pasient.
- e/ Bordtopp og sokkel må ha en utforming som medfører hensiktsmessig plassering av assistansebord i alle aktuelle leier.
- f/ Bordene må kunne brukes sammen med gjennomlysningsapparater på en tilfredsstillende måte, dvs slik at det enkelte kirurgiske fagområde får dekket sine behov for gjennomlysning.
- g/ Bordene skal tåle belastninger på minimum 250 kg i alle posisjoner.
- h/ Bordet må ha enkel, oversiktlig og godt lesbar enhet for styring av bordets funksjoner.
- i/ Bordet må kunne null-stilles automatisk.
- j/ Bordtoppen må kunne heves og senkes, vippes i positivt og negativt sjokkleie, tiltes sideveis og slides i lengderetningen.
- k/ Hode-/nakkestøtte må kunne reguleres
- l/ Bordet må ha vanntett og avtagbar madrass som tåler rengjøring og vanlig brukte desinfeksjonsmidler. Tillatt brukte kjemikalier skal oppgis.
- m/ Madrassen må være forsvarlig festet vha borrelås, trykknapper o.l.
- n/ Madrassen skal være trykkavlastende, fortrinnsvis av typen todelt myk/hard.
- o/ Bordet skal leveres med standard utstyrskinner DIN 10x25 mm.
- p/ Bord og sokkel skal ha en hygienisk utforming med tette deksler og minimalt med smussfeller.
- q/ Bordet skal ha motorisert framdrift

Leverandøren må dokumentere/beskrive følgende:

- a/ Bord og bordsokkels utforming skal omtales særskilt med hensyn til tilgjengelighet og ergonomi for operatør mot pasient, utstyr mot pasient samt hygienisk utforming/metode for rengjøring.
- b/ Generell teknisk beskrivelse; Materialvalg, bevegelighet (vinkling, drift, grenseverdier), vektbegrensninger mv.
- c/ Muligheter og begrensninger for å ta ekstra tunge pasienter, dvs grenseverdier i kg i alle posisjoner.
- d/ Type madrass og rengjøringsmetoder for madrass, om de eventuelt tåler spyling ved høyt trykk ect.
- e/ Utforming, plassering og mulig antall betjeningspaneler.
- f/ Metode for regulering av bordets funksjoner.
- g/ Mulighet for elektronisk datahøsting fra bordet for eksport til pasientjournal.
- h/ Batterikapasitet/driftstid, ladetid og eventuelle backupløsninger ved tomt batteri.
- i/ Mulighet til å styre bordets funksjoner fra et integrert styringspanel for den enkelte operasjonsstue.



Undergruppe: 01 Operasjonsbord

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
15.01.009	Operasjonsbord, mobilt.	13	0

Bruksområde

Bordet er programmert både på Sentraloperasjon og DagKirurgisk enhet i Bodø og i operasjonsstuer og skiftestue i Vesterålen. (I Vesterålen tilsvarende denne artikkelen V3.02.007).

Sentraloperasjon i Bodø har følgende stuer programmert: Gastro / ØNH / Kar/thorax / Ortopedi / Akutt/ortopedi / Gyn - sectio / Urologi

Dagkirurgisk enhet har følgende stuer:

Urologi / Gyn./gen.kir / Ortopedi / ortopedi / Kar / ØNH - dental

Operasjon i Vesterålen har tre generelle operasjonsstuer og en skiftestue.

Skal krav

Tilbyder skal beskrive

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Geo.romnr:	Delfunksjon/enhet	Romnavn		
04.01.019		Operasjon, postoperativ overvåking og intensiv / Sentraloperasjon	Operasjon, gastro	1	0
04.01.021		Operasjon, postoperativ overvåking og intensiv / Sentraloperasjon	Operasjon, ØNH	1	0
04.01.022		Operasjon, postoperativ overvåking og intensiv / Sentraloperasjon	Operasjon, kar, thorax, LAF	1	0
04.01.023		Operasjon, postoperativ overvåking og intensiv / Sentraloperasjon	Operasjon, ortopedi, LAF	1	0
04.01.025		Operasjon, postoperativ overvåking og intensiv / Sentraloperasjon	Operasjon, akutt/orto	1	0
04.01.026		Operasjon, postoperativ overvåking og intensiv / Sentraloperasjon	Operasjon, sectio, gyn	1	0
04.01.027		Operasjon, postoperativ overvåking og intensiv / Sentraloperasjon	Operasjon, ren uro	1	0
04.01.048		Operasjon, postoperativ overvåking og intensiv / Sentraloperasjon	Undersøkelse, skiftestue	1	0
04.03.021		Operasjon, postoperativ overvåking og intensiv / Dagkirurgi, operasjon	Operasjon, uro	1	0
04.03.022		Operasjon, postoperativ overvåking og intensiv / Dagkirurgi, operasjon	Operasjon, gyn	1	0
04.03.025		Operasjon, postoperativ overvåking og intensiv / Dagkirurgi, operasjon	Operasjon, kar	1	0
04.03.026		Operasjon, postoperativ overvåking og intensiv / Dagkirurgi, operasjon	Operasjon, ØNH	1	0
05.03.026		Radiologi, brystdiagnostikk og nukleærmedisin /Undersøkelse, skiftestue Brystdiagnostisk senter		1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
15.01.023	Operasjonsbord, mobilt med innfellbar benplate	2	0

Bruksområde

Skal benyttes i forbindelse med ano-/rectoskopier.

Skal krav

a) Det gis anledning til å tilby enklere bord enn det hovedspesifikasjonen krever:

- Avvik fra hovedkrav e): Ikke krav til gjennomlysning
- Avvik fra hovedkrav h): Krav til 0-stilling utgår
- Avvik fra hovedkrav i): Krav til sliding og tilting utgår
- Avvik fra hovedkrav p): Krav til motorisert framdrift utgår

b) Skal ha mulighet for benholdere

c) Skal ha avtagbar / innfellbar beinplate

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Geo.romnr:	Delfunksjon/enhet	Romnavn		
02.01.006		Poliklinikker, dagplasser / Kirurgi, ortopedi	Undersøkelse, ano- rektoskopi	1	0
02.01.007		Poliklinikker, dagplasser / Kirurgi, ortopedi	Undersøkelse, cystoskopi	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
V3.02.007	Operasjonsbord, mobilt	4	0

Bruksområde

Se artikkel nummer 15.01.009

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Geo.romnr:	Delfunksjon/enhet	Romnavn		
V1.06.007	H2500	Undersøkelse og behandling, somatikk / Operasjon	Operasjon, generell kirurgi/urologi	1	0
V1.06.008	H2580	Undersøkelse og behandling, somatikk / Operasjon	Operasjon, ortopedi	1	0
V1.06.009	H2520	Undersøkelse og behandling, somatikk / Operasjon	Operasjon, generell kirurgi	1	0
V1.06.010	H2310	Undersøkelse og behandling, somatikk / Operasjon	Skiftestue, traume	1	0