

NR	ROM	m ²	GULV	VEGG	HIMLING		BYGG	BYGGHERRE-UTSTYR
----	-----	----------------	------	------	---------	--	------	------------------

filnavn:P401\TILBUDSUNDERLAG\P401-ROMSKJEMA-120605

UTVENDIG

UTVENDIG VEGG	KODE	
NYE BESLAG		REIN-ZINK ALLE BESLAG MONTERES PÅ GODT UNDERLAG MED STÅENDE STANGFALSER, 180° KNEKTE FRI-ENDER, ENDELUKKING – IKKE POPNAGLER OG SILIKON
RISTER I YTTERVEGG		GALVANSIERT UTFØRELSE
YTTERDØRER		PULVERLAKKERT ALUMINIUM
UTVENDIGE VINDUER		ALUMINIUMSBELAGTE TREVINDUER - FERDIG BEHANDLET FRA FABRIKK
FASADER NYBYGG		LUFTET ENHETLIG KLEDNING PÅ HELE FASADEN – MED VINDUSSMYG OG INNTREKKING VEGG OG HIMLING VED BEGGE INNGANGENE. CEMBERIT TRUE EL. TILSVARENDE.
TAK		SE TEGNING OG BESKRIVELSE
UTVENDIG MARKOVERFLATE		
ASFALT		NY ASFALT PÅ BERØRTE ARELER INNE I SKOLEGÅRDEN, LANGS NYBYGGET + NY TRAFIKKLØSNING MOT HOFSMARKVEIEN
UTVENDIGE UTSTYR		
UTVENDIG STØTTEMUR OG TERRENGTRAPPER		BETONG MED GALVANSIERT HÅNDLØPERE – SE T0.1, T1.1, T2.1 OG T2.2
FOTSKRAPERISTER		FOTSKRAPERISTER OVER DYP GRUBE MED VARME OG AVLØP – SE T1.1 OG T2.1
GALVANSIERT STÅLTRAPP		RØMINGSVEI UT FRA ROM 243

NR	ROM	m ²	GULV	VEGG	HIMLING	BYGG	BYGGHERRE-UTSTYR
----	-----	----------------	------	------	---------	------	------------------

filnavn:P401\TILBUDSUNDERLAG\P401-ROMSKJEMA-120605

INNVENDIG

GULV	KODE	
GULVFLISER MED 70MM SOKKEL	GF	SKLISIKKER FLIS
PARKETT	PA	14MM MATTLAKKERT EIK
GULVTEPPE TYPE 1	GT1	FLECO AVANTIDOT ELLER TILSVARENDE, FARVE: oppgis senere
GULVTEPPE TYPE 2	GT2	FLECO EXDONOWEAW ELLER TILSVARENDE, FARVE: oppgis senere
GULVFLIS BAD	GFB	FARVE: oppgis senere
VINYL, TYPE 1	V1	AKUSTIKKBELEGG: farge oppgis senere
VINYL, TYPE 2	V2	HOMOGENNT VINYLBELEGG: Tarkett Granit - farge oppgis senere
VINYL, TYPE 3	V3	
STØVBINDING AV BETONG	STB	
REHABILITERE GULVFLISER	XRP	EKSISTERENDE GULVFLISER RENGJØRES/POLERES
EPOXYMALING	EP	HULKILER OG 100MM SOKKEL
FOTLISTER	FL	12x45 RUND KANT , FARVE SOM BELEGG: farve oppgis senere - GRUNNING + FLEKKSPARKLING + HELSPARKLING + 2 X MALING (ALKYD)
VEGGER		
VEGGFLISER	VFB	20x20cm, FARVE/TYPE: oppgis senere – inndeles og sentreres på veggene
MALTE VEGGER MED FIN GLASSFIBERVEV-GIPS	GFG	FARVE: oppgis senere – 2 X FLEKKSPARKLING + 1 X HELSPARKLING + SEISING + FINMASKET VEV + 2 X MALING (AKRYL-07)
12MM UNDERLAGSFINER PÅ GIPSVEGGER	UF	
MALTE VEGGER MED FIN GLASSFIBERVEV-PUSS	GFM	FARVE: oppgis senere – 1 X HELSPARKLING + FINMASKET VEV + 2 X MALING (AKRYL-07)
MALT PANEL	MP	FARVE: oppgis senere –
MALING PÅ PUSS/BETONG-ENKEL	MB	FARVE: oppgis senere – RENGJØRING + 2 X MALING (AKRYL-07)
MALING PÅ GIPS-ENKEL	MG	FARVE: oppgis senere – 1 X HELSPARKLING + 2 X MALING (AKRYL-07)
MALING PÅ PUSS/BETONG-GOD	MBG	FARVE: oppgis senere – 2 X FLEKKSPARKLING + 1 X HELSPARKLING + 2 X MALING (AKRYL-07)
UTFORINGER		FARVE: HVIT – 0502-Y - GRUNNING + FLEKKSPARKLING + HELSPARKLING + 2 X MALING (ALKYD)
GERIKTER		FARVE: HVIT – 0502-Y - GRUNNING + FLEKKSPARKLING + HELSPARKLING + 2 X MALING (ALKYD)
BADEROMSPANEL	BP	FARVE: oppgis senere – MONTERES MED OVERGANGSLIST SOM MALES SOM VEGGEN I OVERKANT
INNVENDIGE DØRER		
DØRER		I H.H. TIL BESKRIVELSE + PLANER, SNITT OG FASADER
HIMLINGER		
13MM GIPS	G	FARVE: HVIT – 0502-Y – 2 X FLEKKSPARKLING + 1 X HELSPARKLING + 2 X MALING (AKRYL)
MALING PÅ BETONGHIMLINGER	MB	FARVE: oppgis senere – RENGJØRING + 2 X MALING (AKRYL-07)
STØVBINDING		ALLE BETONGFLATER OVER NEDFORINGER OG INNKASSINGER SKAL STØVBINDES
TAKLISTER	TL	DOBBEL SKYGGE, FARVE: HVIT – 0502-Y – GRUNNING + FLEKKSPARKLING + HELSPARKLING + 2 X MALING
MALING PÅ PANEL	JP	JOTUN PANELFORNYER, 2-3 STRØK (ETTER BEHOV)
UTEN TAKLIST	UTL	OVERGANGEN MELLOM TAK OG VEGG UTEN TAKLISTER
PERFORET GIPS	PG	FAST PERFORET GIPS I STORFORMATPLATER MONTERES ETTER ANVSINING
SYSTEMHIMLING	SM1	600X600 BÆRESYSTEM – 50MM SORT – TYPE:

NR	ROM	m ²	GULV	VEGG	HIMLING		BYGG	BYGGHERRE-UTSTYR
filnavn:P401\TILBUDSUNDERLAG\P401-ROMSKJEMA-120605								
UTSTYR INNVENDIG								
KJØKKENINNREDNING								
GARDINBRETT								
GARDINSKINNER								

NR	ROM	m ²	GULV	VEGG	HIMLING			BYGG	BYGGHERRE-UTSTYR
----	-----	----------------	------	------	---------	--	--	------	------------------

filnavn:P401\TILBUDSUNDERLAG\P401-ROMSKJEMA-120605

GENERELT

								-gardinbrett med skinner og glidere	-kontorinnredninger -gardiner

1. ETASJE

131	SKOGANG								
131A	TOALETT	3.0	GF	UF+VFB	SM1			-knaggrekke m/2 knagger -speil innfelt i flis -vegghengt toalettørsteholder, papirkurv,	toalettpapirholder , -såpe- og papirdispenser
131B	TOALETT	3.0	GF	UF+VFB	SM1			-knaggrekke m/2 knagger -speil innfelt i flis -vegghengt toalettørsteholder, papirkurv,	toalettpapirholder , -såpe- og papirdispenser
160	V.F. I	11.7	GF	UF+GFG	SM1			Nedfelt fotskapefelt og Absorpsjonsmatte – se T1.1	
160B	VAKTMESTER	10.7	GF	UF+GFG	SM1				
160C	LAGER	16.2							
160D	RENHOLD	11.5							
161	TRAPPEROM	90.4	GF GF I TRAPP	UF+GFG+ MBG	SM1				
161C	ELSKAP		V2	MG	G				
161A	TOALETT	4.3	GF	UF+VFB	SM1			-knaggrekke m/2 knagger -speil innfelt i flis -vegghengt toalettørsteholder, papirkurv,	toalettpapirholder , -såpe- og papirdispenser
161B	TOALETT	4.3	GF	UF+VFB	SM1			-knaggrekke m/2 knagger -speil innfelt i flis -vegghengt toalettørsteholder, papirkurv,	toalettpapirholder , -såpe- og papirdispenser
162	V.F. II	14.3	GF	UF+GFG	SM1			Nedfelt fotskapefelt og Absorpsjonsmatte – se T1.1	
162A	TOALETT	4.7	GF	UF+VFB	SM1			-knaggrekke m/2 knagger -speil innfelt i flis -vegghengt papirdispenser	toalettørsteholder, papirkurv, toalettpapirholder , -såpe- og papirdispenser

NR	ROM	m ²	GULV	VEGG	HIMLING		BYGG	BYGGHERRE-UTSTYR
filnavn:P401\TILBUDSUNDERLAG\P401-ROMSKJEMA-120605								
162B	LAGER		EP	MB	MB			
163	PERSONAL GARDEROBE	15.1	GF	GFG	SM1		-garderobeskap – b=300 - to i høyden	
163A	TOALETT	4.3	GF	UF+VFB	SM1		-knaggrekke m/2 knagger -speil innfelt i flis -vegghengt toalettbørste- holder, papirkurv,	toalettpapirholder , -såpe- og papirdispenser
163B	TOALETT	4.3	GF	UF+VFB	SM1		-knaggrekke m/2 knagger -speil innfelt i flis -vegghengt toalettbørste- holder, papirkurv,	toalettpapirholder , -såpe- og papirdispenser
164	PERSONALROM	95.0	V1	UF+GFG	SM1+ FAST GIPS OVER KJ.BENK		-komplett kjøkkeninnredning med oppvask m/høy temperatur	-lerret

NR	ROM	m ²	GULV	VEGG	HIMLING			BYGG	BYGGHERRE-UTSTYR
filnavn:P401\TILBUDSUNDERLAG\P401-ROMSKJEMA-120605									
2. ETASJE									
240	TRAPPEROM	78.7	GF GF I TRAPP	UF+GFG+ MBG	SM1				
240B	ELSKAP		V2	MG	G				
241	SKOGANG	61.2	V1	UF+GFG	SM1				-skohyller
241A	TOALETT	4.3	GF	UF+VFB	SM1			-knaggrekke m/2 knagger -speil innfelt i flis -vegghengt toalettbørste- holder, papirkurv,	toalettpapirholder , -såpe- og papirdispenser
241B	TOALETT	4.3	GF	UF+VFB	SM1			-knaggrekke m/2 knagger -speil innfelt i flis -vegghengt toalettbørste- holder, papirkurv,	toalettpapirholder , -såpe- og papirdispenser
242	ADMINSTRASJON	31.4	V1	UF+VFB	SM1			-komplett kjøkkeninnredning som tegnet	
242A	REKTOR	29.4	V1	UF+VFB	SM1				
242B	MØTE	15.3	V1	UF+VFB	SM1				
242C	KONTOR	10.4	V1	UF+VFB	SM1				
242D	KONTOR	13.1	V1	UF+VFB	SM1				
243	TRAPP BØTTEKOTT	15.5	V1	VFB+ BP VED VASK	SM1				
244	TOALETT	4.3	GF	UF+VFB	SM1			-knaggrekke m/2 knagger -speil innfelt i flis -vegghengt toalettbørste- holder, papirkurv,	toalettpapirholder , -såpe- og papirdispenser
245	TOALETT	4.7	GF	UF+VFB	SM1			-knaggrekke m/2 knagger -speil innfelt i flis -vegghengt toalettbørste- holder, papirkurv,	toalettpapirholder , -såpe- og papirdispenser

3. ETASJE

304	VENTILASJONS ROM		V2	MB	G				
310	TRAPPEROM	10.2	GF GF I TRAPP		SM1+ G PÅ INNKASSING				
311	FORROM	58.3	V1	UF+VFB	SM1			-komplett kjøkkeninnredning	

NR	ROM	m ²	GULV	VEGG	HIMLING		BYGG	BYGGHERRE-UTSTYR
filnavn:P401\TILBUDSUNDERLAG\P401-ROMSKJEMA-120605								
							som tegnet	
311A	TELEFON	2.6	V1	UF+VFB	SM1			
311B	TOALETT	5.5	GF	UF+VFB	SM1		-knaggrekke m/2 knagger -speil innfelt i flis -vegghengt toalettørste- holder, papirkurv,	toalettpapirholder , -såpe- og papirdispenser
311C	LAGER	6.6	V2					
312	KONTOR	16.0	V1	UF+VFB	SM1			
313	KONTOR	16.0	V1	UF+VFB	SM1			
314	KONTOR/MØTE	29.4	V1	UF+VFB	SM1			
315	KONTOR	16.6	V1	UF+VFB	SM1			
316	KONTOR	16.6	V1	UF+VFB	SM1			
317	KONTOR	16.6	V1	UF+VFB	SM1			
318	TRAPP	15.5	V1	UF+VFB	SM1			
319	BØTTEKOTT	5.7	V1	BP	SM1			
320	MØTE	25.8	V1	UF+VFB	SM1			
320A	LAGER	2.6	V1	UF+VFB	SM1			
320B	ELSKAP		V2	MG	G			