



Anbud: 2.39.1 Spesialsystemer

Bruksområde

Utstyret i denne gruppen skal brukes på Enhet for patologi, obduksjon og nedlegging i Bodø

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
36.50.015	Avtrekksskap/-benk, spesial for formalinblandelegg	1	0

Bruksområde

Avtrekksskap som skal spesialtilpasses formalinblandelegget (artikkel nr. 39.90.003).

Skal krav

- a/ det må være mulig å fylle bøtter opptil ca 5 liter med formalin ved hjelp av tappekran knyttet til fortynningsanlegget.
- b/ det må være plass til 5 bøtter á ca 5 liter på benkeplaten/alternativt toppen av fortynningsenheten
- c/ evt benkeplate må være av syrefast stål eller tilsvarende
- d/ avtrekksskapet eller fortynningsenheten må ha kum tilkoblet avløp til oppsamlingstank for formalin
- e/ må ha stor nok lukeåpning for å håndtere bøtter
- f/ må ha indikator/alarm for feil med avtrekket
- g/ må ha hev- og senkbar luke
- h/ Det må være plass til beholder med konsentrat av tilstrekkelig størrelse (ca 10 liter) i avtrekket eller i tilhørende fortynningsenhet.

Tilbyder skal beskrive

- a/ løsning for varsling av feil med avtrekket
- b/ kapasitet på avtrekket
- c/ størrelse (hxb) og funksjon for lukeåpning
- d/ plassering av kran og kum
- e/ materiale
- f/ rengjøring og vedlikehold

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Geo.romnr:	Delfunksjon/enhet	Romnavn	Antall	Opsjon
08.02.010		Laboratorier / Obduksjon	Lager, rent	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
39.90.003	Doserings- og fortynningsanlegg for formalin	1	0

Bruksområde

Suger opp formalin fra beholder med konsentrat 40% og fortynner med vann til programmert konsentrasjon. Anlegget skal brukes i forbindelse med obduksjonsvirksomheten, og skal benyttes både for lokal fylling av beholdere og for distribusjon via tappekraner på utstyrsenheter i andre rom.

Skal krav

- a/ må kunne levere 4% ferdig bufret bruksløsning
- b/ må ha tappekran som er tilpasset fylling av bøtter på opptil ca 5 liter
- c/ må leveres med tilpasset avtrekksskap/benk (artikkel 36.50.015)
- d/ skal tilkobles vann
- e/ fortynningsenheten eller avtrekksskapet må ha kum tilkoblet spesialavløp til oppsamlingstank for formalin
- f/ det må være plass til 5 bøtter á ca 5 liter på toppen av fortynningsenheten/alternativt benkeplaten i avtrekksskapet
- g/ det må være plass til beholder med konsentrat av tilstrekkelig størrelse (ca 10 liter) i selve fortynningsenheten eller i tilhørende avtrekk

Tilbyder skal beskrive

- a/ dimensjoner for tilkobling til vann og avløp



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
39.90.003	Doserings- og fortynningsanlegg for formalin	1	0

Tilbyder skal beskrive
b/ utforming

c/ hvor stor beholder med konsentrat det er plass til i det tilkørende avtrekksskapet eller i selve fortynningsenheten.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Geo.romnr:	Delfunksjon/enhet	Romnavn		
08.02.010		Laboratorier / Obduksjon	Lager, rent	1	0