

Vedlegg 5.

 Sørlandet sykehus HF		Foretaksnivå		Retningslinje
Hygieniske krav ved innkjøp av medisinsk utstyr				Side 1 av 3
Dokument ID: I.5.8-1	Godkjent dato: 27.04.2011	Gyldig til: 27.04.2013	Revisjon: 5.00	

Foretaksnivå\Smittevern\Hygieniske krav ved innkjøp

1. Hensikt

Hindre smittespredning til pasienter og personale via medisinsk utstyr.

2. Omfang

Gjelder ved tilbudsvurdering og før innkjøp av instrumenter og utstyr til undersøkelse, pleie og behandling, som kommer i direkte eller indirekte kontakt med pasienter og/eller pasientprodukter.

3. Ansvar

Alle som foretar tilbudsvurdering og innkjøp av ovennevnte utstyr.

4. Handling

- Den som anskaffer utstyr skal før tilbudsvurdering og innkjøp innhente opplysninger fra leverandøren om utstyrets grad av *pasientkontakt* og om utstyret kan *rengjøres*, *desinfiseres* og *steriliseres* i henhold til sykehusets krav. Spørreskjema og opplysninger som skal sendes leverandøren ligger i pkt. 5 og 6.
- Det skal fremlegges *skriftlig* dokumentasjon, med norsk tekst om *metodene* for rengjøring, desinfeksjon og sterilisering.
- Den som anskaffer utstyret skal sørge for at smittevernenheten får vurdere leverandørens opplysninger før tilbudsvurdering og innkjøp.

5. Opplysninger til leverandøren om sykehusets krav

Utstyret må kunne rengjøres, desinfiseres og steriliseres i henhold til gjeldende krav.

5.1 Renhetsnivåer

Krav som stilles til rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av instrumenter og utstyr er avhengig av type pasientkontakt, forurensningsgrad og smittefare.

Skjematisk kan kravene til renhetsnivå fremstilles som i tabellen nedenfor.

Utstyrets kontakt med pasient	Rengjøring	Desinfeksjon	Sterilisering
Hud direkte/indirekte	Ja	Ja, om mulig	Avhengig av bruksområde
Slimhinner/blod/kroppsvæsker direkte/indirekte	Ja	Ja	Avhengig av bruksområde
Perforerer hud og slimhinner	Ja	Ja	Ja
Kontakt med sterile områder	Ja	Ja	Ja

5.2 Rengjøringsmetoder

Se under pkt. 5.3.

5.3 Desinfeksjonsmetoder

5.3.1 Varmedesinfeksjon av instrumenter og utstyr i instrumentvaskemaskin eller bekkenspyler

Maskinene kombinerer rengjøring og varmedesinfeksjon, ved 85 - 97°C i et lukket system, og skal brukes til alt utstyr som tåler fuktig varme.

5.3.2 Kjemisk desinfeksjon

Utarbeidet av: Smittevernenheten	Fagansvarlig: Erik Bertnes, smittevernlege	Godkjent av: Per Engstrand	
--	--	--------------------------------------	--

 Sørlandet sykehus HF	Hygieniske krav ved innkjøp av medisinsk utstyr				Side: 2 Av: 3
Dokument-id: I.5.8-1	Utarbeidet av: Smittevernenheten	Fagansvarlig: Erik Bertnes, smittevernlege	Godkjent dato: 27.04.2011	Godkjent av: Per Engstrand	Revisjon: 5.00

Foretaksnivå\Smittevern\Hygieniske krav ved innkjøp

Kjemisk desinfeksjon brukes kun når utstyret ikke tåler fuktig varme eller av praktiske grunner ikke lar seg varmedesinfisere. Godkjente midler som brukes ved sykehuset: Virkon, PeraSafe, 70 % desinfeksjonssprit¹ og aktuelle desinfeksjonsmiddel for spesielle maskiner.

5.3.2.1 Utstyr som kan senkes i desinfeksjonsvæske

Gjenstander/instrumenter skal legges i egne kar med tettsluttende lokk.

- Sammensatte gjenstander *demonteres* så langt det er mulig
- Gjenstandene skal ligge *under væsknivå*

5.3.2.2 Utstyr som ikke kan senkes i desinfeksjonsvæske

Utstyr som ikke kan senkes i desinfeksjonsvæske, må så langt som mulig beskyttes med en eller annen form for engangs tildekking for å redusere grov forurensning under bruk. Leverandør bør angi om slikt tilleggsutstyr kan leveres. Utstyret påføres desinfeksjonsvæske. Det skal brukes så mye fuktighet som utstyret kan tåle ved desinfeksjon og rengjøring.

5.3.3 Kombinasjon av varme og kjemisk desinfeksjon

Til varmeømfintlig utstyr, som fleksible skop, har sykehuset desinfeksjonsmaskiner som utfører kjemisk desinfeksjon med et kjemisk middel i kombinasjon med varme (60°C).

5.4 Steriliseringsmetoder

Vanndampautoklaving: 121 °C i 20 minutter eller 134 °C i 7 minutter. For utstyr som ikke tåler så høy temperatur brukes Hydrogenperoksyd H₂O₂ plasmaautoklave 40 °C i 38 min.

Ved behov for mer detaljerte opplysninger om desinfeksjonsmaskiner, programmer, vaske- og nøytraliseringmidler, etc., bes leverandøren kontakte hygienesykepleier.

6. Skjema som fylles ut av leverandøren

Skjemaet fylles ut og returneres til innkjøpsavdelingen.

Leverandørens navn:

Utstyr:.....

Bruksområde:.....

Fylles ut:

Utstyrets kontakt med pasient	Kryss av
Hud direkte/indirekte	
Slimhinner/blod/kroppsvæsker direkte/indirekte	
Perforerer hud og slimhinner	
Kontakt med sterile områder	

¹ Brukes til rengjort medisinsk utstyr som ikke er i slimhinne kontakt, direkte eller indirekte

 Sørlandet sykehus HF	Hygieniske krav ved innkjøp av medisinsk utstyr				Side: 3 Av: 3
Dokument-id: I.5.8-1	Utarbeidet av: Smittevernenheten	Fagansvarlig: Erik Bertnes, smittevernlege	Godkjent dato: 27.04.2011	Godkjent av: Per Engstrand	Revisjon: 5.00

Foretaksnivå\Smittevern\Hygieniske krav ved innkjøp

Sykehusets krav til rengjøring/desinfeksjon/sterilisering	Beskriv hva utstyret tåler i henhold til sykehusets krav
Pkt. 5.3.1 Varmedesinfeksjon i maskin	
Pkt. 5.3.2 Kjemisk desinfeksjon	
Pkt. 5.3.2.1 Kan senkes i desinfeksjonsvæske	
Pkt. 5.3.2.2 Kan ikke senkes i desinfeksjonsvæske	
Pkt. 5.3.3 Komb. av varme og kjemisk desinf.	
Pkt. 5.4 Sterilisering	

Brosjyre/dokumentasjon med norsk tekst er vedlagt: Ja ☐ Nei ☐

Dato/signatur:.....
leverandør

Godkjenning Sørlandet sykehus HF:

Leverandørens dokumentasjon er vurdert: godkjent ☐ ikke godkjent ☐

Avd/dato/signatur:.....

Eksterne referanser:

Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Statens legemiddelverk.