

## Vedlegg A,

### Kravspesifikasjon: Nytt veksthus Bioforsk Landvik

Leveranser	Spesifisering
Størrelse	300 kvm
Materialvalg	Aluminiums konstruksjoner og to lags polykarbonat plater
Utførelse/inndeling	Huset skal deles i to like store avdelinger med skyvedør mellom
Dører/porter	Manuell skyvedør (1,20x2,20) innvendig mellom avdelingene I ene gavlvegg enkelt fløydør 1,20 x 2,20 m I andre gavlvegg manuell leddport 3,0x3,0 m.
Luftingsystem	Gjennomgående luker begge sider i møne inkludert komplett luftanordninger og 4 stk. luftemoterer
Montering	All montering
Automatikk	Reguleringsautomatikk for 2 avdelinger (2 stk. motorrele, 2 stk. romfølere, 2 stk. fremløpsfølere, 2 stk. styreskap/reguleringskap for 2stk. luftemoterer og en varmeventil.
Ellers inkludert	Reise, diett og opphold for montører
Annet	Nøyaktige tegninger med beskrivelse av nødvendig betongarbeid som må gjøres i forkant av montering av huset. Leveringstidspunkt må angis og eventuell annen service
Følgende holdes utenom tilbudet	Grunnarbeider, betongarbeid som sålestøping/faststøping av bein/bærekonstruksjoner. VVS-arbeider, Elektroarbeid.