



Anbud: 2.16.16.01.1 Båreseng

- a/ Alt utstyr med hjul skal ha hjul produsert i et materiale som ikke setter merke på gulvbelegg.
- b/ Alt tilbudt utstyr skal tåle rengjøringsmidler som er vanlig i norske sykehus.



Undergruppe: 06 Båreseng

Artikkelnr Artikkelnavn
15.15.035 Båreseng

Antall Opsjon
33 0

Bruksområde

Båreseng er programmert i sengerom på observasjonspost, dagplasser og oppvåkning.

Skal krav

Båreseng skal leveres med:

- a/ Mulig regulering til sjokk-/antisjokkleie
- b/ Mulighet for utføring av hjertekompresjon
- c/ Nedfellbar sidegrind på begge sider som ikke vanskeliggjør overflytting til/fra annet leie
- d/ Lett tilgang til pasientens hode og føtter
- e/ Integreert infusjonsstativ
- f/ Sentralbrems
- g/ Trykkavlastende madrass med bredde ca. 70 cm.
- h/ Tre-delt liggeflate
- i/ Løsning som hindrer at pasienten sklir ut av båren.
- j Høydergulering
- k/ Med oppbevaringsmulighet for pasientens private eiendeler
- l/ Enkel manøvrere /transportere av en person
- m/ Mulighet for gjennomlysning

Tilbyder skal beskrive

- a/ Madrassens overflate og trykkavlastende egenskaper
- b/ Metode for regulering av alle båresengens posisjoner
- c/ Metode for utføring av hjertekompresjon
- d/ Utløsermekanisme for høydergulering av infusjonsstativ
- e/ Løsning for enkel manøvrering
- f/Plassering av pedal for sentralbrems
- g/ Tilgang til pasientens hode og føtter
- h/ Plassering av sidegrinder

Dokumentasjonskrav

Anbud: 2.16.16.01.2 Sykehussenger, voksen

- a/ Alt utstyr med hjul skal ha hjul produsert i et materiale som ikke setter merke på gulvbelegg.
- b/ Alt tilbudt utstyr skal tåle rengjøringsmidler som er vanlig i norske sykehus.



Undergruppe: 01 Senger voksen

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
16.01.014	Sykehusseng, voksen, elektrisk, med madrass	239	0

Bruksområde

Senga skal benyttes av pasienter i alle typer avdeling.

Skal krav

- a/ Senga skal være enkel å regulere både for pasient og personal
- b/ Sengebunnen skal være 4-delt, med dynamisk ryggdel
- c/ Hjulene skal ha sentrallås
- d/ Senga skal enkelt kunne manøvreres i hele sykehuset av én person.
- e/ Det skal være tilstrekkelig høyde under senga for bruk av manuell pasientløfter
- f/ Senga skal ha batteri back-up
- g/ Elektriske funksjoner skal kunne låses separat
- h/ Forlenging av liggeflate skal være mulig
- i/Hjertekompresjon skal være mulig i seng
- j/ Det skal være mulig å stille senga i sjokk-/antisjokkleie
- k/ Det skal være enkelt å montere / demontere hodegjerd og fotbrett
- l/ Det skal være festemulighet for løftebøyle
- m/ Det skal være festemulighet for infusjonsstativ
- n/ Senga skal leveres med nedfellbar sidegrind på hver side
- o/ Senga skal tåle rengjøring i sengevaskemaskin / rengjøring med høytrykksspyler
- p/ Senga skal en SWL /Safe Working Load) på minst 200 kg.
- q/ Tilbudt seng skal tilfredsstillende krav i NS-EN 60601-2-52:2010
- r/ Madrassen skal være allergitestet
- s/ Madrassens trekk skal være avtakbart
- t/ Madrassen skal være trykkavlastende
- u/ Madrassens trekk skal være væskeavvisende
- v/ Madrassen skal være flammehemmende

Tilbyder skal beskrive

- a/ Utforming av håndkontroll
- b/ Type batteri, kapasitet og levetid.
- c/ Utforming av sidegrinder
- d/ Tiltak for å unngå klemskader hos pasient og betjening ved bruk av sidegrinder
- e/ Maksimal brukslast (safe working load) for senga
- f/ Kontrollpanel og rengjøring av dette
- g/ Bredde, lengde og vekt på madrass skal opplyses
- h/ Madrassens trykkavlastende egenskaper
- i/ Bredde på seng inklusiv sidegrinder skal oppgis
- j/ Maksimums- og minimumshøyde på liggeflate skal oppgis
- k/ IP-klasse skal oppgis



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
16.01.014	Sykehusseng, voksen, elektrisk, med madrass	239	0
	Tilbyder skal beskrive		
	l/ Løsning på hvordan tilbudt seng skal kunne tåle eventuell vask i maskin		
	m/ Størrelse på avviserhjul		
	n/ Standard opphengsmuligheter for utstyr som urinflasker, dren, oksygenkolber		
	osv.		
V1.001	Sykehusseng, elektrisk	28	0
	Skal krav		
	Se art .nr. 16.01.014		
	Tilbyder skal beskrive		
	Se art .nr. 16.01.014		
	Dokumentasjonskrav		
	.		



Undergruppe: 03 Madrasser

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
16.02.008	Madrass til voksen sykehusseng	20	0

Skal krav

- a/ Madrassen skal være trykkavlastende
- b/ Madrassen skal ha avtakbart og væskeavvisende trekk
- c/ Madrassen skal være flammehemmende
- d/ Madrassen skal ha god liggekomfort

- e/ Madrassen skal være allergitestet

Tilbyder skal beskrive

- a/ Madrassens oppbygning

- b/ Madrassens vekt



Undergruppe: 05 Sengetilbehør

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
12.09.027	Infusjonsstativ for feste på seng	82	10

Bruksområde

Skal benyttes sammen med artikkel 16.01.014 og V1.001

Skal krav

- a/ Infusjonsstativ for feste på seng skal ha minimum 3 opphengsmuligheter.
- b/ Det skal være mulig å feste infusjonspumper til stativet.
- c/ Det skal være mulig å regulere høyden på stativet.

Tilbyder skal beskrive

- a/ Utløsermekanisme for høyderegulering
- b/ Eventuelt tilleggsutstyr som kan festes til stativet
- c/ Stativets maksimale brukslast

16.01.022 Sykehusseng, løftebøyle

0 90

Bruksområde

Skal benyttes sammen med artikkel 16.01.014 og V1.001

Skal krav

- a/ Håndtak skal ha en utforming som gir best mulig grep

Tilbyder skal beskrive

- a/ Metode for feste på seng
- b/ Valg av material i oppheng av håndtak til løftebøyle
- c/ Mulig forlenging /forkorting av oppheng
- d/ Rengjøring / desinfeksjon av oppheng

Anbud: 2.16.16.01.3 Sykehussenger, barn/spedbarn

- a/ Alt utstyr med hjul skal ha hjul produsert i et materiale som ikke setter merke på gulvbelegg.
- b/ Alt tilbudt utstyr skal tåle rengjøringsmidler som er vanlig i norske sykehus.



Undergruppe: 02 Senger, junior, barn, spedbarn

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
16.01.004	Seng, spedbarn, barsel	4	0
	Bruksområde Seng, spedbarn for "rooming-in"		
	Skal krav a/ Senga skal ha minst to låsbare hjul b/ Senga skal leveres med madrass c/ Liggeflaten skal kunne skrâstilles d/ Baljen skal være produsert i gjennomsiktig materiale		
	Tilbyder skal beskrive a/ Hvor dypt baljen går ned i stativet b/ Eventuell forsterkning av baljens hjørner c/ Mulighet for høyderegulering		
16.01.005	Seng, spedbarn for tvillinger	1	0
	Bruksområde Seng, spedbarn, med plass til to, for "rooming-in"		
	Skal krav a/ Skal ha plass til to spedbarn		
	Se forøvrig krav til art.nr. 16.01.004		
16.01.006	Sykehusseng, småbarn	2	10
	Bruksområde Skal benyttes til barn 0 - 4 år.		
	Skal krav Sykehusseng, småbarn skal leveres med følgende: a/ Låsbare hjul b/ Madrass med trekk c/ Hev-/senkbar høyderegulering av liggeflate mellom ca 650-900 mm d/Trinnregulert ryggdel e/ Sjokk-/ antisjokkleie f/ Høye nedfellbare sidegrinder g/ Lett tilgang til pasientens hode		
	Tilbyder skal beskrive a/ Antall posisjoner for ryggdel b/ Metode for fjerning av hodegerde c/ Metode for regulering av sidegrindenes høyde d/ Låsemetode av hjul e/ Madrass og tilhørende trekk f/ Mulighet for feste av strekkutstyr g/ Mulighet for feste av infusjonsstativ		
V1.042	Seng, nyfødte	10	0
	Skal krav Se art.nr. 16.01.004		
	Tilbyder skal beskrive Se art.nr. 16.01.004		

Anbud: 2.16.16.01.5 Nattbord

- a/ Alt utstyr med hjul skal ha hjul produsert i et materiale som ikke setter merke på gulvbelegg.
b/ Alt tilbudt utstyr skal tåle rengjøringsmidler som er vanlig i norske sykehus.



Undergruppe: 04 Nattbord

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
28.01.017	Nattbord	232	0

Bruksområde

Skal benyttes i alle sengeområder i begge sykehus.

Skal krav

- a/ Nattbordet skal være funksjonelt / brukervennlig for både pasient og pleiepersonale.
- b/ Nattbordet skal kunne benyttes på begge sider av sengen og over seng.
- c/ Nattbordet skal være lett å rengjøre, evt. kurver/skuffer skal tåle å dekontamineres i +85 gr. C
- d/ Nattbordet skal være lett å flytte
- e/ Nattbordet skal ha låsbare hjul
- f/ Nattbordet skal ha justerbar spiseklaff

Tilbyder skal beskrive

- a/ Høyest og lavest mulig høyde på spiseklaff
- b/ Mulighet for høyderegulering av hele bordet med maksimum og minimum høyde
- c/ Bordets vekt
- d/ Mulighet for enhåndsoperering av spiseklaff
- e/ Mulighet for skråstillelse av spiseklaff

Dokumentasjonskrav

V1.002	Nattbord	106	0
---------------	-----------------	------------	----------

Skal krav

Se art.nr. 28.01.017

Tilbyder skal beskrive

Se art.nr. 28.01.017

Anbud: 2.16.16.03.1 Trillebord

- a/ Alt utstyr med hjul skal ha hjul produsert i et materiale som ikke setter merke på gulvbelegg.
- b/ Alt tilbudt utstyr skal tåle rengjøringsmidler som er vanlig i norske sykehus.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
16.03.021	Trillebord, enkelt, regulerbar høyde,vippbar bordplate	70	0

Bruksområde

Skal benyttes som avlastningsbord ved seng, rullestol eller lav stol.

Skal krav

- a/ Bordet skal være produsert i et vaskbart materiale
- b/ Bordplaten skal ha slingrekant eller lignende løsning
- c/ Bordet skal kunne benyttes som lese Brett
- d/ Bordet skal være høyderegulerbart
- e/ / Bordet skal ha låsbare hjul

Tilbyder skal beskrive

- a/ Mulighet for å kjøre rullestol under bordet
- b/ Bordets maksimum og minimum høyde
- c/ Metode for regulering av høyde