

Kapittel:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1	NY1.81110 FJERNING AV PUSS - STORE FLATER BYGNINGSDEL: VEGG UNDERLAG: AV TEGL EKSPONERINGSKLASSE: USPESIFISERT <i>Lokalisering:</i> MOOS <i>Andre krav:</i> Nei Areal	m ²	100,00		
2	NY1.831110 FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER OMRÅDE: SMÅ FLATER BYGNINGSDEL: VEGG UNDERLAG: AV TEGL EKSPONERINGSKLASSE: USPESIFISERT <i>Lokalisering:</i> MOOS <i>Dimensjon:</i> <i>Tilstand:</i> <i>Andre krav:</i> Nei Antall	m ²	100,00		
3	NY2.111 UTKRASSING AV FUGER <i>Lokalisering:</i> MOOS <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Tilstand:</i> tildels dårlig <i>Tiltak:</i> <i>Andre krav:</i> Nei Areal	m ²	50,00		
4	NY2.112 REFUGING <i>Lokalisering:</i> MOOS <i>Bygningsdel:</i> Vegg <i>Tilstand:</i> <i>Tiltak:</i> <i>Andre krav:</i> Nei Areal	m ²	50,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Kapittel:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5	<p>NE2.11110000041 PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER PUSSOVERFLATE: FINKORNET BYGNINGSDEL: VEGG UNDERLAG: AV TEGL EKSPONERINGSKLASSE: USPESIFISERT GRUNNINGSSJIKT: VALGFRI MELLOMSJIKT: VALGFRI SLUTTPUSS: BRETTSKURT PUSS</p> <p><i>Lokalisering:</i> MOOS <i>Underlag:</i> tegl, betong, lettklinker <i>Pusstykkelse:</i> 1 cm <i>Pussmørtel:</i> klasse B <i>Armering:</i> nei <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>Areal</p>	m ²	100,00		
6	<p>NE2.311101000041 PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER PUSSOVERFLATE: FINKORNET BYGNINGSDEL: VEGG UNDERLAG: AV TEGL EKSPONERINGSKLASSE: USPESIFISERT OMRÅDE: SMÅ FLATER GRUNNINGSSJIKT: VALGFRI MELLOMSJIKT: VALGFRI SLUTTPUSS: BRETTSKURT PUSS</p> <p><i>Lokalisering:</i> MOOS <i>Underlag:</i> tegl, betong, lettklinker <i>Pusstykkelse:</i> 1 cm <i>Pussmørtel:</i> klasse B <i>Armering:</i> nei <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>Antall</p>	stk	0		
7	<p>PN6.1192121A TAKRENNER OMFANG: Komplett leveranse inkludert rennekroker, takrenne, beslag, endelokk og utvendig/innvendig vinkler MATERIALE: TITANSINK OVERFLATE: UBEHANDLET DIMENSJON: 125 mm TVERRSNITT: HALVSIRKELFORMET</p> <p><i>Lokalisering:</i> <i>Innfesting:</i> tre/mur <i>Andre krav:</i> Prisen skal inkludere arbeid opp til 4 m gesimshøyde</p> <p>Lengde</p>	m	200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Kapittel:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
8	<p>PN6.21122121A NEDLØPSRØR FESTER: INKLUSIVE MATERIALE: TITANSINK OVERFLATE: UBEHANDLET DIMENSJON: 87 mm TVERRSNITT: SIRKELFORMET</p> <p><i>Lokalisering:</i> MOOS <i>Innfesting:</i> Tegl <i>Andre krav:</i> Prisen skal inkludere arbeid opp til 4 m gesimshøyde</p>				
	Lengde	m	150,00		
13	<p>RD1.2815 OPPSETTING AV DEMONTERTE VEGGELEMENTER</p> <p><i>Lokalisering:</i> <i>Andre krav:</i> Nei</p>				
	Antall	stk	50		
15	<p>BE4.332218112381 INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: EI30 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 35 dB KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: UTEN TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: 36 mm x 98 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 100 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: UTEN KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS</p> <p><i>Lokalisering:</i> MOOS <i>Vegghøyde:</i> 2400mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>				
	Areal	m ²	300,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Kapittel:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
16	BE4.332216112361 INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: EI30 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 35 dB KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 12 mm OSB-PLATE TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: 36 mm x 98 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 100 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 12 mm OSB-PLATE KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS <i>Lokalisering: MOOS</i> <i>Vegghøyde: 2400:</i> <i>Andre krav: Nei</i> Areal	m ²	0,00		
17	RF2.21 ENKELTRUTER INNSATT MED KITT <i>Lokalisering: MOOS</i> <i>Dimensjon b x h: 600X600mm</i> <i>Andre krav: Nei</i> Antall	stk	25		
18	TB6.529A BEHANDLING PÅ UTVENDIGE SIDER AV VINDUER AV GRAN/FURU BEHANDLING: Skraping, gjenfylling kitt, grunning, 2 strøk maling <i>Lokalisering: MOOS</i> <i>Materialer: gran/furu, tidligere behandlet</i> <i>størrelse:10x12M</i> <i>Andre krav:Prisen skal inkludere arbeid oppmot 5 metershøyde</i> Antall	stk	25		
19	RF2.11 ENKELTRUTER, VALGFRI INNSETTINGSMETODE <i>Lokalisering: MOOS</i> <i>Tykkelse rute: 6mm</i> <i>Dimensjon b x h: 600X1200mm</i> <i>Andre krav: Nei</i> Antall	stk	25		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Kapittel:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
20	RJ1.11611214 VINDUER, IKKE KLASSIFISERTE Omfang: Levering og innsetting inkl. belistning begge sider Type: Ett-fags vindu Materiale: Tre, malt U-verdi minst: <1,2 w/m ² K Solfaktor: 0,56 <i>Lokalisering: MOOS</i> <i>Farge: 0502 Y</i> <i>Bredde foring: 95mm</i> <i>Andre krav: Nei</i> Antall	stk	20		
21	TB8.212 FLEKKSPARKLING Antall ganger: 2 <i>Lokalisering: MOOS</i> <i>Underlag: Trefiber/gipsplater</i> <i>Andre krav: Nei</i> Areal	m ²	500,00		
22	TB8.232 HELSPARKLING Antall ganger: 2 <i>Lokalisering: MOOS</i> <i>Underlag: Trefiber/gipsplater</i> <i>Andre krav: Nei</i> Areal	m ²	200,00		
23	TB8.222 SKJØTSPARKLING Antall ganger: 2 <i>Lokalisering: MOOS</i> <i>Underlag: Trefiber/Gipsplater</i> <i>Andre krav: Nei</i> Areal	m ²	500,00		
24	TB8.6112 MALING PÅ FLATER Antall strøk: 2 <i>Lokalisering: MOOS</i> <i>Underlag: Trefiber/gipsplater, betong</i> <i>Type maling: vannbasert</i> <i>Fargenummer: -NCS</i> <i>Andre krav: Nei</i> Areal	m ²	1000,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Kapittel:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
25	TH2.13 GULVBELEGG Materiale: Linoleum <i>Lokalisering: MOOS</i> <i>Undergulv: Spon/betong</i> <i>Andre krav: Nei</i> Utbrettet areal	m ²	200,00		
27	RJ7.1222462 UTVENDIGE PERSIENNER MED MOTORDRIFT Type føring: Styreskinner Type spiler: 90 mm spiler Type styring: Motordrift for automatisk Monteringsposisjon: Vertikalt montert <i>Lokalisering: MOOS</i> <i>Mål: 1200X1200mm</i> <i>Type vegg som persienne skal festes til: Mur</i> <i>Type motor: elektrisk</i> <i>Brytere: 1 stk</i> <i>Automatikk: solstyrt</i> <i>Snor: ja</i> <i>Snelle: nei</i> <i>Sveiv: nei</i> <i>Gear: nei</i> <i>Overflatebehandling: Galvanisert</i> <i>Hulltaking: ja</i> <i>Andre krav: Nei</i> Antall	stk	10		
Sum denne side:					
Sum Kapittel :					