

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

01.mar.2013

Sted 01: - RIK						
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris	
01	- RIK					
77 01	SKILT, VEGMERKING OG OPTISK LEDNING					
77.4 01	Vegmerking, maskinelt					
	a) Omfatter alle leveranser og arbeider med maskinell vegmerking på vegdekket.					
	b) Vegmerkemalingen skal være godkjent av Vegdirektoratet. Spraymaling og termoplast skal tilfredsstille kravene til holdbarhetsklasse 1.					
	x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS					
	*** <i>Spesiell beskrivelse</i> ***					
	c) Vegoppmerking utføres i henhold til håndbok 049. Vegmerkingsmaterialer NS-EN 1436.					
77.41 01	Formerking					
	a) Omfatter levering og formerking for senere utførelse av permanent maskinell vegmerking.					
	x) Mengden måles som utført formerking. Enhet: time					
	*** <i>Spesiell beskrivelse</i> ***					
	a) Jf. tegning L02.					
	x) Mengde regnes i meter. Enhet: meter Denne prosessen kan utgå.	m	1 540			
77.42 01	Vegmerking med maling					
	a) Omfatter levering og vegmerking på vegdekker ved bruk av vegmerkemaling.					
	x) Mengden måles som utført vegmerking. Enhet: m					
77.421 01	Vegmerking med maling - Gangfelt					
	*** <i>Spesiell beskrivelse</i> ***					
	a) Gjelder oppmerking for gangtrafikk 1024 "Gangfelt" i bredde 3,0 m iht. håndbok 049 - Vegoppmerking. Jf. tegning L02.					
	x) Mengde regnes som lengde oppmerking, inkl. mellomrom	m	50,2			
77.422 01	Vegmerking med maling - vikelinjer					
	*** <i>Spesiell beskrivelse</i> ***					
	a) Gjelder oppmerking 1022 "Vikelinje" iht. håndbok 049 - Vegoppmerking. Jf. tegning L02.					
	x) Mengde regnes som lengde oppmerking, inkl. mellomrom	m	18,5			
77.423 01	Vegmerking med maling - Sperreområde					
	*** <i>Spesiell beskrivelse</i> ***					
	a) Gjelder oppmerking 1014 "Sperreområde" iht. håndbok 049 - Vegoppmerking. Jf. tegning L02.					
	x) Mengde regnes som mengde oppmerket areal	m ²	54,6			
77.424 01	Vegmerking med maling - Sperrelinje					
	*** <i>Spesiell beskrivelse</i> ***					
	a) Gjelder oppmerking 1004 "Sperrelinje" iht. håndbok 049 - Vegoppmerking. Jf. tegning L02.					
	x) Mengde regnes som lengde oppmerking	m	276,5			
77.425 01	Vegmerking med maling - Varsellinje					
	*** <i>Spesiell beskrivelse</i> ***					
	a) Gjelder oppmerking 1002 "Varsellinje" iht. håndbok 049 - Vegoppmerking. Jf. tegning L02.					
	x) Mengde regnes som lengde oppmerking, inkl. mellomrom	m	167,9			
77.426 01	Vegmerking med maling - Dobbel sperrelinje					
	*** <i>Spesiell beskrivelse</i> ***					
	a) Gjelder oppmerking 1006.4 "Dobbel sperrelinje" iht. håndbok 049 - Vegoppmerking. Jf. tegning L02.					
	x) Mengde regnes som lengde oppmerking	m	8			

Akkumulert Sted 01 :

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse

01.mar.2013

Sted 01: - RIK					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
77.427 01	Vegmerking med maling - Heltrukken kantlinje *** Spesiell beskrivelse ***				
	a) Gjelder oppmerking 1012.1 "Heltrukken kantlinje" iht. håndbok 049 - Vegoppmerking. Jf. tegning L02.				
	x) Mengde regnes som lengde oppmerking	m	457,7		
77.428 01	Vegmerking med maling - Stiplet kantlinje *** Spesiell beskrivelse ***				
	a) Gjelder oppmerking 1012.2 "Stiplet kantlinje (2+2)" iht. håndbok 049 - Vegoppmerking. Jf. tegning L02.				
	x) Mengde regnes som lengde oppmerking, inkl. mellomrom	m	22		
77.429 01	Vegmerking med maling - Stopplinje *** Spesiell beskrivelse ***				
	a) Gjelder oppmerking 1020 "Stopplinje" iht. håndbok 049 - Vegoppmerking. Jf. tegning L02.				
	x) Mengde regnes som lengde oppmerking	m	15,4		
77.430 01	Vegmerking med maling - Skillelinje *** Spesiell beskrivelse ***				
	a) Gjelder oppmerking 1008 "Skillelinje" i busslomme iht. håndbok 049 - Vegoppmerking. Jf. tegning L02.				
	x) Mengde regnes som lengde oppmerking, inkl. mellomrom	m	71,5		
77.431 01	Vegmerking med maling - Kjøreretning *** Spesiell beskrivelse ***				
	a) Gjelder oppmerking 1034 "Piler" iht. håndbok 049 - Vegoppmerking. 1034.2 - Kjøreretning (fremover) - 6 stk. 1034.4 - Kjøreretning (høyre) - 2 stk. 1034.4 - Kjøreretning (venstre) - 4 stk. Piler merkes i henhold til tegning L02.				
	x) Mengde regnes som antall piler	stk	12		
Sum Sted 01, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :					

INNHALDSFORTEGNELSE

01.mar.2013

01 - RIK 01-1