



Anbud: 2.12.12.06.1 Føde - Nyfødt

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
12.06.003	Kuvøse, intensiv	4	0

Bruksområde

Skal benyttes på nyfødt intensiv

Skal krav

- a/ Med reguleringsmulighet for temperatur, fuktighet og O2-konsentrasjon
- b/ Kjørbart stativ m/minst to låsbare hjul
- c/ Elektrisk høyderegulerbar
- d/Tilgang til pasient med hendene fra minst tre sider
- e/ntegrert vekt med måleområde mellom 300 og 5000 gram
- e/ Med varmeeenhet med temperaturregulering
- f/ Med mulighet for røntgen
- g/ Med sjokk-/antisjokkleie
- h/ Med mulighet for tilting av leiet
- i/ Med trykkavlastende madrass
- j/Tilgang til kontrollenhet/display fra begge sider
- k/ Enkel tilgang til pasient
- l/ Med reflekssvakt "glass"
- m/ Med regulerbart undersøkelseslys
- n/ Med oppbevaringsmulighet for ekstrautstyr og forbruksmateriell

Tilbyder skal beskrive

- a/ Mulighet for å kunne fungere som åpen kuvøse
- b/ Plassering av røntgenkasett
- c/ Regulering av temperatur / fuktighet / oksygenkonsentrasjon
- d/ Stabiliseringstid for varme
- e/ Vektens skalering, nøyaktighet og måleområde
- f/ Mulighet for tildekking
- g/ Avgitt støy i dB
- h/ Alarmfunksjoner
- i/ Metode for måling av hudtemperatur
- j/ Antall gjennomføringsmuligheter for slanger, ledninger osv..
- k/ Utforming av display
- l/ Metode for oppbevaring av utstyr og forbruksmateriel
- m/ Måltall for varmetap gjennom vegg

Dokumentasjonskrav

12.06.004	Lysterapiapparat, mobil	3	0
-----------	-------------------------	---	---

Bruksområde

Brukes til behandling av hyperbilirubinemi.

Skal krav

- a/ Kunne benyttes uavhengig av barnets plassering (kuvøse / asfyksibord / balje)
- b/ Med stabilt, horisontalt og vertikalt justerbart gulvstativ med minst 2 låsbare hjul
- c/ Lysmodulen må kunne tiltes sideveis
- d/ Lyskilde for behandling skal ha en bølgelengde i området 400-500 nm.
- e/ Lyset må kunne spres til hele barnet
- f/ Lyskildene skal ikke utstråle signifikante UV-stråler (skal dokumenteres)

Tilbyder skal beskrive

- a/ Mulighet for tilting av lysmodulen vertikalt i minst 45 grader.
- b/ Mulighet for å måle effekt av behandlingen.
- c/ Spektralfordelingen for lys
- d/ Utforming av understell
- e/ Utvalg av tilbehør
- f/ Lydnivå
- g/ Type lyskilde for behandling
- h/ Avgitt varmeeffekt /lys per cm2 pasientoverflate

Dokumentasjonskrav

12.06.013	Asfyksibord, med vekt, varmemadrass og overvarme	5	0
-----------	--	---	---

Bruksområde

Programmert i føderom.

Skal krav

- a/ Med kjørbart stativ med minst to låsbare hjul
- b/ Med oppbevarings-/monteringsmuligheter for akuttutstyr



12.06.013 Asfyksibord, med vekt, varmemadrass og overvarme

5 0

Skal krav

- c/ Med nedfellbare sider
- d/ Registrering av pulsfrekvens, O2-metning, temperatur og vekt
- e/ Med varmemadrass
- f/ Med overlys-/varme plassert slik at det ikke innvirker på arbeid med barnet
- g/ Mulig tilgang til barnet fra tre sider.
- h/ Motorisert hev-/senkbar
- i/ Med O2-mixer
- j/ Med resuscitator for nyfødte
- k/ Med sug
- l/ Det skal være mulig for to personer å arbeide med barnet på samme tid fra hver sin side.

Tilbyder skal beskrive

- a/ Mulighet for tilt av leiet
- b/ Størrelse på madrass
- c/ Oppvarming av madrass
- d/ Metode for regulering av overlys
- e/ Mulighet for demping av alarmer
- f/ Oppbevaringsmuligheter for ekstra utstyr

Dokumentasjonskrav

12.11.004 Brystpumpe

19 0

Bruksområde

Skal krav

- a/ Regulerbar hastighet
- b/ Med stativ

Tilbyder skal beskrive

- a/ Mulighet for bruk med vanlige flasker
- b/ Tilbehør og engangsutstyr
- c/ Rengjøringsprosedyre
- d/ Støynivå
- e/ Teknisk vedlikehold
- f/ Fysiske mål.

Dokumentasjonskrav

12.11.005 Seng, føde, komplett

1 0

Bruksområde

Skal krav

- a/ Skal kunne benyttes som "vanlig" seng
- b/ Elektrisk manøvrerbar
- c/ Med nedfellbar sidegrind på hver side
- d/ Med enkel tilgang til regulering av sengen for både den fødende og personalet
- e/ Skal minimum leveres med madrass, benholdere, fotstøtte, presshåndtak og oppsamlingskar
- f/ Madrassen skal ha vanntett trekk
- g/ Med sentralbrems
- h/ Kunne reguleres til sjokkleie
- i/ Mulighet for forskjellige fødestillinger
- j/ Tåle tunge pasienter
- k/ Madrassen skal være minst 80 cm. bred og gi god liggekomfort
- l/ Enkel innstilling av benholdere
- m/ Maskinvaskbart oppsamlingskar

Tilbyder skal beskrive

- a/ Manøvrering ved hurtig forflytning
- b/ Plassering av evt.styrehjul
- c/ Mulighet for feste av infusjonsstativ på begge sider
- d/ Rengjøringsmetode
- e/ Antall motorer og deres funksjoner
- f/ Mulighet for regulering av sengen med fotbryter
- g/ Maksimum akseptabel vektbelastning
- h/ Innstilling av benholdere
- i/ Oppbevaring av løst utstyr
- j/ Madrassens oppbygning
- k/ Plassering av hendel for sjokkleie



12.11.005 Seng, føde, komplett	1	0
Tilbyder skal beskrive		
l/ Plassering av sentralbrems		
m/ Maksimal vektbelastning senga tåler		
Dokumentasjonskrav		
V1.044 Brystpumpe	2	0
Bruksområde		
Se art.nr. 12.11.004		
Skal krav		
Se art.nr. 12.11.004		
Tilbyder skal beskrive		
Se art.nr. 12.11.004		
Dokumentasjonskrav		
V2.04.011 Fødeseng	1	0
Bruksområde		
Se art.nr.12.11.005		
Skal krav		
Se art.nr.12.11.005		
Tilbyder skal beskrive		
Se art.nr.12.11.005		
Dokumentasjonskrav		
V2.04.013 CTG	1	0
Bruksområde		
Skal krav		
a/ 2 ultralydkanaler, med mulighet for bruk av den ene til internregistrering		
b/ 1 ekstern tocokanal		
c/ Med kabler og transducere		
d/ Med nettverksinterface		
Tilbyder skal beskrive		
a/ Metode for registrering av fosterbevegelser		
b/ Metode for rengjøring		
c/ Metode for utskrift til papir		
d/ Mulighet for lagring av måleresultat i elektronisk pasientjournal.		
e/ Brukervennlighet		
f/ Mulighet for oppgradering til ST-analysatort, prissettes i vedlegg B1		
Dokumentasjonskrav		
V2.04.023 Lysterapi, nyfødte	2	0
Bruksområde		
Se art.nr. 12.06.004		
Skal krav		
Se art.nr. 12.06.004		
Tilbyder skal beskrive		
Se art.nr. 12.06.004		
Dokumentasjonskrav		
V3.01.017 Asfyksibord	3	0
Bruksområde		
Se art.nr. 12.06.013		
Skal krav		
Se art.nr. 12.06.013		
Tilbyder skal beskrive		
Se art.nr. 12.06.013		
Dokumentasjonskrav		