








Krav til brannklassifiserte dører BF -87

For Råde sykehjem er kravet til brannklassifiserte dører; B30

Brantegninger betegner brannmotstand på dører slik den fremstår i bygningen i dag.

Heisdører er ikke merket med brannmotstand, men antas å tilfredstille F 90 i henhold til særskilt melding fra Statens bygningstekniske etat, HO-3/1989, endret bruksområde for hiserdører F 90.

På grunn av etablering av et fullverdig brannskille A 60 etter TEK 10 i 2. etasje er det valgt å sette inn 2 stk. dører med brannmotstand A 60 S i korridor i akse 06 like syd for spisesal. ref. brannteknisk tilstandsrapport pkt. 2.

-  Utgang
-  Manuell brannmelder
-  Brannseksjoneringsvegg REI 120 A2-s1,d0 [A 120]
-  Branncellebegrensende vegg EI 60 [B 60]
-  Rømningsvei
-  F90 B30 A60 Brannklassifisert dører
-  B30S A60S Brannklassifisert dører med selvlukker

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
Råde Kommune			Tegnet av	Saksbehandler		
Bo og servicesenter			TABR	ARSO		
Brantegning			Sidemannskont.	Oppdragsansvarlig		
Plan 2. etasje			ARSO	ARSO		
			Fag	Målestokk		
			Brann	A1 - 1:100		
			Dato	A3 - 1:200		
			15.03.12			
			Oppdragsnr.	Status		
			A025378			
			Tegning nr.	Rev.		

COWI



BR-03 00