

Prosjekt: tillegg til rammeavtale						Side 1
Kapittel:						
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
1	NY1.81110 FJERNING AV PUSS - STORE FLATER BYGNINGSDEL: VEGG UNDERLAG: AV TEGL EKSPONERINGSKLASSE: USPESIFISERT <i>Lokalisering: MOVE</i> <i>Andre krav: Nei</i> Areal	m ²	100,00			
2	NY1.831110 FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER OMRÅDE: SMÅ FLATER BYGNINGSDEL: VEGG UNDERLAG: AV TEGL EKSPONERINGSKLASSE: USPESIFISERT <i>Lokalisering: MOVE</i> <i>Dimensjon:</i> <i>Tilstand:</i> <i>Andre krav: Nei</i> Antall	m ²	100,00			
3	NY2.111 UTKRASSING AV FUGER <i>Lokalisering: MOVE</i> <i>Bygningsdel: Vegg</i> <i>Tilstand: tildels dårlig</i> <i>Tiltak:</i> <i>Andre krav: Nei</i> Areal	m ²	50,00			
4	NY2.112 REFUGING <i>Lokalisering: MOVE</i> <i>Bygningsdel: Vegg</i> <i>Tilstand:</i> <i>Tiltak:</i> <i>Andre krav: Nei</i> Areal	m ²	50,00			

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel :

Prosjekt: tillegg til rammeavtale					
Kapittel:					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5	NE2.1111000041 PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER PUSSOVERFLATE: FINKORNET BYGNINGSDEL: VEGG UNDERLAG: AV TEGL EKSPONERINGSKLASSE: USPESIFISERT GRUNNINGSSJIKT: VALGFRI MELLOMSJIKT: VALGFRI SLUTTPUSS: BRETTSKURT PUSS <i>Lokalisering: MOVE</i> <i>Underlag: tegl, betong, lettklinker</i> <i>Pusstykkelse: 1cm</i> <i>Pussmørtel: klasse B</i> <i>Armering: nei</i> <i>Andre krav: Nei</i> Areal	m ²	100,00		
6	NE2.311101000041 PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER PUSSOVERFLATE: FINKORNET BYGNINGSDEL: VEGG UNDERLAG: AV TEGL EKSPONERINGSKLASSE: USPESIFISERT OMRÅDE: SMÅ FLATER GRUNNINGSSJIKT: VALGFRI MELLOMSJIKT: VALGFRI SLUTTPUSS: BRETTSKURT PUSS <i>Lokalisering: MOVE</i> <i>Underlag: tegl, betong, lettklinker</i> <i>Pusstykkelse: 1cm</i> <i>Pussmørtel: klasse B</i> <i>Armering: nei</i> <i>Andre krav: Nei</i> Antall	stk	0		
7	PN6.1192121A TAKRENNER OMFANG: Komplet leveranse inkludert rennekroker, takrenne, beslag, endelokk og utvendig/innvendig vinkler MATERIALE: TITANSINK OVERFLATE: UBEHANDLET DIMENSJON: 125 mm TVERRSNITT: HALVSIRKELFORMET <i>Lokalisering: MOVE</i> <i>Innfesting: tre/mur</i> <i>Andre krav: Prisen skal inkludere arbeid opp til 4 m gesimshøyde</i> Lengde	m	200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Prosjekt: tillegg til rammeavtale					
Kapittel:					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
8	PN6.21122121A NEDLØPSRØR FESTER: INKLUSIVE MATERIALE: TITANSINK OVERFLATE: UBEHANDLET DIMENSJON: 87 mm TVERRSNITT: SIRKELFORMET <i>Lokalisering:</i> MOVE <i>Innfesting:</i> Tegl <i>Andre krav:</i> Prisen skal inkludere arbeid opp til 4 m gesimshøyde				
	Lengde	m	150,00		
13	RD1.2815 OPPSETTING AV DEMONTERTE VEGGELEMENTER <i>Lokalisering:</i> MOVE <i>Andre krav:</i> Nei				
	Antall	stk	50		
15	BE4.332218112381 INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: EI30 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 35 dB KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: UTEN TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: 36 mm x 98 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 100 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: UTEN KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS <i>Lokalisering:</i> MOVE <i>Vegghøyde:</i> 2400mm <i>Andre krav:</i> Nei				
	Areal	m ²	300,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Prosjekt: tillegg til rammeavtale						Side 4
Kapittel:						
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
16	BE4.332216112361 INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: EI30 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 35 dB KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 12 mm OSB-PLATE TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: 36 mm x 98 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 100 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 12 mm OSB-PLATE KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS <i>Lokalisering: MOVE</i> <i>Vegghøyde: 2400:</i> <i>Andre krav: Nei</i> Areal	m ²	0,00			
17	RF2.21 ENKELTRUTER INNSATT MED KITT <i>Lokalisering: MOVE</i> <i>Dimensjon b x h: 600X600mm</i> <i>Andre krav: Nei</i> Antall	stk	25			
18	TB6.529A BEHANDLING PÅ UTVENDIGE SIDER AV VINDUER AV GRAN/FURU BEHANDLING: Skraping, gjenfylling kitt, grunning, 2 strøk maling <i>Lokalisering: MOVE</i> <i>Materialer: gran/furu, tidligere behandlet</i> <i>størrelse: 10x12M</i> <i>Andre krav: Prisen skal inkludere arbeid oppmot 5 metershøyde</i> Antall	stk	25			
19	RF2.11 ENKELTRUTER, VALGFRI INNSETTINGSMETODE <i>Lokalisering: MOVE</i> <i>Tykkelse rute: 6mm</i> <i>Dimensjon b x h: 600X1200mm</i> <i>Andre krav: Nei</i> Antall	stk	25			
Sum denne side:						
Akkumulert Kapittel :						

Prosjekt: tillegg til rammeavtale					
Kapittel:					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
20	RJ1.11611214 VINDUER, IKKE KLASSIFISERTE Omfang: Levering og innsetting inkl. belistning begge sider Type: Ett-fags vindu Materiale: Tre, malt U-verdi minst: <1,2 w/m²K Solfaktor: 0,56 <i>Lokalisering: MOVE</i> <i>Farge: 0502 Y</i> <i>Bredde foring: 95mm</i> <i>Andre krav: Nei</i> Antall	stk	20		
21	TB8.212 FLEKKSPARKLING Antall ganger: 2 <i>Lokalisering: MOVE</i> <i>Underlag: Trefiber/gipsplater</i> <i>Andre krav: Nei</i> Areal	m²	500,00		
22	TB8.232 HELSPARKLING Antall ganger: 2 <i>Lokalisering: MOVE</i> <i>Underlag: Trefiber/gipsplater</i> <i>Andre krav: Nei</i> Areal	m²	200,00		
23	TB8.222 SKJØTSPARKLING Antall ganger: 2 <i>Lokalisering: MOOS</i> <i>Underlag: Trefiber/Gipsplater</i> <i>Andre krav: Nei</i> Areal	m²	500,00		
24	TB8.6112 MALING PÅ FLATER Antall strøk: 2 <i>Lokalisering: MOVE</i> <i>Underlag: Trefiber/gipsplater, betong</i> <i>Type maling: vannbasert</i> <i>Fargenummer: -NCS</i> <i>Andre krav: Nei</i> Areal	m²	1000,00		
				Sum denne side:	
				Akkumulert Kapittel :	

Prosjekt: tillegg til rammeavtale

Kapittel:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
25	TH2.13 GULVBELEGG Materiale: Linoleum <i>Lokalisering: MOVE</i> <i>Undergulv: Spon/betong</i> <i>Andre krav: Nei</i> Utbrettet areal	m ²	200,00		
27	RJ7.1222462 UTVENDIGE PERSIENNER MED MOTORDRIFT Type føring: Styreskinner Type spiler: 90 mm spiler Type styring: Motordrift for automatisk Monteringsposisjon: Vertikalt montert <i>Lokalisering: MOVE</i> <i>Mål: 1200X1200mm</i> <i>Type vegg som persienne skal festes til: Mur</i> <i>Type motor: elektrisk</i> <i>Brytere: 1 stk</i> <i>Automatikk: solstyrt</i> <i>Snor: ja</i> <i>Snelle: nei</i> <i>Sveiv: nei</i> <i>Gear: nei</i> <i>Overflatebehandling: Galvanisert</i> <i>Hulltaking: ja</i> <i>Andre krav: Nei</i> Antall	stk	10		
Sum denne side:					
Sum Kapittel :					