



- Merknader:**
- Det er kun dimensjonert for gangtrafikk og kjøring med elektriske rullestoler etc. Det må på hver side av brua skiltes om at øvrig motorisert ferdsel ikke er tillatt. Det kan vurderes å sperre for motorisert ferdsel med større kjøretøy, f.eks. med en steinblokk utenfor hver ende av brua.
  - Øvrige dimensjoneringsgrunnlag:  
- SVV: Håndbok 185 Bruprosjektering og Håndbok 231 Rekkverk  
- Eurokode 2 Prosjektering av betongkonstruksjoner (NS-EN 1992-1-1)  
- Eurokode 5 Prosjektering av trekonstruksjoner (NS-EN 1995-1-1)
  - Brua er utformet på grunnlag av tverrprofiler for Haredalsåa, utarbeidet av Solvang og Fredheim Gudbrandsdalen AS, av 15.10.2012.
  - Alt trevirke overflatebehandles med to strøk oljedekkebeis eller tilsvarende i ønsket farge. Behandlingen bør gjentas årlig, evt. ved behov, for økt bestandighet.

Norges vassdrags- og energidirektorat

Gangbru over Haredalsåa

Tegningstittel	Tegningsnr.	Rev.
Horisontalsnitt Nivå OK fundament	T-1	02
Prosjekt nr.	12052	
Dato	26.10.2012	
Utarbeidet av	ØN	
Kontrollert av	Målestokk	1:25

Solvang og Fredheim  
Gudbrandsdalen AS