



## Anbud: 2.36.36.01.1 Avtrekkskap/-benk

For begge artikler i anbudsgruppen skal følgende krav være oppfylt:

a/ Avtrekkskapene skal være tilrettelagt for både sittende og stående arbeid

b/ Høyden på arbeidsflaten, og skapets/benkens mål skal oppgis

c/ Avtrekkskapene ha lufthastighet på ca 0,4 m/s, som kan gi en luftmengde tilsvarende 700m<sup>3</sup>/h ved skapbredde 1,2 m og en lukeåpning på 40 cm.

For begge artikler i anbudsgruppen skal følgende beskrives/dokumenteres:

a/ Maks og min høyde på lukeåpning

b/ arbeidsplatens utforming

c/ materiale

d/ rengjøring og vedlikehold

e/ at krav i NS-EN 14175 er oppfylt

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
<b>36.50.001</b>	<b>Avtrekkskap, middels</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

### Bruksområde

Avtrekkskap som skal brukes for å beskytte operatør ved arbeidsprosesser som generer støvpartikler eller gasser

### Skal krav

a/ skapet skal være maksimum 90 cm bredt

b/ Må tilfredsstille krav i NS-EN 14175

c/ Manuelt operert frontluke som skal være lett å betjene (maks 30 N)

d/ Frontluke skal være utformet slik at det er mulighet for stor åpning (ca 65 cm)

e/ Installert lukestopper og markering for maks åpning

f/ arbeidsplate i rustfritt, syrefast stål eller annet korrosjonsbestandig materiale, som må være fri for skjøter

g/ Overflater innvendig og utvendig skal være glatte og ha minimalt med skjøter, sprekker, kanter og andre vanskelig tilgjengelige områder for enkel rengjøring

h/ det skal være uttak for trykkluft og kaldt vann inne i skapet

i/ det skal være avløp/dryppkopp inne i skapet

j/ må tåle vanlige desinfeksjonsmidler som benyttes i norske sykehus

k/ Må ha alarm ved feil i luftmengde eller lufthastighet i arbeidsåpning.

<b>36.50.016</b>	<b>Avtrekkskap, middels, laboratorium</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
------------------	---	----------	----------

### Bruksområde

Skal brukes til arbeid med kjemikalier/løsemidler og analyse av biologisk materiale (urinprøver). Analysator for urinprøver skal stå inne i avtrekkskapet.

### Skal krav

a/ Må tilfredsstille krav i NS-EN 14175

c/ Skapet skal ha manuelt operert frontluke som skal være lett å betjene (maks 30 N)

d/ Frontluke skal være utformet slik at det er mulighet for stor åpning (ca 65 cm)

e/ Installert lukestopper og markering for maks åpning

f/ Arbeidsplaten skal leveres med oppkant for å unngå søl på person eller gulv.

g/ Arbeidsplaten skal være av rustfritt, syrefast stål eller annet korrosjonsfritt materiale. og tåle kjemikalier og fargevæsker som benyttes i laboratoriet.

h/ Overflater innvendig og utvendig skal være glatte og ha minimalt med skjøter, sprekker, kanter og andre vanskelig tilgjengelige områder for enkel rengjøring

i/ Det skal være mulighet for minst 2 eluttak inne i skapet

j/ Skapet skal ha uttak og armatur for kaldt vann

k/ Skapet skal ha dryppkopp/avløp

l/ Skapet skal ha visuell og akustisk alarm for luftmengde og åpen dør.



---

**36.50.016 Avtrekksskap, middels, laboratorium**

**1 0**

**Skal krav**

m/Skapet skal ha fast tilkopling til avtrekkskanal

n/Skapet skal ha hev/senkbart understell i pulverlakkert stål eller tilsvarende

**Tilbyder skal beskrive**

a/ plassering av el-uttak, vann og dryppkopp