



**inviterer til**

## **Tilbudskonkurranse**

**for**

**Ny traverskran Ildgrubfossen  
kraftstasjon**

## Innholdsfortegnelse:

<b>1</b>	<b>INFORMASJON .....</b>	<b>3</b>
1.1	OPPDRAKSGIVER .....	3
1.2	OPPDRAGET .....	3
1.3	KOMMUNIKASJON .....	3
1.4	TILBUDSBEHANDLING .....	3
1.5	TILBUDSVURDERING .....	3
1.6	VURDERINGSKRITERIER .....	3
1.7	SPRÅK .....	3
1.8	KONTRAKTSVILKÅR .....	3
1.9	PRISER / REGULERINGSKLAUSER .....	4
1.10	KONFIDENSIALITET .....	4
<b>2</b>	<b>TIDSFRISTER .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>ORIENTERING .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>OM TILBUDET .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>TEKNISK SPESIFIKASJON .....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>DOKUMENTASJON .....</b>	<b>6</b>
6.1	KVALITET .....	6
6.2	MILJØ .....	6
6.3	REFERANSER .....	6
6.4	ATTESTER OG EGENERKLÆRING .....	6
<b>7</b>	<b>LEVERINGSADRESSE .....</b>	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>KOSTNADER .....</b>	<b>7</b>
<b>9</b>	<b>VEDLEGG .....</b>	<b>7</b>

# 1 Informasjon

## 1.1 Oppdragsgiver

Helgelandskraft AS  
Postboks 702  
8654 Mosjøen

## 1.2 Oppdraget

Ny traverskran inkludert montasje og idriftssettelse. Demontering av gammel kran inngår i oppdraget.

## 1.3 Kommunikasjon

Kommunikasjon i tilbudsfasen:

Påmelding, bekreftelse deltagelse og kommunikasjon vedrørende forespørselen skal foregå via Merccell-portalen, [www.merccell.no](http://www.merccell.no). Dette for at all kommunikasjon skal loggføres. Når du er inne på konkurransen skal du velge fanebladet Kommunikasjon. Klikk deretter på ikonet "Ny melding" i menylinjen. Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og trykk deretter på ikonet "Send" . Oppdragsgiver mottar så meldingen din. Hvis spørsmålet angår alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet Kommunikasjon og deretter under fanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil også få en e-post med en link til tilleggsinformasjonen.

## 1.4 Tilbudsbehandling

1.4.1 Det vil ikke bli gjennomført offentlig tilbudsåpning.

1.4.2 Tilbudene vil bli vurdert snarest etter tilbudsfristens utløp, og eventuelle oppklaringer vil bli avtalt der dette synes aktuelt.

1.4.3 Anskaffelsesprosedyre for denne konkurransen er " kjøp etter forhandlinger". Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forhandle nærmere med inntil 3 tilbydere om vilkårene for kjøpet, Tilbyder oppfordres derfor til å gi sitt beste tilbud for å komme i forhandlingsposisjon.

## 1.5 Tilbudsvurdering

1.5.1 Oppdragsgiver vil velge ut det eller de tilbud som etter en helhetsvurdering, basert på de oppgitte og vektete kriterier, anses som det økonomisk mest fordelaktige bud.

1.5.2 Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud

## 1.6 Vurderingskriterier

Pris:	Vekt: 30
Tekniske/kvalitetsmessige løsninger:	Vekt: 40
Leveringsdyktighet:	Vekt: 30

## 1.7 Språk

I forbindelse med evt. leveranser skal driftsmanualer være på Norsk. Vedlikeholdsmanualer kan være på Norsk eller Engelsk.

## 1.8 Kontraktsvilkår

AKB / 1988 med følgende endringer:

Pkt. 2.1.e: Anbudsinbydelsen med tilhørende anbudsgrunnlag / forespørsel med tilhørende tilbudsgrunnlag.

- Pkt. 2.1.f: Anbudet / tilbudet.  
Pkt. 3.10: Krav til reservehold, 10 år  
Pkt. 7.1: Dersom tilbudet har en valutaavhengig del skal beløpets størrelse oppgis i tilbudet og aktuell eurokurs i tilbudet settes da til 1 euro = NOK 8,00. Kursregulering ved evt kontraktsinngåelse.  
Pkt. 9.1: Andre avsnitt; " Denne sikkerhet skal, være 15 % av "kontraktssum".  
Pkt. 9.4: "Sikkerhet fra leverandøren skal gis som garanti fra norsk bank"  
Pkt. 11.1: Force Majeure hos underleverandør skal ikke kunne viderefremmes til kjøper uten at kjøper har godkjent aktuell underleverandør ved kontraktsinngåelser  
Pkt. 13.1: Andre avsnitt. Boten fastsettes til 0,5 % pr kalenderdag etter avtalt leveringstid regnet av kontraktssum, begrenset til 15% av kontraktssum.  
Pkt. 13.5: Leverandørens samlede erstatningsansvar ved forsinkelse settes til 20 % av kontrakts sum.  
Pkt. 18: Oversikt over forsikringer som er forutsatt tegnet, inkludert valgte vilkår og opplysninger om benyttet selskap fremlegges sammen med tilbudet.  
Pkt. 24.1: Garantitid settes til 24 mnd normaldrift.  
Pkt. 24.2: Leverandørens ansvar etter kapittel 24 skal dog ikke vare ut over 48 mnd.  
Nytt pkt: Helgelandskraft vil stille krav ihht FOR 2008-02-08 nr 112: Forskrift om lønns- og arbeidsforhold i offentlige kontrakter.

Dersom tilbudet omfatter teknisk utstyr eller arbeid levert av underleverandør skal tilbyder selv stå ansvarlig for disse leveransene ovenfor byggherre. All kontakt mellom byggherre og underleverandør skal skje via hovedleverandør.

Tilbudet skal inneholde opplysninger om hvilke underleverandører som vil bli benyttet.

## **1.9 Priser / reguleringsklausur**

Prisene er NOK, ekskl MVA og betraktes som faste. Prisene reguleres ikke.  
Prisene skal omfatte komplett, driftsklart utstyr

Transport, lossing, transportforsikring, montasje, idriftsettelse, ytelser i garantitiden, reiser, kost og losji skal være inkludert i prisen.

### **1.10 Konfidensialitet**

Det forutsettes at alle opplysninger som tilbyder og oppdragsgiver får kjennskap til gjennom utarbeidelsen av tilbudet og eventuelle senere forhandlinger, ref. pkt 1.4.3, behandles konfidensielt.

Brudd på denne forutsetningen kan føre til diskvalifikasjon av tilbyder under tilbudsfasen eller i tiden for tilbudets vedståelse.

## **2 Tidsfrister**

Byggherren har lagt opp til følgende framdriftsplan for tilbudskonkurransen:

Uke 23/2013	Utsending av konkurransegrunnlag
11.06.2013	Tilbakemelding til Helgelandskraft om det vil bli gitt tilbud samt delta på befaring. Tilbyder må angi hvilken dag de ønsker å delta på befaring (se alternative datoer under).
18 eller 19 juni	Datoer som er satt av til befaring.
31 juli	Frist for spørsmål ang. tilbudskonkurransen
16 august	Frist for å levere tilbud
23 August	Tildeling av kontrakt
Medio Oktober	Gjennomføring av installasjon

### **3 Orientering**

HelgelandsKraft AS (HK), eier og driver Ildgrubfossen Kraftstasjon. Stasjonen ligger 11 km øst for Mo i Rana. Stasjonsbygget ligger i dagen og det er enkelt å komme til bygget der traverskranen er installert.

Ved kraftverket disponerer HK spiserom/toalett som stilles til disposisjon for leverandøren under arbeidene.

### **4 Om tilbudet**

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, [www.mercell.no](http://www.mercell.no) innen tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke å sende inn tilbud elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utløp.)

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for eksempel, hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post til: [support@mercell.com](mailto:support@mercell.com).

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp, f.eks. minimum 1 time før tilbudsfristens utløp.

Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fører til at du ønsker å endre tilbudet ditt før tilbudsfristen utgår, kan du gå inn og åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt inntil tilbudsfristen utgår. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering.

Du vil under innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for å bekrefte at det er aktuell tilbyder som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan dere skaffe på [www.commfides.com](http://www.commfides.com), [www.buypass.no](http://www.buypass.no) eller [www.bankid.no](http://www.bankid.no).

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur slik at denne prosessen settes i gang så snart som mulig.

NB! Personlig BankID som man vanligvis bruker til egen nettbank kan også brukes

### **5 Teknisk spesifisering**

Det skal installeres ny traverskran i maskinsalen på Ildgrubfossen kraftstasjon. Kranen skal leveres tilkoblet strøm og klar til bruk.

I leveransen inngår demontering og fjerning av eksisterende kran. Kostnader for deponering av eksisterende kran står for tilbyders regning.

#### **GENERELT**

Kranen skal leveres ferdig prøveløftet og sertifisert. Sertifikat skal leveres elektronisk.

Brukerdokumentasjon skal være på norsk mens vedlikeholdsmanualer kan være på engelsk. Dokumentasjonen skal være elektronisk og tilgjengelig på tidspunkt for overdragelse av leveranse.

Utstyr skal utføres - og installeres på en slik måte at vedlikehold og inspeksjoner blir så enkelt som mulig.

Det skal avholdes opplæring for driftspersonell.

## TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlagte tegning "Målskisse til forespørsel traverskran Idgrubfossen" angir byggemål for den nye kranen.

- Løftekapasitet: 10,5 tonn (minimum).
- Løftekrok: Standard utførelse med sperreleppe.
- Løftehøyden skal være så stor som praktisk mulig, se vedlagte tegning for begrensninger. Løftehøyde skal oppgis i tilbud.
- Løftekroken skal kunne senkes 900 mm under gulvnivå og dette målet skal derfor inkluderes i total løftehøyde.
- Det skal tas hensyn til at c-c avstand mellom kranskinne er 7310 mm. med en toleranse på +/- 10 mm. Dette kan løses med f.eks å utstyre brodrift med flensløse hjul kombinert med styreruller mot den ene kranskinne.
- Løftehastighet i minimum 2 trinn. Hastighet for katt- og brokjøring: ca. 5 / 20 m/min. Hastighet for talje: ca. 0,5 / 3,0 m/min. Hastigheter er veiledende. Tilbyder oppgir standard hastigheter for sin leveranse.
- Strømskinne eller hengekabel skal plasseres langs venstre kranskinne (sett fra hovedport). Det er opp til tilbyder å foreslå hengekabel eller strømskinne.
- Stømforsyning: 3x230V.
- Låsbar hovedbryter plassert midt på vegg under strømskinne som angitt på tegning. Oppdragsgiver besørger strøm fram til lokasjon for hovedbryter.
- Kranen skal leveres med radiostyring.
- Kranen skal utstyres med buffere og tilhørende stoppere skal sveises på enden av eksisterende kranbane.
- Endebrytere skal plasseres 100 mm fra endeposisjoner.
- For å kunne foreta sikker adkomst for vedlikehold på løftekatt, skal denne utstyres med rekkverk som har selvlukkende port mot adkomstleder.

## 6 Dokumentasjon

### 6.1 HMS

Signert egenerklæring - se vedlagte dokument.

### 6.2 Kvalitet

Dokumentasjon som viser hvordan tilbyder ivaretar kvalitet på sine varer og tjenester, vedlegges tilbudet.

Dokumentasjonen skal også omfatte hvordan avvik rapportert fra kunder behandles i systemet. Prosedyre kan vedlegges hvis det forefinnes.

### 6.3 Miljø

Dokumentasjon som viser hvordan ytemiljø ivaretas på anlegg vedlegges tilbudet. Prosedyre kan vedlegges hvis det forefinnes.

### 6.4 Referanser

Foretakets 5 viktigste leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. Kontaktopplysninger pr. referanse skal også oppgis

### 6.5 Attester og egenerklæring

Skatteattest (utstedes av kemner / kommunekasserer) ikke eldre enn 6 mnd og Merverdiattest (utstedes av skattekontoret) vedlegges tilbudet.

Egenerklæring HMS (vedlagt) fylles ut og vedlegges tilbudet.

## 7 Leveringsadresse

Ildgrubfossen kraftstasjon

## **8 Kostnader**

Alle kostnader som tilbyder har i forbindelse med utarbeidelse av tilbudet er for tilbyders regning og risiko.

## **9 Vedlegg**

Målskisse til forespørsel traverskran Idgrubfossen  
Prisblad for prissetting av delleveranser  
HMS egenerklæring.