

Prosjekt: 550 - Kulturhuset - ny forsceneheis

Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
01	<u>Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag</u>				
01.1	A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Her medtas alle nødvendige kostnader for rigg, drift og nedrigging etter avsluttet arbeid. <i>x) Mengderegler</i> Mengde måles som rund sum med enhet RS Rund sum.....	RS		

Sum denne side:

Sum Kapittel 01:

Prosjekt: 550 - Kulturhuset - ny forsceneheis

Kapittel: 624 Løftebord

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
624	Løftebord				
624.1	<p>BQA Heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Etterfølgende poster beskriver demontering og fjerning av eksisterende forsceneheis samt levering og montering av ny. Det stilles krav til miljøprofil i tilknytning til leveransen og leverandøren skal forestå detaljprosjekteringen av leveransen i samarbeide med tiltakshaver.</p> <p>Miljøprofil</p> <p>Alle materialer som benyttes skal være miljøriktige og ikke belaste omgivelsene. Det legges spesielt vekt på at innklimaet i salen ikke skal påvirkes ved montasje og bruk av forsceneheisen. Leverandøren er således ansvarlig for at det fremlegges miljødeklarerer av tilsetningsstoffer, fugemasser, overflatebehandlinger og andre emitterende stoffer som inngår i leveransen. Leverandøren skal også fremlegge dokumentasjon på at alle material- og funksjonskrav som er stilt tilfredsstilles ved leveransen. Eventuelle kostnader for disse forhold skal være inkludert i prisen for leveransen av produktet.</p> <p>Prosjektering</p> <p>Leverandøren skal forestå detaljprosjektering av leveransen i samarbeide med Kulturhusets representant. Prosjekteringen skal dokumentere at alle enkeltkomponenter og forsceneheisen som helhet tilfredsstiller alle forskriftskrav samt de krav som er stilt i den etterfølgende postbeskrivelsen. Leverandøren skal utarbeide detaljerte tegninger med entydige målangivelser som sikrer at produktet er tilpasset de forekommende mål/betingelser i Kulturhuset. Tegningene skal leveres tiltakshaver i god tid før igangsettelse for dennes kontroll/godkjenning. En slik godkjenning fritar dog ikke leverandøren for ansvaret for korrekt leveranse tilpasset bygget. Tegninger skal leveres i målestokk 1:100 (hovedtegninger), 1:25 (skjemategninger) og 1:1 (detaljtegninger). Leverandøren skal delta i nødvendige arbeidsmøter og befaringer for avklaringer og koordinering mot andre involverte. Eventuelle kostnader for disse forhold skal være inkludert i prisen for leveransen av produktet.</p>				
624.1.01	<p>BQ2.1932882A LØFTEPLATTFORM – RUND SUM <i>Type løfteplattform: Annen type løfteplattform - må spesifiseres</i> <i>Driftsform: Skrue</i></p>				
Sum denne side:					

Prosjekt: 550 - Kulturhuset - ny forsceneheis

Kapittel: 624 Løftebord

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Last: 360 kg Stoldør: Ingen Etasjedør: Ingen Styresystem: Direktestyring trykknappstyring Lokalisering: Se tegning Hastighet: Ikke relevant Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Eksisterende forsceneheis er en skruheis med ovenpåliggende bærende stålkonstruksjon for forscenegolv. Heisen skal demonteres og fjernes i sin helhet. Leveranse til godkjent deponi skal være inkludert i prisen. Underveis skal det vurderes om deler av golvkonstruksjonen kan bevares og gjenbrukes. Eventuelle merkostnader for dette skal avtales senere.</p> <p>Rund sum.....</p>				
624.1.02	<p>BQ2.1999889A LØFTEPLATTFORM – RUND SUM Type løfteplattform: Forsceneheis Driftsform: Elektrisk - leverandørens standard Last: 500 kg/m² Stoldør: Ingen Etasjedør: Ingen Styresystem: Leverandørens standard Lokalisering: Se tegning Hastighet: min. 0,2 m/s Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Tredelt forsceneheis med golvkonstruksjon som beskrevet nedenfor skal leveres og monteres i eksisterende betongkasse i Kulturhusets hovedsal. Ytre mål og inndeling fremgår av vedlagte tegninger. Forutsatt nyttelast 320 kg./m². Det skal leveres Paco Spirallift I-lock 75 eller likeverdig produkt. Det skal forutsettes at underliggende betongkonstruksjon har kapasitet til å bære forsceneheisen med ovenpåliggende golvkonstruksjon. Golvkonstruksjonen skal utføres som sviktgolvkonstruksjon med overflate av 48 mm dobbeltpløyde bord - tilsvarende det som er på dagens forscene. Forscenen skal ha forprogrammerte posisjoner som samsvarer med orkestergravens, salens og scenens nivåer, i tillegg til manuelt bestemte stopp i hele løftehøyden. De enkelte delementer skal kunne betjenes uavhengig av hverandre. Forsceneheisen skal styres med medfølgende kontrollpanel som plasseres etter avtale med Kulturhusets tekniske sjef. I forsceneheisens golv skal det være montert 4 golvbokser for strømuttak, lyd- og lyssignaler. Koblinger foretas av andre, men nødvendig rørdragning og bokser skal være medtatt. Samtlige gjeldende lover og forskrifter skal følges. I prisen skal inngå nødvendig opplæring av brukere og driftspersonell. Det skal spesielt påaktes at nødvendig sikring av åpne sideflater ved forsceneheisens øvre posisjon medtas for alle forekommende sammensetninger av høydeposisjoner.</p> <p>Rund sum.....</p>	RS			
		RS			

Sum denne side:

Sum Kapittel 624: