



Utvalg

Anbudsgruppe: 12.06-Føde - Nyfødt

Hovedgruppe: 2 - Utstyr til fase 2-5

Hovedgruppe: 12 - Behandlings- og undersøkelsesutstyr

Anbudsgruppe: 12.06 - Føde - Nyfødt

Artikkelnr	Artikkelnavn	Ansvar	Budsjett
12.06.004	Lysterapiapparat, mobil	UR	MTU

Anbudsbeskrivelse

Bruksområde

Brukes til behandling av hyperbilirubinemi.

Skal krav

- a/ Med LED lyskilde
- b/ Kunne benyttes uavhengig av barnets plassering (kuvøse / asfyksibord / balje)
- c/ Med stabilt, horisontalt og vertikalt justerbart gulvstativ med minst 2 låsbare hjul
- d/ Lysmodulen må kunne tiltes sideveis
- e/ Lyskilde for behandling skal ha en bølgelengde i området 400-500 nm.
- f/ Lyset må kunne spres til hele barnet
- g/ Lyskildene skal ikke utstråle signifikante UV-stråler (skal dokumenteres)

Tilbyder skal beskrive

- a/ Mulighet for tilting av lysmodulen vertikalt i minst 45 grader.
- b/ Mulighet for å måle effekt av behandlingen.
- c/ Spektralfordelingen for lys
- d/ Utforming av understell
- e/ Utvalg av tilbehør
- f/ Lydnivå
- g/ Type lyskilde for behandling
- h/ Avgitt varmeeffekt /lys per cm2 pasientoverflate

Dokumentasjonskrav

V2.04.023	Lysterapi, nyfødte	UR	MTU
-----------	--------------------	----	-----

Anbudsbeskrivelse

Bruksområde

Se art.nr. 12.06.004

Skal krav

Se art.nr. 12.06.004

Tilbyder skal beskrive

Se art.nr. 12.06.004