



**Symboler:**



**Dører:**

- E120C EI<sub>2</sub> 120-CSa A2-s1,d0 [A120S]
- E160C EI<sub>2</sub> 60-CSa [B60S]
- E160 EI<sub>2</sub> 60-Sa [B60]
- E130C EI<sub>2</sub> 30-CSa [B30S]
- E130 EI<sub>2</sub> 30-Sa [B30]
- E90C E 90-CSa [F90S]
- E30C E 30-CSa [F30S]
- E30 E 30-Sa [F30]

Alle dører, porter, luker, røyggardiner etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa.

**Konstruksjoner:**

- █ REI 120-M A2-s1,d0 [A120]
- █ EI 60 [B60]
- ▨ EI 30 [B30] vindusfelt
- ▨ E 30 [F 30] vindusfelt

**Skravurer:**

- ▨ Rømningsvei
- ▨ Utenfor prosjekt

**Informasjon:**

Risikoklasse: 3  
 Brannklasse: 2  
 Grunnflateareal: 1192 m<sup>2</sup>  
 Totalt areal: 2999 m<sup>2</sup>  
 Dører i rømningsvei skal ha fri bredde på minimum 1,2 meter (13x21M).  
 Dører til rømningsvei skal ha fri bredde på minimum 0,9 meter (10x21M).

**Branntekniske installasjoner:**

- Brannalarmanlegg kategori 2
- Automatisk sløkkeanlegg NS EN 12845
- Ledesystem NS 3926

**Annet:**

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannstrategidokumentet. Den har ikke status som byggetegning.

B01 2013-12-19 For info/kommentar hos eksterne parter	ED	AGR	ED
Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

**Kosberg arkitektkontor AS** Målestokk (gjelder for A1 format) 1:100

Molde videregående skole  
 Plan 3  
 Branntegning

<b>Norconsult</b>	Oppdragsnummer <b>5131553</b>	Tegningsnummer <b>F.1.03</b>	Revisjon <b>B01</b>
-------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------

X:\nor\oppdrag\Molde\20131219\5131553\DK\Bram\Ark\Plan 3 etasje