

Dato: 17.01.2014		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansvar.leder:	

Anbuds Spesifikasjon

Eiendom: Årnes Stasjon		Dato for befaringen:
Ansv. for befaringen: Jan Roger Johansen	Evt. øvrige deltakere:	
Oppdragsgiver: ROM Eiendom	Kontaktperson: Jan Roger Johansen	

1. Innledning

Årnes Stasjon ble oppført i 1862 når Kongsvinger banen åpnet. Bygget er over tid blitt påbygget med noe endringer i fasade og struktur. Taket på stasjonen er det skifer på, det viktig at dette følges videre. Med samme struktur på taket. Under følger en spesifikasjon på arbeidene som skal utføres her. Taket i sin helhet skal skiftes

2. Anbuds Spesifikasjon

Årnes Stasjon skifte av Tak:

- Riving av skifer tak
- Riving av lekter, sløyfer
- Ny underlags papp
- Nye lekter og sløyfer i henhold til standard på legging av skifer
- Ny skifer med samme dimensjon som ligger der ca
- Nye snøfangere
- Beholde vindskier så langt dette kan gjøres
- Nye beslag rundt piper og lufte hatter
- Nye isbord

Det er påkrevd med Hovedsikkertsvakt ved arbeider mot perrong, det vurderes før prosjekt startes om det skal være på plass under hele bygge perioden eller om bare det er behov når stillas bygges opp. Hovedsikkerhets vakt behøver ikke prises inn i tilbud.

All søppel deponering skal være med i tilbud.

HMS plan og SJA skal fremlegges før arbeider startes, dette er påkrevd ved arbeider i og ved spor. Kurs «sikkert arbeid ved spor» må fremlegges på alle som skal arbeide ved prosjektet.



Hilsen
Jan Roger Johansen
Tlf: 95142977

