

Dato: 17.01.2014		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansvar.leder:	

Anbuds Spesifikasjon

Eiendom: Dal Stasjon		Dato for befaringen:
Ansvar. for befaringen: Jan Roger Johansen	Evt. øvrige deltakere:	
Oppdragsgiver: ROM Eiendom	Kontaktperson: Jan Roger Johansen	

1. Innledning

Dal Stasjon ble åpnet 1854 da Hovedbanen sto ferdig, området rundt stasjonen ble opprustet 2011 med ny utforming. Dal stasjon ligger pr dags dato betong stein, denne er nå klar for utskifting. Det er ikke påkrevd at det skal skiftes til samme type se spesifikasjon under.

2. Anbuds Spesifikasjon

Dal Stasjon skifte av Tak:

- Riving av Betong stein tak
- Riving av lekter, sløyfer
- Ny underlags papp
- Nye lekter og sløyfer i henhold til standard på legging av skifer
- Ny Takstein kan benyttes her
- Nye snøfangere
- Beholde vindskier så langt dette kan gjøres
- Nye beslag rundt piper og lufte hatter
- Nye isbord

Det er påkrevd med Hovedsikkertsvakt ved arbeider mot perrong, det vurderes før prosjekt startes om det skal være på plass under hele bygge perioden eller om bare det er behov når stillas bygges opp. Hovedsikkerhets vakt behøver ikke prises inn i tilbud.

All søppel deponering skal være med i tilbud.

HMS plan og SJA skal fremlegges før arbeider startes, dette er påkrevd ved arbeider i og ved spor. Kurs «sikkert arbeid ved spor» må fremlegges på alle som skal arbeide ved prosjektet.



Hilsen
Jan Roger Johansen
Tlf: 95142977

