



Møre og Romsdal
fylkeskommune

Krav til måling av rengjøringskvalitet			
Fylke dato:	Filnavn: kravrtb.doc	FEF dato: 090610	Side: 1 av 4

Krav til Måling av rengjøringskvalitet ved RTB

Rengjøringskvalitet ved overlevering

Støvdekkemålinger skal utføres etter en beskrevet måleprosedyre og omfang. Støvdekkeprosenten er basert på målinger med måleinstrument av type BM-Dustdetector eller lignende instrument med tilsvarende måleskala og følsomhet.

Overflatekategori	Støvnivå		
	5 "Høy"	4 "Normal"	3 "Lav"
Lett tilgjengelig inventar	0,7%	1,0%	2,0%
Vanskelig tilgjengelig inventar	1,0%	1,5%	2,5%
Vegger, himling og harde gulv	1,5%	3,0%	7,0%
Tepper (Støvindeks)	3,0%	5,0%	10,0%
Hulrom for gjenlokking, innvendige flater installasjoner/utstyr	3,0%	5,0%	10,0%
Innvendige flater i luftbehandlingsanlegg	1,5%	3,0%	7,0%

I noen byggeprosjekter kan overlevering skje lenge etter avsluttende byggrensing. Det blir da stilt samme kvalitetskrav ved overlevering som ved avsluttende byggrensing. Renholdet i mellomtiden skal opprettholde renholdskvaliteten fra avsluttende byggrensing.

Vurdering av måleresultater

Resultatet av rengjøringen er tilfredstillende dersom:

1. Gjennomsnittresultatet av alle målinger er lavere eller lik normverdien for det avtalte kvalitetsnivået.
2. Antall overskridelser av maksimumskravet for avtalt kvalitetsnivå skal ikke være flere enn vist i tabellen under.

Antall målinger	Største antall overskridelser
5-9	1
10-14	2
15-19	3
20-24	4
25-29	5
30-33	6

Krav til rapport for avsluttende byggrensing

- Metodebeskrivelse
- Beskrivelse av vedlikeholdsmetoder og oppsett av gulv
- Oversikt over rengjørings- og vedlikeholdsmiddel som er benyttet
- Visuell beskrivelse av levert rengjøringskvalitet
- Måleskjema for måling av støvdekkeprosenten
- Loggskjema for utført renhold
- Signert av ansvarlig renholdsentreprenør (utførende)