

# Detaljert prisgrunnlag

## Oppegård stasjon 2. etg



Post	Beskrivelse	Antall	Enhet		
	<b>Kjøkken</b>				
01.02	Utføring og oppretting av alle vegger med 48 x 98 mm bindingsverk, 10 cm isolasjon, vindsperre på yttervegger og ferdigmalte panelplater.	35,00	m <sup>2</sup>		
02.01	Nedføring av himlinger til ca 2,5 meter, isolering med 10 cm isolasjon, vindsperre og ferdig sparklet og malt gips	15,00	m <sup>2</sup>		
03.01	Texline gulvbelegg på kjøkken ferdig lagt.	12,00	m <sup>2</sup>		
04.01	Kjøkkeninnredning i vinkel ca 1.5x3 meter	1,00	sum		
	<b>Stue</b>				
05.02	Utføring og oppretting av alle vegger med 48 x 98 mm bindingsverk, 10 cm isolasjon, vindsperre på yttervegger og ferdigmalte panelplater.	44,00	m <sup>2</sup>		
06.01	Nedføring av himlinger til ca 2,5 meter, isolering med 10 cm isolasjon, vindsperre og ferdig sparklet og malt gips	23,00	m <sup>2</sup>		
07.01	kahrs NICE eikeparkett 3 stav med parkettunderlag	19,00	m <sup>2</sup>		
08.01	Tillaging av et felt på en innevegg hvor tømmerveggene skal være synlige. Ca 1 m2	1,00	sum		
	<b>Soverom 1</b>				
09.02	Utføring og oppretting av alle vegger med 48 x 98 mm bindingsverk, 10 cm isolasjon, vindsperre på yttervegger og ferdigmalte panelplater.	35,00	m <sup>2</sup>		
10.01	Nedføring av himlinger til ca 2,5 meter, isolering med 10 cm isolasjon, vindsperre og ferdig sparklet og malt gips	15,00	m <sup>2</sup>		
11.01	kahrs NICE eikeparkett 3 stav med parkettunderlag	12,00	m <sup>2</sup>		
	<b>Soverom 2</b>				
12.02	Utføring og oppretting av alle vegger med 48 x 98 mm bindingsverk, 10 cm isolasjon, vindsperre på yttervegger og ferdigmalte panelplater.	41,00	m <sup>2</sup>		
13.01	Nedføring av himlinger til ca 2,5 meter, isolering med 10 cm isolasjon, vindsperre og ferdig sparklet og malt gips	19,00	m <sup>2</sup>		
14.01	kahrs NICE eikeparkett 3 stav med parkettunderlag	16,50	m <sup>2</sup>		
	<b>Gang</b>				
	Utføring og oppretting av alle vegger med	32,00	m <sup>2</sup>		

15.02	48 x 98 mm bindingsverk, 10 cm isolasjon, vindspærre på yttervegger og ferdigmalte panelplater.				
16.01	Nedføring av himlinger til ca 2,5 meter, isolering med 10 cm isolasjon, vindspærre og ferdig sparklet og malt gips	14,00	m <sup>2</sup>		
17.01	kahrs NICE eikeparkett 3 stav med parkettunderlag	11,00	m <sup>2</sup>		
18.01	Skyvedørgarderobe for hengetøy med 3 dører, bredde ca 2,7 meter lang Speilfronter	1,00	stk		
19.01	Loftluke med trapp	1,00	stk		
20.01	<b>Bad</b> Isolering av bjelkelag, med montering av undergulv, mastreboardplater og gulvstøp	5,50	m <sup>2</sup>		
21.01	Utføring og oppretting av alle vegger med 48 x 73 mm bindingsverk, 7 cm isolasjon, vindspærre på yttervegger og fibo Trespo baderomspanel med flis mønster	22,00	m <sup>2</sup>		
22.01	Gulvbelegg med hulkil	1,00	sum		
23.01	Nedføring av himlinger til ca 2,5 meter, isolering med 10 cm isolasjon, vindspærre og ferdig sparklet og malt gips	8,50	m <sup>2</sup>		
24.02	<b>Rørlegger</b> Opplegg av nytt sluk på bad, vann og avløp til toalett, servant, dusj og vaskemaskin. levering av toalett, servant med speil og servantskap samt showorama dusjkabinett eller lignende. Tilkobling av vann og avløp på kjøkken samt levering av kjøkkenbatteri med kran til oppvaskmaskin.	1,00	sum		
25.02	<b>Elektrikker</b> Nytt skjult el anlegg i hele leiligheten med de antall punkt som er påkrevd. Fuktstyrt vifte på bad, strøm til ventilasjon samt lys på loftet. Nødvendige varmekilder Nytt sikringskap med sikringer	1,00	sum		
26.02	<b>Ventilasjon</b> Levering og montering av balansert ventilasjonsanlegg Flexit UNI 3 samt kjøkkenventilator	1,00	sum		
27.02	<b>Dører</b> Levering og montering av 4 speils hvitmalte kompaktdører komplett med foringer, messingimiterte håndtak og luftepalte under terskel	7,00	stk		
28.02	<b>Listverk</b> Levering og montering av 4" profilert og malt listverk samt foringer til vinduer	293,00	lm		