



TEGNFORKLARING:

- BRANNCELLE EI 60 A2-s1,d0 [A 60]
- ➔ TIL RØMNINGSVEI
- - - RØMNINGSVEI
- - - - - FLUKTVEI
  
- B DØR EI 30-CS (SELVLUKKER, RØYKTETT)

FORUTSETNINGER

- BRANNKLASSE 3
- RISIKOKLASSE 2
- ETASJEANTALL 6
- TILTAKSKLASSE 3

BYGNINGEN SKAL HA:

1. BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2 MED DIREKTE VARSLING TIL BRANNVESENET  
SUPLERT MED LYSVARSLING
2. BRANNSLANGER SUPLERT MED HANDSLUKKERE
3. LEDESYSTEM
4. FRI BREDDER I RØMNINGSVEI, FLUKTVEI OG TRAPP 0,9 METER

Det forutsettes at eksisterende bygningsdeler innehar nødvendig brannmotstand.

Den branntekniske prosjekteringen omfatter kun området som fremkommer av branntegninger. Overliggende plan er utenfor prosjekt og inngår ikke i denne branntekniske prosjekteringen.

Rev.	Tekst	Rev.dato	Kontr.
00-O	Førstegangs utsendelse	13.02.2014	JHM
01-F	Endret beskrivelse	10.03.2014	JHM
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HOVEDPROSJEKT

Prosjekt:  
**Stavanger Stasjon**  
Oppdragsgiver:  
ROM Eiendom AS

**Branntegning**  
Plan 3. etasje

Oppdragsleder: JK	Tegn: SG	Målestokk: 1:50 A1
Oppdragsnr.: 530846	Kontr.: JHM	Dato: 13.02.2014
<b>FB 03 000</b>		<b>01-F</b>
Fag	Type	Etg. Lappnr.