

# KURSFORTEGNELSE

## Tavle A1-1+1a+1b

Gamle billettsalg rom 145 (tavleskap)  
63737303 Stavanger stasjon

ORDRE:

TAVLEPRODUSENT:

FORDELINGSSYSTEM:

DET ER DITT ANSVAR!

3x230V/AC

**DETTE GJØR DU FOR SIKKERHETEN:**

Eier og bruker har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr, slik at de til enhver tid er i forskriftsmessig stand.  
Sørg for at det regelmessig foretas en grundig sjekk av det elektriske anlegget, helst hvert 5. år.  
Samarbeider du med en autorisert elektroinstallatør, er du trygg på at arbeidet utføres i samsvar med lover og forskrifter.

KURS NR.	FORDELING:	SIKRING AMPERE	LEDNING mm <sup>2</sup>	REKKL NR.	SKJEMA NR.	KOMP. NR.
1	Utkoblet, dratt over i sikringsskap hos WUB	10	2 x 1,5			
2	Utkoblet, dratt over i sikringsskap hos WUB	10	2 x 1,5			
3	Mimibank ventehall, kun lys	10	2 x 1,5			
4	Lys billettsalg og skranke	10	2 x 1,5			
5	Lys billettsalg	10	2 x 1,5			
6	Lys kontor nordvest	10	2 x 1,5			
7	Utkoblet, dratt over i sikringsskap hos WUB	10	2 x 1,5			
8	Utkoblet, dratt over i sikringsskap hos WUB	10	2 x 1,5			
9	Stikk i kanal og ovner billettsalg + lys utenfor WC	10	2 x 1,5			
10	Utkoblet, dratt over i sikringsskap hos WUB	10	2 x 1,5			
11	Stentofon + stikk ved tavle	16	2 x 2,5			
12	Utkoblet, dratt over i sikringsskap hos WUB	10	2 x 1,5			
13	Stikk utstillingslokale vest	10	2 x 1,5			
14	Stikk EDB billettsalg	16	2 x 2,5			
15	Stikk kontor nordvest	16	2 x 2,5			
16	Stikk billettsalg ved tavledør	16	2 x 2,5			
17	Automatdør billettsalg (mot Breiavatnet)	10	2 x 2,5			
18	Stikk utstillingslokale nord	16	2 x 2,5			
19	Billetmaskin forkontor	16	2 x 2,5			
20	Billetmaskin kontor	16	2 x 2,5			
21	Billetmaskin luke 1	16	2 x 2,5			
22	Billetmaskin luke 3	16	2 x 2,5			
23	Billetmaskin luke 2	16	2 x 2,5			
24	Stikk data kontor	16	2 x 2,5			
25	Utkoblet, dratt over i sikringsskap hos WUB	16	2x2,5+j			
26	Stikk utstillingslokale nordøst (hos WUB?)	16	2x2,5+j			
27	Stikk rulleport reise gods	16	3x2,5			
28	Stikk vekt kontor reise gods	16	3x2,5			
29	Stikk kaffemaskin reise gods	16	3x2,5			
30	Stikk kanal reise gods og reise bagasje EDB	16	3x2,5			
31	Stikk EDB billett kontor i kanal EDB	16	3x2,5			
32	Stikk i kanal billett kontor	16	3x2,5			
33	Bryter lys vindu mot Breiavatnet					
34/35	Kurser for to stikk i ventehall 3-fas 32 amp	2 x 3*32	3x6+j			
36	Jordfeilbryter for kurs 34 og 35					