



Electrolux

Grovdiskmaskin, större med avloppspump samt kempump

PRODUKT # _____

MODEL # _____

NAMN # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



Grovdiskmaskin, större med avloppspump samt kempump

506054 (EPPWELG)

Grovdiskmaskin, större med avloppspump samt kempump
- 400 V/3N/50Hz

506055 (EPPWELG60)

Grovdiskmaskin, större med avloppspump samt kempump
- 400 V/3N/60Hz

Kort Specifikation

Pos.

Rostfritt stål AISI 304 på front och sidopaneler, disktank, tankfilter och disk- och sköljarmar. Dubbelisolerad lucka i 2 delar med 180 ° öppning. 4 diskprogram.

Inbyggd atmosfäriskt isolerad genomströmmare (10,5 kW), 18-liter kombinerad med skölj pump garanterar en konstant tryck och temperatur av 84 ° C. Wash Safe Control visar rätt vattentemperatur och tryck under slutsköljningen och ger en perfekt sköljning oberoende av vattentrycket i nätverket (min. 0,5 bar).

Air gap (klass A) för att undvika att vatten sugas tillbaka in i nätet på grund av en nedgång i vattentrycket.

Automatiskt feldiagnosystem. Självrengörande cykel. Avloppspump, skölj- och diskmedelpump ingår.

Diskutrymme: mm1340x710x570h.

Lastkapacitet: 6x1 / 1 GN.

För lastning framifrån. Kapslingsklass IPX5.

Levereras med: 1 korg i rostfritt stål och 2 stöd för kantiner.

Huvudfunktioner

- Atmosfäriskt isolerad genomströmmare i kombination med skölj pumpen för perfekt sköljresultat (vattentemperatur och tryck är alltid konstant under sköljprogrammen), oberoende av inkommande vattentrycket.
- Grön lampa för "WASH SAFE CONTROL" bekräftar att disken har sköljts ordentligt.
- Effektiv air-gap (klass A) på inkommande vatten som förhindrar att vatten sugas tillbaka i nätverket vid plötsligt tryckfall.
- Air-gap (återsugningsskydd) i enlighet med WRC-föreskrifterna.
- 4 diskprogram (varav ett program är kontinuerligt).
- Utrustad med tömningspump och inbyggd diskmedelpump för snabb och enkel installation utan att öppna maskinen.
- Lättare åtkomst till diskutrymme tack vare att luckan kan öppnas 180°.
- Kräver begränsat utrymme för att öppna tack vare den 2-delade luckan.
- Självrengöringsprogram.
- Låg ljudnivå.
- Enkel elektronisk kontrollpanel.
- Automatiskt system för feldiagnos.
- Enkel service framifrån.

Konstruktion

- Genomströmmare i 304 rostfritt stål med högre svetsskydd för att öka beständigheten mot korrosion.
- Endast en kabel för elektrisk anslutning.
- Externt anslutning som skyddas av vattentät plastlåda.
- Enhet med släta ytor som underlättar rengöring.
- Lätt att ta bort pump- och tankfilter.
- Stor sillåda ovanför vattenytan för enkel tömning.
- Tillverkad i toppkvalitetsmaterial för att säkerställa hållbarhet.
- Isolerad lucka för att reducera värme- och ljud.
- Utrustad med sidodiskarmar utöver övre och nedre diskarmar.
- Förberett för att anslutas till energibesparingsenhet.
- Finns att få på begäran, modell förberedd för HACCP-implementering (både bas- såväl som integrerat system).
- Front och sidopaneler i rostfritt stål, disk tank, tankfilter och disk- och sköljarmar.
- Enhet med sköljmedelpump.

GODKÄNNANDE: _____



Electrolux

Grovdiskmaskin, större med avloppspump samt kempump

Elektricitet

Spänning:

506054(EPPWELG) 400 V/3N ph/50 Hz

506055(EPPWELG60) 380-400V/3N ph/60 Hz

Anslutningseffekt: 26 kW

Vatten

Tryck: 0.5-7 bar

Temperatur inkommande vatten: 50°C

Hårdhet inkommande vatten (max): 7-14°FH (4-8°dH)

Storlek genomströmmare (liter): 18

Disktemperatur: 55-65 °C

Disktankkapacitet (liter): 150

Diskpump, effekt: 5 kW

Disktank värmeelement: 10,5 kW

Slutsköljning varaktighet (sek): 20

Slutsköljning, temperatur: 84 °C

Viktig information

Antal cykler - sek. 4 (180/360/540/inf)

Ytermått, höjd 1791 mm

Ytermått, bredd 1552 mm

Ytermått, djup 900 mm

Nettovikt: 300 kg

Invändiga dimensioner - bredd 1340 mm

Celldimensioner - djup 710 mm

Celldimensioner - höjd 570 mm

Slutsköljning vattenförbrukning (cykel): 12 lt

Medföljande tillbehör

- 2 av Stativ för kantiner och brickor PNC 864182
- 1 av Extra rostfri korg, 1351 mm PNC 864192

Övriga Tillbehör

- HACCP-paket, integrerat, underbänk- huv- och grovdiskmaskin PNC 864001
- HACCP, printerpaket, underbänk- huv- och grovdiskmaskin PNC 864002
- FILTER FÖR DELVIS AVHÄRDNING PNC 864017
- SET MÄTNING TOTAL/TEMPORÄR VATTENHÄRD. PNC 864050
- Stativ för kantiner och brickor PNC 864182
- Extra rostfri korg, 1351 mm PNC 864192
- Avmineraliseringsfilter PNC 864367



Grovdiskmaskin, större med avloppspump samt kempump

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande. All information är korrekt vid tidpunkten för tryckning.