

Torkskåp

TS4175 WW

Produktfördelar

- Torkskåpet arbetar med undertryck, vilket eliminerar läckage av luft ut i lokalen
- Dubbla fläktar och luftkanaler ger en perfekt luftbalans och jämnt torkresultat i hela skåpet
- Fyra löstagbara hängare i rostfritt stål med plats för torkning av fyra arbetsställ
- Automatiska torkprogram
75°C för impregnering av Goretex-ställ
60°C för vadderade ställ
- Helisolerad stomme ger energieffektiv torkning, låg yttretemperatur och låg ljudnivå
- Justerbara fötter – för enkel installation
- Stora dörrar och stor öppningsvinkel – för enkel betjäning
- Lättöverskådlig och användarvänlig manöverpanel



Huvuddata		TS4175 WW
Lastkapacitet, fyra arbetsställ	kg	15
Avvattningsförmåga*	g/min	57
Torktid**	min	95
Elementeffekt	kW	6
Energiförbrukning/kg***	kWh	0,66
Energi kWh/liter borttorkat vatten***	kWh	1,9

* Gäller 15 kg torrvtikt vid 42% restfuktighet

** Torkskåpet kör impregnering-prog. ca 25 min samt 15 min rekonditionering efter textilierna torkat.

*** Med impregnering-prog. 75°C

Elanslutning		TS4175 WW
Spänning 400V 3N AC 50 Hz		
Traditionell gängsäkring	kW(A)	6,2(10)
Automatsäkring	kW(A)	6,2(13)
Anslutningar		
Evakuering	ø mm	125
Evakuerad luftmängd	m ³ /h	250
Tryckfall*	max. Pa	70
Ljudnivå		
Luftljudsnivå	dB(A)	63
Vikt		
	netto kg	200
Dimensioner i mm		
A Bredd		1200
B Djup		750
C Höjd		1970
D		1910
E		820
F		600
G		300
H		185
I		1100
1 Manöverpanel	3 Evakueringsanslutning**	
2 Elanslutningar		



Bästa torkresultat med fyra kraftiga luftningsgalgar som underlättar luftgenomströmningen i ställen. Varmluften blåser först via specialgalgarna genom ställens insida och därefter utvändigt. Torkskåpet har även fyra luftfilter i innetaket.

* Motsvarar 23 m rak rörkanal
 Vid ø 160 mm evakueringsanslutning gäller ca 70 m rak rörkanal.

** Ansluts fast till separat kanal eller allmän ventilation.

Anslutningskabel ingår ej.

Färg på front och sidopaneler:
 blå (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030) ljusgrå (NCS S3005-R80B), (RAL 260 7005)

