

## Arealprogram Romsdal videregående skole 2012

Nummer	Funksjon	Areal	Delsum
<b>Administrasjon, kontor og lærerarbeidsplasser</b>			<b>1418</b>
C1.1	Ekspedisjon	15	
C1.2	Kontor rektor	15	
C1.3	Kontorer assisterende rektor og økonomileder	26	
C1.4	Kontorer adm. (8 kontorer a 8m2+3 á 12m2)	100	
C1.5	Kontorer 3 avdelingsledere (TIP, BYA, HO, elevtjenesten)	48	
C1.6	Møterom ledelsen 20 personer	30	
C1.7	Møterom adm 8 personer	15	
C1.8	Kopirom	15	
C1.9	Arkivrom	10	
C1.10.1	IKT-drift/skranke	5	
C1.10.2	IKT-drift verksted med 4 kontor plasser	35	
C1.10.3	Kontor IKT-leder	6	
C1.10.4	Møterom IKT	12	
C1.10.5	Lager IKT	10	
C1.10.6	Datasentral (anslått 3 rom X 5m2)	15	
<b>C1.10.7</b>	<b>Serverrom (beredskap)</b>		
C1.11.1	Helsesøsterkontor	12	
C1.11.2	Toalett helsesøster	4	
C1.11.3	Kontor for pedagogisk-psykologisk tjeneste	12	
C1.11.4	Kontor elevvakt	8	
C1.11.5	Rådgiverkontor (4 stykkX12m2)	48	
C1.11.6	Venterom	10	
C1.11.7	Møterom rådgivere 10 personer	18	
C1.11.8	Møterom for 8 personer	15	
C1.11.9	Hvilerom/HMS-rom	8	
C1.11.10	Elevrådsrom	12	
C1.12.1	Driftsleder kontor	10	
C1.12.2	Driftssentral	15	
C1.12.3	Verksted drift	40	
C1.12.4	Lager drift	60	
C1.12.5	Hovedrenholdssentral	35	
C1.12.6	Renholdsrom (anslått)	80	
C1.12.7	Lager renhold	20	
C1.12.8	Kontor ledende renholder	6	
C1.12.9	Tilsynsvakt	4	
C1.12.10	Kildesorteringsstasjoner	30	
C1.12.11	Varemottak	20	
C1.13	61 lærerarbeidsplasser(anslått)x6m2+10plasser på AO	426	
C1.13.4	Kopirom (tre stykk)	18	
C1.14	Personalrom med minikjøkken	150	
<b>Felles undervisningsarealer</b>			<b>535</b>
<b>Naturfagavd</b>			<b>210</b>
C2.1	Biologirom	80	
C2.2	Forsøksrom/naturfagrom (2 stykk)	100	
C2.2.1	Forberedelsesrom	15	
C2.2.2	Grupperom	15	
<b>Auditorier</b>			<b>325</b>
C2.3	Auditorium maxi 200 elever	200	
C2.4	Auditorium/opplevelsesrom 60 elever i bibliotek	80	
C2.5	Auditorium mini 30 elever	45	
<b>Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek</b>			<b>2188,5</b>
<b>Foajé/innvendig gate/torg</b>			<b>534</b>
C3.1	Vestibyle	30	

C3.2	Amfi for 300 personer	200	
C3.3	Gata	300	
C3.4	Butikk/utstillingsvindu	4	
C3.5	Ressursenter klasserom	70	
	<b>Kantine</b>		<b>432,5</b>
C3.6.1	Kantine, spiseareal	300	
C3.6.2	Kantinekjøkken m/arbeidstrening	60	
C3.6.3	Kantinekontor	6	
C3.6.4	Garderobe/toalett kantineansatte	10	
C3.6.5	Rekvisitalager	6	
C3.6.6	Tørrvarelager	10	
C3.6.7	Kjølelager	10	
C3.6.8	Fryselager	10	
C3.6.9	Varemottak kantine	5	
C3.6.10	Avfallsrom kantine	5	
C3.6.11	Renholdsrom	10	
C3.6.12	Drikkevannsstasjon (3 stykk)	0,5	
	<b>Bibliotek</b>		<b>376</b>
C3.7.1	Indre sone 150m2 og ytre sone 50m2	200	
C3.7.2	Kontor bibliotekar	8	
C3.7.3	Magasin	10	
C3.7.4	Grupperom for åtte personer (tre stykk)	48	
C3.7.5	Grupperom for tolv personer (tre stykk)	60	
C3.7.6	Innovasjonsrom	50	
	<b>Garderober og toaletter</b>		<b>776</b>
C3.8.1	Garderober for elever AO, TIP og BY 270 personer	270	
C3.8.2	Garderobe for elever HO	45	
C3.8.3	Garderobeskap øvrige elever 0,3m2X600	200	
C3.9.1	Garderober for ansatte TIP og BY 20 personer	41	
C3.9.2	Garderober for ansatte HO	10	
C3.9.3	Garderobe for øvrige ansatte 861 lærere+adm)	80	
C3.10	Gjestegarderobe	20	
C3.11	Toaletter (anslått)	110	
C3.12	Tillitsvalgthfunksjon	0	
<b>Utdanningsprogram for bygg og anleggsteknikk (BY)</b>			<b>1320</b>
C4.1	Verksted tekniske byggfag/overflatebehandling	200	
C4.2	Materiellager tekniske byggfag	10	
C4.3	Tømrerverksted	300	
C4.3.1	Saghus/sagrom	30	
C4.3.3	Verktøylager tømrer	20	
C4.4	Verksted betong og mur	200	
C4.4.1	Verktøylager betong og mur	20	
C4.4.2	Kapp-og sliperom	20	
C4.4.3	Løsemiddelrom	10	
C4.4.4	Blanderom	15	
C4.4.5	Tørrlager	15	
C4.5	Verksted for klima, energi og miljø	200	
C4.6	Teorirom 15 personer (to stykk)	90	
C4.7	Teorirom 30 personer som kan deles med foldevegg	80	
C4.8	Grupperom 8 personer (to stykk, sambruk TAF))	30	
C4.9	Grupperom i skitten sone 15 personer	30	
C4.10	DAK-rom	30	
C4.10.1	Låsbart skriverrom	5	
C4.11	Temperert lager	10	
C4.12	Kompressorrom	5	

<b>Utdanningsprogram for design og håndverk (DH)</b>		<b>183</b>
C5.1	Frisørsalong	90
C5.2	Teorirom for 15 personer	45
C5.3	Vaskerom	6
C5.4	Blanderom/fargerom	12
C5.5	Lagerrom	20
C5.6	Samtalerom/bestillerrom	10
<b>Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag (HO)</b>		<b>525</b>
C7.1.1	Teorirom Vg1 (3 stykk)	135
C7.1.2	Grupperom (2 stykk)	24
C7.1.3	Kjøkken/kombinasjonsrom	80
C7.2	Kombinasjonsrom Vg2 barne- og ungdomsarbeider	70
C7.2.1	Lager	10
C7.3.1	Praksisrom Vg2 helsearbeiderfag	80
C7.3.2	Grupperom	12
C7.3.3	RWC	6
C7.3.4	Lager praksisrom	8
C7.3.5	Skyllerom	10
C7.3.6	Teorirom Vg2 helsearbeider (2 stykk)	90
<b>Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon (TIP)</b>		<b>1715</b>
C11.1	Verksted produksjon/sammenføyning (inkludert 5m2 for ekstra sveisebås.)	250
C11.1.1	Overflatebehandling	30
C11.1.2	Sliperom	15
C11.1.3	Lager produksjon/ sammenføyning	15
C11.2	Verksted produksjon/maskinering/ CNC (inkludert 25m2 for ekstra fres, dreiebank og bormaskin)	275
C11.2.1	Verkstedssone for ambulerende elevgrupper	120
C11.2.2	DAK-rom	45
C11.3	Verksted for reparasjon og vedlikehold/ tekniske tjenester	250
C11.3.1	Lab hydraulikk/ pneumatikk	60
C11.3.2	Lager for elevøvelser	10
C11.4	Verksted kjøretøy	350
C11.4.1	Delevask	20
C11.4.2	Teorirom Vg2 Kjøretøy	45
C11.4.3	Gassentral	5
C11.4.4	Kjemikalielager	5
C11.4.5	Kundemottak	5
C11.4.6	Lager kjøretøy	15
C11.4.7	Teorirom (3 stykk)	135
C11.6	Teorirom TAF	45
C11.7	Grupperom TIP (to stykk)	20
<b>Alternativ opplæring (AO)</b>		<b>627</b>
C12.1.1	Oppholdsrom m/kjøkkenkrok	60
C12.1.2	Bad/vaskerom	10
C12.1.3	RWC x2	10
C12.1.4	Multiverksted	100
C12.1.5	Lager multiverksted	10
C12.1.6	Verkstedssone trearbeid	20
C12.1.7	Undervisningsrom til 15 personer	45
C12.1.8	Lager uteutstyr	10
C12.2.1	Oppholdsrom	60
C12.2.2	Sanserom	15

C12.2.3	Stillerom (2 stykk)	15	
C12.2.4	Stellerom med dusj og stellebenk	15	
C12.2.5	RWC	15	
C12.2.6	Undervisningsrom til 10 personer	30	
C12.2.7	Lager inneutstyr	12	
C12.3.1	Musikkrom	40	
C12.3.2	Grupperom for 1-3 personer (tre stykk)	30	
C12.3.3	Grupperom for 1-8 personer (tre stykk)	60	
C12.3.4	Lager for rullestoler, rullatorer etc	20	
C12.3.5	Treningsrom	30	
C12.3.6	5 arbeidsplasser til assistenter AO	20	
	<b>SUM netto</b>	<b>8511,5</b>	<b>8511,5</b>
	<b>Utomhus</b>		<b>540</b>
C4.14.1	Kaldtlager BY	100	
C11.5	Kaldtlager TIP	100	
C13.2	Car port for to minibusser	100	
C14.2	Byggareal med dekke: pukk	100	
C.14.3	Byggareal med dekke: sand	50	
C13.6.13	Grillplass ute	20	
C13.4	Miljøstasjon/avfallssortering	70	