

Behovsbeskrivelse for grunnarbeider og asfaltering.

STED	GRUNNARBEIDER	ASFALTERING
Drevsjø, Sjukehjemmet: Nilstrøa. Innkjøringen mot den gamle delen av sjukehjemmet.	Fjerne gammel asfalt, skifte ut gammelt bærelag med nytt bærelag på en strekning på 80 – 90 meter. Gjøre klart for asfaltering.	Legge 360 – 400 m ² asfalt.
Drevsjø, Moalia: Gangveien mellom Vollveien til Storbergveien, + ca. 60 meter nedenfor krysset til Vollveien.	Fjerne gml. asfalt og dårlige masser som ikke er egnet i en vei. Bygge opp med nye masser, bærelag, muligens duk osv. Foreta grøftrensk samtidig mellom gangveien og veibanen på denne strekningen, ca. 230m	Legging av ny asfalt, ca. 650m ² asfalt. Dette arbeidet må også utføres på enden av gangveien, ca. 21m. Legging av ny asfalt, ca. 60m ² asfalt.
Drevsjø, Moalia: Veien	Fra øvre enden, (snuplassen) og ca. 350m – 400m nedover er det behov for noe oppretting med asfalt før det legges ny asfalt på hele strekningen. Det må utbedres et oppkomme med vann nedenfor Blæsterveien, før det legges ny asfalt. Ønsker også å utvide snuplassen med ca. 60m ² . Planering før legging av ny asfalt.	Klebing og legging av ny asfalt, noe oppretting er det behov for før legging av ny asfalt, ca. 350 – 400 meter. Bredde på veien er ca. 6,5m. Ca. 2600m ² asfalt. Legge ca. 60 m ² asfalt på utvidet snuplass. Ses i sammenheng med arbeidene på gangveien.
Gangveien Moalia.	Opsjonspris , utbedring på to steder i gangveien, fjerne gammel asfalt, grunnarbeider før ny asfalt	Opsjonspris , asfaltere disse to stedene, ca. 30m ² .
Skoleveien. Engerdalsætra	Fjerne gml. asfalt og dårlige masser. Bygge opp igjen med nye masser, bærelag, muligens duk osv. Ca. 150m oppover fra krysset til skolens parkeringsarealer, forbi «fiskedam»	Legging av ny asfalt. Veien er ca. 5,5 – 6 m bred. 900m ² asfalt. Legging av ny asfalt oppå den gamle fra hovedveien og ned første bakken. Ca. 33m. Ca. 215m ² asfalt. Her trengs det klebing også.
Skoleveien. Engerdalsætra	Opsjonspris , avhengig av pris og totale kostnader for disse prosjektene ønskes det å utbedre hele veiens lengde. Ca. 150m til.	Opsjonspris , asfaltere hele veiens lengde. Ca. 900m ² til.

Engerdal kommune har i tillegg kartlagte ønsker også behov for mer utbedringer og asfalteringer, så skulle det vise seg at vi får igjen noen kroner etter at vi har fått pris på dette, ønsker vi å komme tilbake til muligheten for å få med noen mindre reparasjoner i tillegg til denne listen. Timepris for grunnarbeid og m² pris for asfalt oppgis derfor i prisskjemaet.

