

Avfallsplan og sluttrapport

Veiledning: www.klif.no

Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner og anlegg) - også tiltak som ikke krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven

Kommunens saksnr.:

Kommunens navn:

Trondheim

Planen gjelder

Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Byggeår	Eventuelt tidligere rehabiliteringsår
	94	43				
Adresse			Postnr.	Poststed		
"Brunosten" Marienborg			7018	Trondheim		

Tiltaket gjelder:

Nybygg, påbygg mv.

Rehabilitering

Riving

2 000

m² berørt BRA

21 Industribygning

Bygningstype (GAB)

Betong

Konstruksjonstype

Kort beskrivelse av prosjektet og avfallshåndteringen:

Velferdsbygget "Brunosten" på marienborg skal rives. Bygget vil bli manuelt sanert og deretter maskinrevet. Alt avfall sorteres og leveres godkjent mottak.

Detaljert avfallsplan

Planen omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet. Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2.

Tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er laget

Ordinært avfall	PLAN	SLUTTRAPPORT (Dokumentasjon skal vedlegges)				
		Type avfall	Beregnet mengde (tonn)	Faktisk mengde (tonn)	Avvik (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)
Avfallstyper som forventes å oppstå i tiltaket.	Fraksjoner som skal kildesorteres	Fraksjoner som er kildesortert	Redegjør for vesentlige avvik på eget ark.	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Mengde til ombruk eller direkte til gjenvinning	Leveringssted
Trevirke, ikke kreosot- og CCA-impregnert	15,000		-15,000			
Papir, papp og kartong			0,000			
Glass			0,000			
Jern og andre metaller	75,000		-75,000			
Gipsbaserte materialer			0,000			
Plast			0,000			
Betong, tegl, Leca og andre tunge bygningsmaterialer	1 800,000		-1 800,000			
Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)	50,000		-50,000			
Annet ordinært avfall						
Takpapp	3,100		-3,100			
			0,000			
EE-avfall	4,000		-4,000			
Sum sortert ordinært avfall	1 947,100	0,000	-1 947,100	0,000	0,000	
Blandet avfall/ restavfall	59,000		-59,000			
Sum ordinært avfall	2 006,100	0,000	-2 006,100	0,000	0,000	
Asfalt (inngår ikke i totalmengde)			0,000			

Farlig avfall	PLAN	SLUTTRAPPORT (Dokumentasjon skal vedlegges)				
Type avfall	Beregnet mengde (tonn)	Faktisk mengde (tonn)	Avvik (tonn)	Disponeringsmåte		
Kodeinndeling etter NS9431*				Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Mengde til ombruk eller direkte til gjenvinning	Leveringssted
7021-23 Oljeholdig avfall			0,000			
7041-42 Organiske løsemidler			0,000			
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" sprøytepatroner!)			0,000			
7081 Kvikksølv-holdig avfall	0,003		-0,003			
7086 Lysstoffrør	0,080		-0,080			
7092 Blyakkumulatorer			0,000			
7098 Trykkimpregnert trevirke (CCA)	1,200		-1,200			
7121-23 Polymeriserende stoff, isocyanater og herdere			0,000			
7157 Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK	0,750		-0,750			
7152 Organisk avfall uten halogen			0,000			
7154 Kreosot-impregnert trevirke			0,000			
7155 Avfall med bromerte flammehemmere (vesentlig skumplast)	0,010		-0,010			
7156 Avfall med ftalater	3,600		-3,600			
7210 PCB og PCT-holdig avfall (fugemasser)			0,000			
7211 PCB-holdige isolerglassruter			0,000			
7240 KFK/HKFK/HFK og fluorkarboner (fra kjøleanlegg etc)	0,800		-0,800			
7250 Asbest			0,000			
Annet farlig avfall						
Klorparafiner	2,000					
			0,000			
Sum farlig avfall	8,443	0,000	-6,443	0,000	0,000	
Sum avfall i alt (tonn)	Beregnet mengde	Faktisk mengde	Avvik	Levert godkjent avfallsanlegg	Levert til ombruk / gjenvinning	
	2 014,5	0,0	-2 012,5	0,0	0,0	
Sum sortert	1 955,5	0,0				
Sorteringsgrad	97 %	#DIV/0!				
avfall/areal (kg/kvadratmeter)	1 007	0				

Vedlegg for rehabiliterings- og rivearbeider.

Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra - til	Merknader
Miljøsaneringsbeskrivelse for bolig- og fritidsbebyggelse med BRA < 400 m ²	M		Skjema finnes på Internett: www.klif.no.. eller det kan fås hos kommunen. Kartlegging skal utføres av personell med relevant utdanning og praksis. Før inn mengde-verdier fra miljøsaneringen i sluttrapporten på side 2!
Miljøsaneringsbeskrivelse for bolig- og fritidsbebyggelse >400 m ² eller for andre bygninger > 100 m ² , konstruksjoner og anlegg	M		Det skal skrives en frittstående miljøsanerings-beskrivelse. Ferdig skjema finnes derfor ikke. Kartlegging skal utføres av personell med relevant utdanning og praksis. Før inn mengde-verdier fra miljøsaneringen i sluttrapporten på side 2!

Erklæring og underskrift - tiltakshaver

Alt bygg- og anleggsavfall som oppstår i forbindelse med tiltaket vil bli levert til anlegg som har nødvendig godkjenning fra myndighetene, eller vil bli disponert på annen lovlig måte, i samsvar med denne planen. Alt helse- og miljøfarlig avfall vil bli sortert ut og levert til godkjent mottak for farlig avfall.

 Enkeltperson

 Foretak / lag / sameie

Navn/foretak	Telefon	E-postadresse	Evt. Organisasjonsnummer
Adresse	Postnr.	Poststed	
Dato	Underskrift	Gjentas med blokkbokstaver	

Erklæring og underskrift - ansvarlig utførende

Alt bygg- og anleggsavfall som oppstår i forbindelse med tiltaket vil bli levert til anlegg som har nødvendig godkjenning fra myndighetene, eller vil bli disponert på annen lovlig måte, i samsvar med denne planen. Alt helse- og miljøfarlig avfall vil bli sortert ut og levert til godkjent mottak for farlig avfall.

Foretak	Telefon	Organisasjonsnummer	Kontaktperson
AF Decom	22891643	992097442	Kristian Herringbotn
E-postadresse	Evt. Telefaks		Mobiltelefon til kontaktperson
kristian.herringbotn@afgruppen.no	22891101		90701050
Adresse	Postnummer	Poststed	
Leirfossv. 27	7038	Trondheim	
Dato	Underskrift	Gjentas med blokkbokstaver	
02.04.2014		Kristian Herringbotn	

Hovedentreprenør, hvis ikke ansvarlig utførende

Navn på virksomhet	
Kontaktperson	
Telefon	E-postadresse







