

Ringerike Kommune

Teknisk drift

Instruks for snørydding og strøing.

Kjøreveier, gangveger og fortau skal være gjennombrøytet i full bredde innen kl.06.00 på virkedager, lørdager kl.08.00 og helgedager kl.09.00.

Snørydding iverksettes ved maksimum snødybde, våt og tørr, 8 cm.

Glatte partier skal være strødd så snart behov melder seg.

Maksimalt tillatt såledybde settes til 5 cm. Såledybde utover 5 cm. må høvles ned for entreprenørens kostnad.

Plasser skal være ryddet for snø innen de normalt tas i bruk. Utfører må gjøre seg kjent med når plassene normalt tas i bruk på det enkelte sted.

Strøing og såledybde som for vegger.

Snøopplag må ikke anlegges til fare for ferdsel eller til skade for vegelementer eller privat eiendom.

Forsvarlige siktsoner for alle veifarende må opprettholdes.

Grøfter skal ikke avdekkes ved normale temperaturforhold gjennom vinteren.

Det er entreprenørens ansvar å gjøre seg kjent med strekninger og områder som han skal drifte iht denne instruks. Dette gjelder også kumrammer og ut-/oppstikkende elementer som kan komme i berøring med brøyteutstyr.

Entreprenør holdes økonomisk ansvarlig for skader på veg og vegelementer som måtte oppstå som følge av hans utøvelse av påtatt arbeid.

Entreprenøren har det hele og fulle ansvar i forhold til skader han måtte forvolde på 3.part og/eller 3.parts eiendom.