

# AVTALE

mellom

**Tolga kommune** (nedenfor kalt Byggherre)

Adresse: 2540 Tolga

og

**Statens vegvesen Region øst, avdeling Hedmark**

(nedenfor kalt SVRØ)

Adresse: Postboks 1010, 2605 Lillehammer

for

## **Fv. 30 – bygging av fortau langs fylkesvegen i samsvar med reguleringsplan**

### **1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER**

**1.1** Avtalen gjelder etablering av fortau langs fylkesveg 30 i Tolga kommune. Gjennomføring skal skje i medhold av vedtatt reguleringsplan og byggeplan godkjent av Statens vegvesen.

Avtalen har som siktemål å legge forholdene til rette for gjennomføringen av anlegget og regulere samarbeidet mellom partene.

**1.2** All informasjon og lignende som partene mottar etter avtalens inngåelse, og som kan tenkes å ha betydning for noen av punktene i denne avtale, skal uten ugrunnet opphold meddeles den andre avtaleparten.

**1.3** Byggherre forestår bygging av ovennevnte anlegg på og inntil Vegvesenets grunn etter godkjent byggeplan og tidsfrister i denne avtale.

**1.4** Eventuelle skader som måtte oppstå på fylkesvegen på grunn av anleggsarbeidene skal utbedres av Byggherre for Byggherres regning. Eventuelle reparasjoner skal godkjennes av SVRØ.

**1.5** Veglovens § 33 regulerer bruk av reklameskilt langs offentlig veg. Innenfor avtaleområdet er det ikke, verken for Byggherre, entreprenør(er) eller andre, lov til å sette opp reklameskilt uten tillatelse fra SVRØ.

## **2 FINANSIERING**

- 2.1** Prosjektet, inklusive all nødvendig prosjektering, finansieres i sin helhet av Byggherre. SVRØ skal ikke bidra med midler i prosjektet eller påføres noen utgifter.

## **3 GARANTI SOM SIKKERHET FOR GJENNOMFØRINGEN AV ANLEGGET**

- 3.1** Ved undertegning av denne avtalen stiller Tolga kommune sikkerhet overfor SVRØ om at anlegget finansieres og gjennomføres innen fastsatt tid og med den kvalitet som fremgår av avtalen.
- 3.2** Dersom anlegget ikke fullføres i samsvar med denne avtalen står SVRØ fritt til å fullføre anlegget for kommunen sin regning etter at skriftlig varsel er gitt.

## **4 GRUNNERVERV**

- 4.1** Byggherre erverver grunn og rettigheter som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet og har ansvar for eventuelle klausuleringer. Med nødvendig areal langs riks- og fylkesveg menes det området som er definert i SVRØs regler for veiens eiendomsområde. Stiftelse av nye rettigheter skal tinglyses. Kopi av alle kjøpekontrakter og rettighetsavtaler skal gis til SVRØ ved overlevering av anlegget.

Ervervet areal langs fylkesveg overføres vederlagsfritt til SVRØ.

- 4.2** Byggherre har ansvaret for innmåling av nye grenser når anleggsarbeidene er utført og for produksjon av målebrev. Byggherre har ansvar for rekvirering av kartforretning. SVRØ innkalles til denne. Disse arbeidene skal være avsluttet innen ett år etter at anlegget er overlevert til SVRØ.

Byggherre bærer alle kostnadene knyttet til disse arbeidene.

## **5 BYGGHERREANSVARET**

- 5.1** Byggherre stiller byggeleder med erfaring fra tilsvarende arbeider for anlegget og er ansvarlig ovenfor SVRØ for gjennomføringen av anlegget i henhold til denne avtale.

Byggherre har det fulle ansvar for planlegging og oppfølging av HMS.

- 5.2** Informasjon til omgivelsene er Byggherre sitt ansvar.

- 5.3** Byggherre skal avklare alle forhold med alle berørte parter og offentlige etater. Alle henvendelser, avtaler og lignende med private, entreprenører eller offentlige etater skal gå gjennom Byggherre.

## **6 BYGGING**

- 6.1** Anlegget skal gjennomføres og dokumenteres i henhold til Statens vegvesens til en hver tid gjeldende normaler og retningslinjer, norske standarder etc.
- 6.2** Før arbeidet starter innhentes godkjent arbeidsvarslingsplan (vedtak og loggbok) og gravetillatelse ved SVRØ, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, på telefon 815 22 000.
- 6.3** Anleggsområdet sikres i henhold til håndbok 231 (rekkverksnormalen) og 051 (arbeidsvarsling). Anleggsarbeidene skal foregå på en måte som ikke hindrer trafikken i området unødvendig. Loggbok føres av entreprenør i samsvar med instruks (arbeidsvarslingsplan) når skilt settes opp, flyttes og tas ned. Arbeidsmannskiltet skal stå oppe også utenom arbeidstiden. Byggherre meddeler SVRØ skriftlig navnet på skiltansvarlig person. Denne skal ha gjennomgått kurs i arbeidsvarsling.
- 6.4** Alle forhold som berører trafikkavviklingen skal avklares med SVRØ på forhånd.
- 6.5** SVRØ skal ha oversendt fremdriftsplan, kvalitetsplan og kontrollplan før entreprenøren starter arbeidet. Kontrollplanen skal omfatte alle arbeider hvor det er satt kvalitetskrav/-toleranser.
- 6.6** SVRØ forbeholder seg retten til å foreta kontroll av arbeidene på anleggsstedet til enhver tid. Slike kontroller fritar ikke Byggherre for sitt ansvar etter denne avtale.
- Kontroller som blir nødvendig på grunn av feil utførelse, slurv eller grov uaktsomhet belastes Byggherre.
- 6.7** *Endelig ferdigstillelsesdato for anlegget settes til /dato/.*
- 6.8** (Byggherre bør i sin kontrakt med entreprenøren legge inn en tidligere overtakelsesfrist for å få tid til å rette eventuelle mangler før ovennevnte dato. SVRØ inviteres til å delta på denne befaringen.)

## **7 MØTER - KORRESPONDANSE - GJENPARTER**

- 7.1** Byggherre bestemmer hyppigheten av byggemøtene som ledes av Byggherre. Faste deltakere på møtene er Byggherre og entreprenøren. SVRØ forbeholder seg retten til å delta på byggemøtene med de samme rettighetene som de faste møtedeltakerne. SVRØ skal ha innkalling til første byggemøte.
- 7.2** Kopi av byggemøtereferater og all relevant korrespondanse sendes avtalepartenes representanter.
- 7.3** *Byggherres representant i prosjektet er /navn/.  
SVRØs representant i prosjektet er Bjørn Inge Holter.*

## **8 ENDRING AV PLANENE**

Alle forslag til endringer av godkjent byggeplan skal behandles av begge avtaleparter. Eventuelle endringer skal godkjennes før utførelse i marken.

## **9 TILLEGGSARBEIDER**

Byggherre inngår avtaler om eventuelle tilleggsarbeider. Tilleggsarbeidene vil primært være arbeider som er uteglemt/ikke godt nok definert i kontrakten med entreprenøren og som er nødvendig for ferdigstillelse etter SVRØs kvalitetskriterier.

## **10 OVERLEVERING**

**10.1** Byggherre overleverer anlegget vederlagsfritt til SVRØ når alle arbeidene er utført i henhold til denne avtale og dokumentert i henhold til gjeldende håndbok 018 og 025, f. eks. målt utførte høyder av alle lag over traubunn, materialprøver osv.

**10.2** Overlevering skal finne sted etter en besiktigelse, på bar mark, etter skriftlig forvarsel på 2 uker. Ved overtakelsen skal avtalepartene i fellesskap undertegne overleveringsprotokollen. Entreprenøren må på forhånd ha overlevert prosjektet til Byggherre og utbedret eventuelle mangler.

## **11 DOKUMENTASJON**

Byggherre skal innen 3 måneder etter at anlegget er overlevert til SVRØ oversende følgende dokumentasjon til SVRØ i elektronisk form:

- *ferdigvegstegninger*
- *FDV-dokumentasjon for elektroanlegg/veglys*
- *FDV-dokumentasjon for øvrige tekniske anlegg*
- *godkjenning av entreprenørens kontrollplan*
- *resultater fra alle kontroller*
- *digitale data. SOSI-filer med temakoder*
- *fotodokumentasjon av anlegget*
- *rørinspeksjon med videokamera*
- *tolking av eventuelle trekkerør*
- *godkjent plan for skjøtsel av grøntanlegg*
- *leggekart for asfalt*

- *\*levere objekter iht. objektliste gjeldende for Statens vegvesen.*

Dokumentasjonen skal være i henhold til gjeldende håndbøker og standarder. \*Data leveres på standardformat i henhold til Kartverkets produktspesifikasjoner for felles kartdatabase (FKB) og spesifikasjoner for NVDB.

[www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/objektliste](http://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/objektliste)

Byggherre bærer alle kostnader knyttet til dette arbeidet.

## **12 SIKKERHETSSTILLELSE I GARANTITIDEN**

- 12.1** Byggherre forplikter seg til i en periode på 5 år etter at overlevering til SVRØ har funnet sted, uten omkostninger for SVRØ, å rette feil eller utbedre skader som skyldes feil utførelse av anlegget. Dette gjelder også erosjon med slamming av grøfter og kummer.

For grøntanlegg er garantiperioden 3 hele vekstsesonger, regnet fra 1. juli til 15. oktober, etter overlevering til SVRØ. Det betyr at garantitiden ikke kan avsluttes før 15. oktober 3 år etter overlevering. Plan for skjøtsel skal utarbeides og godkjennes av SVRØ før overtakelse.

- 12.2** Byggherre skal kreve garanti fra entreprenøren i henhold til NS 8406. Garantien skal utgjøre 10 % av kontraktssummen i utførelsestiden som reduseres til 3 % av kontraktssummen for de første 3 år av reklamasjonstiden (reklamasjonstid maks 5 år etter overtagelse).

## **13 UOVERENSSTEMMELSER - TVISTER**

Avtalepartene vil i størst mulig grad søke å løse uoverensstemmelser fortløpende. Eventuelle tvister om forståelsen eller gjennomføringen av denne avtale skal avgjøres ved de ordinære domstolene.

## **14 UTFERDIGELSE**

Denne avtalen er utferdiget og underskrevet i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

For: Tolga kommune

For: Statens vegvesen  
Region øst, Avdeling Hedmark

Dato: .....

Dato: .....

Sign: .....  
som tegner kommunen

Sign: .....  
Cato løkken  
seksjonsleder