

Kravspesifikasjon

Årlig kontroll

Innholdet og omfanget av arbeidet ved et årlig kontrollbesøk skal minimum inneholde følgende punkter:

<ul style="list-style-type: none">• funksjonsprøving av sentralenheter, alarmpaneler, alarmfunksjoner, styrefunksjoner/ oppkoplinger og eventuell alarmoverføring
<ul style="list-style-type: none">• visuell kontroll av anleggets funksjon og omfang i forhold til bygnings- eller driftsmessige endringer som er foretatt
<ul style="list-style-type: none">• fortrinnsvis kontrolleres anlegget med tilkoblet PC for systemfunksjon, driftsstatus og analyse av registrerte data. Denne skal omfatte alle sentralenheter så vel som tilkoblede detektorer for systemer basert på teknologi hvor slik analyse er mulig. Der slik analyse ikke er mulig funksjonstestes alle røykdetektorer i anlegget ved årlig kontroll. For adresserbare anlegg kan manuell funksjonstesting av røykdetektorer fordeles slik at hele detektormassen blir testet over en periode på 3 år
<ul style="list-style-type: none">• samtlige manuelle meldere skal testes, og uavhengig av dette minst en detektor pr. sløyfe. Det bør også tas stikkprøver for kontroll av detektortekster
<ul style="list-style-type: none">• dersom flere sentralenheter er knyttet opp i ett nettverk, må kontroll av nettverkskommunikasjonen gjennomføres
<ul style="list-style-type: none">• drifts- og vedlikeholds instruksjer gjeldende for anlegget, inkludert kontrolljournal gjennomgås. Likeledes skal det kontrolleres at orienteringsplaner er oppdaterte og korrekte.
<ul style="list-style-type: none">• opplæring av ansvarshavende med bakgrunn i den systematiske løsningen i bruk og betjening av anlegget
<ul style="list-style-type: none">• utarbeidelse av vedlikeholds rapport hvor ovennevnte punkter oppsummeres og kommenteres med tanke på eventuelle avvik. Videre vedlegges utskrift av analyse-/kontrollresultatene for systemstatus. Dette gjelder for systemer med teknologi, hvor slik analyse er mulig. *

Kompetanse

Det er en forutsetning at dedikert personell som skal gjennomføre kontroll ikke har montert det anlegget de skal kontrollere.

Det kreves at foretaket oppdaterer sin FG godkjenning i henhold til nytt regelverk inne utgangen av 2015.

Dette i henhold til tekst hentet fra Finans Norge sin nettside.

"Krav til foretak og personell:

NS 3960 setter ikke krav til prosjekterende og utøvende foretak. Standarden angir videre ingen kontrollordning for brannalarmanlegg.

FG vil innføre en ny sertifiseringsordning for prosjekterende, utførende og teknisk personell som skal idriftsette, gjennomføre alarmorganisering og utføre vedlikehold (årskontroll). Den vil videre definere rollen og krav til personell og foretak som skal utøve uavhengig kontroll av brannalarmanlegg.

Tidligere FG eksamen for prosjektering av brannalarm er utgått. Denne er erstattet av et tilbud om kurs med påfølgende eksamen. En eksamen fra dette kurset med en relevant dokumentert praksis og grunnkompetanse vil kvalifisere som grunnlag for søknad om sertifisering i følgende fagfelt:

- *Prosjekterende*
- *Utførende*
- *Teknikker*
- *Kontrollør*

Regler med beskrivelse av ordning for sertifisering av personell FG-750 og sertifisering av foretak FG-760 er under utarbeidelse.

Implementering av ny sertifiseringsordning:

31.12.2015 utgår tidligere FG godkjenning av foretak.

FG-godkjente foretak må før denne datoen oppdatere sin godkjenning opp mot ny standard, siste byggeforskrifter og ny sertifiseringsordning.

Det vil bli lansert et tilbud om oppdatering for personer med tidligere FG eksamen som vil inneholde et kort kurs og en enklere "resertifisering" – dette består av en eksamen i form av en avkrysningsoppgaver.

Med en bestått eksamen vil personell og foretak kunne søke sertifisering etter FG-750 og FG-760. For nye kandidater vil det være et krav om gjennomført sertifiseringskurs med påfølgende eksamen som inkluderer en praktisk prosjekteringsoppgave.

Unntaket er kandidater som kan dokumentere særskilt kompetanse og erfaring, de kan gå direkte opp til en sertifiseringseksamen uten forutgående kurs. Omfang og krav til nivå på kompetanse blir beskrevet i FG-750. En bestått eksamen vil ha en varighet på 12 måneder. I løpet av denne perioden må det søkes om sertifisering ved å vise til praksis og grunnkompetanse. Sertifiseringen begrenses til en tidsperiode på 3 år for foretak og 5 år for personell. Etter denne perioden må det vises til aktivitet og opprettholdelse av kunnskapsnivå ved å søke om en resertifisering, foretaket må dokumentere sertifisert personell".

Service og kontakt

Det skal oppnevnes en primærkontakt for kommunens kontaktperson.

Det skal avtales kontroll minst 14 dager før kontrollør kommer.

Rapportering

Rapporteringen skal skje i henhold til siste punkt under krav til årskontroll *