

Kravspesifikasjoner anlegg

Prosjektnummer 90257

Prosjektnavn Aust Lofoten vgs

Posnr.	Ant.	Produkt/Spesifikasjon	Pris
2	1	Aluminiumsreol Ca. Mål: 900*500*2050mm. Kapasitet: 5 tette hylleplan. Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 5 tette hylleplan, 1 stige med høyderegulerbare ben. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.	<input type="text"/>
3	1	Aluminiumsreol Ca. Mål: 900*500*2050mm. Kapasitet: 5 tette hylleplan. Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 5 tette hylleplan, 2 stiger med høyderegulerbare ben og kryss. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.	<input type="text"/>
4	1	Aluminiumsreol Ca. Mål: 900*400*2050mm. Kapasitet: 5 tette hylleplan. Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 5 tette hylleplan, 2 stiger med høyderegulerbare ben og kryss. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.	<input type="text"/>
5	1	Aluminiumsreol Ca. Mål: 900*400*2050mm. Kapasitet: 5 tette hylleplan. Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 5 tette hylleplan, 1 stige med høyderegulerbare ben. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.	<input type="text"/>
6	1	Aluminiumsreol Ca. Mål: 900*400*2050mm. Kapasitet: 5 tette hylleplan. Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 5 tette hylleplan, 1 stige med høyderegulerbare ben. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.	<input type="text"/>
7	1	Aluminiumsreol Ca. Mål: 1000*400*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan. Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 2 tette og 3 ribb hylleplan, 2 stiger med høyderegulerbare ben og kryss. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.	<input type="text"/>
8	1	Aluminiumsreol Ca. Mål: 1000*400*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan. Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 2 tette og 3 ribb hylleplan, 1 stige med høyderegulerbare ben. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.	<input type="text"/>
9	1	Aluminiumsreol Ca. Mål: 1000*400*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan. Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 2 tette og 3 ribb hylleplan, 1 stige med høyderegulerbare ben. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.	<input type="text"/>

10	1	Aluminiumsreol	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 1000*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.</p> <p>Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 2 tette og 3 ribb hylleplan, 2 stiger med høyderegulerbare ben og kryss. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.</p>			
11	1	Aluminiumsreol	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 1000*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.</p> <p>Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 2 tette og 3 ribb hylleplan, 1 stige med høyderegulerbare ben. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.</p>			
12	1	Aluminiumsreol	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 1000*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.</p> <p>Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 2 tette og 3 ribb hylleplan, 1 stige med høyderegulerbare ben. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.</p>			
13	1	Aluminiumsreol	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 1000*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.</p> <p>Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 2 tette og 3 ribb hylleplan, 2 stiger med høyderegulerbare ben og kryss. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.</p>			
14	1	Aluminiumsreol	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 1000*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.</p> <p>Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 2 tette og 3 ribb hylleplan, 1 stige med høyderegulerbare ben. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.</p>			
16	1	Aluminiumsreol	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 1000*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.</p> <p>Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 2 tette og 3 ribb hylleplan, 1 stige med høyderegulerbare ben. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.</p>			
17	1	Aluminiumsreol	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 900*500*2050mm. Kapasitet: 5 ribb hylleplan.</p> <p>Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 5 ribb hylleplan, 2 stiger med høyderegulerbare ben og kryss. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.</p>			
18	1	Aluminiumsreol	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 900*500*2050mm. Kapasitet: 5 ribb hylleplan.</p> <p>Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 5 ribb hylleplan, 2 stiger med høyderegulerbare ben og kryss. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.</p>			
19	1	Aluminiumsreol	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 900*500*2050mm. Kapasitet: 5 ribb hylleplan.</p> <p>Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 5 ribb hylleplan, 1 stige med høyderegulerbare ben. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.</p>			

20	1	Bøk bakebenk	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 1500*400*900. Bakebenk med stavlimt bøkestaver og R.F. (rustfri) understell med u-hylle. Benken leveres med benkkonsoller for veggmontasje. Benkenplaten monteres fra vegg av hensyn til renhold og vask.</p>			
<p>Benken leveres med heltre stavlimt bøke benkplate. Benken leveres i R.F. (rustfri) utførelse med min. 0.9 mm. støydempet plate i hyller og 30*30 mm. helsveiset rammeverk og tverrstivere. En R.F. (rustfri) uhyll med 2 plan i enhetens lengde. Profil på bøkeplaten: Slett topplate og oppkantprofil i bakkant. Krav til behandling av stavlimt eik topplate; Platen skal oljes i 3 omganger, og platen skal pusses ned med fint sandpapir mellom de 2 første olje behandlingene av treverket. 2 benkkonsoller for veggmontasje. Benkenplaten monteres ca. 50 mm. fra vegg.</p>			
24	1	Mixer	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 350*550*1200. Ca. Kapasitet: 15/30L.- Halvautomatisk utførelse.</p>			
<p>Mixeren leveres i halvautomatisk, støysvak utførelse. Kapasitet: 15/30L. boller. Enheten har uttak for hjelpeapparat i side eller front. Mixeren leveres i funksjonsriktig og renholdsvennlig utførelse. Med lettbetjent elektronisk styrt panel i front,- og påfølgende funksjoner; Forskjellige omdreiningsoperasjoner,- tid, samt trinnløs hastighet og manuell hev og senkefunksjon for kjeler. Mixeren leveres med signallampe for av/på funksjon, rød stoppknapp og gitter som vernefunksjon tilknyttet boller. Funksjonssikret og merket iht. gjeldene krav. Enheten har høyderegulerbare føtter for avretting mot underlaget. Mixeren leveres med 2 R.F. boller og standard verktøy bestående av 4 deler for hver kjele. Krav til El. anslutning: 3-Fas stikk basert på 400V spenning.</p>			
25	1	Avfallsvogn for organisk avfall	<input type="text"/>
<p>Ca: Mål: Høyde: Ca. 700 mm. Øvre dim. Ca. 500 mm. Nedre dim. Ca. 450 mm. Avfallsfunksjonen har stativ/understell med hjul.</p>			
<p>Avfallsvognen leveres i rund utførelse med avtagbart understell på hjul. Kapasitet: Ca. 40L. Avfallsvognen leveres i et renholdsvennlig, ripesikkert og etsebestandig PVCmateriale. Avfallsvognen har løst lokk med hank,- samt hanker i side. Avfallsvognens mål skal koordineres benk pos 28 i høyden.</p>			
26	1	R.F. Vegghylle	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 900*300. 3 tette hylleplan,- kraftig utførelse.</p>			
<p>Vegghyllen leveres i R.F. (rustfri) utførelse med 3 tette hylleplan. Komplettert,- med R.F. (rustfri) hyllebraketter og veggskinner.</p>			

28	1	R.F. Benk med kummer	
<p>Ca. Mål: 3400*750*900. Benken leveres med 2 kummer, R.F. (rustfri) GN tilpasset skuffseksjoner, u-hylle og plass for avfallsvogn. Benken leveres med benkkonsoller for veggmontasje. Benkenplaten monteres fra vegg av hensyn til renhold og spyling.</p> <p>Benken leveres i R.F. (rustfri) utførelse med min. 1,25 mm. støydempet plate og 30*30 mm. helsveiset rammeverk, tverrstivere. 2 550*550*250 kummer med R.F. silspann og stengeventil med utvendig hendeler. Benken er åpen under for avfallsvognen fra venstre. Benken leveres med 2 stk. GN tilpasset 400 mm. skuffseksjoner. Skuffseksjonen fra venstre har 4 skuffer, solid skufframme og skinner med kulelager. Skuffenheten leveres komplett innrdet med 4 100mm. R.F. (rustfri) GN bakker. Skuffseksjonen fra høyre under grønnsakkutteren leveres i samme utførelse med en GN skuff med en 250 mm. bakk. R.F. (rustfri) uhyll ca. 2000 mellom skuffesksjoner. Hylleenheten leveres som modulløsning og er tilpasset stengeventiler på overliggende kummer. Enheten er åpen under fra venstre med plass for avfallsvognen. 3 eller 4 benkkonsoller for veggmontasje. Profil: VO 3 sider og FR i bakkant. Benkenplaten monteres ca. 50 mm. fra vegg.</p>			
29	1	Grønnsakkutter	
<p>Ca. Mål:340*450*550. Stor bordmodell og manuell utførelse.</p> <p>Grønnsakkutteren leveres i stor bordmodell utførelse,- med manuell matning fra toppen. Kapasitet: 50 Kg./ca. 600 porsjoner pr. dag. Maskinen leveres funksjon og renholdsvennlig,- lett demonterbar. Grønnsakkutteren har lettbetjent bryterpanel i front,- med startbryter,- signallampe og rød stoppkanapp. Enheten leveres med automatisk "strømbryter" tilkn. mater og deksel. Funksjonssikret og merket iht. gjeldene krav. Grønnsakkutteren leveres med 10 skiver mm. som standard utstyrspakke. Krav til El. anslutning: 1-Fas+jord 16A stikk.</p>			
30	1	R.F. benk	
<p>Ca. Mål: 600*700*900. R.F. (rustfri) Benk med u-hylle. Benken leveres med benkkonsoller for veggmontasje. Benkenplaten monteres fra vegg av hensyn til renhold og spyling.</p> <p>Benken leveres i R.F. (rustfri) utførelse,- med min. 1.25 mm. støydempet plate. Benken har 30*30 helsveiset rammeverk og tverrstive. Benken leveres med en R.F. (rustfri) u-hylle med 2 plan i enhetens lengde. Benken skal tilpasses sammenfallende komfyr i dybden. Benkplaten monteres 50 millimeter fra vegg, av hensyn til renholdsfaktoren. Benken leveres med 2 benkkonsoller for veggmontasje. Benkprofil: NO 3 sider. FR i bakkant.</p>			
31	1	Liten elektronisk bordvekt	
<p>Ca. mål: 210*210. Kapasitet: 0-5000 g. Vekten leveres i en enkel utførelse.</p> <p>Vekten skal leveres i R.F. (rustfri) utførelse med justerbare knotter for avretting mot benken. Minimums mål veieflate: 150*200. Vekten har elektronisk veieindikator med store lesbare tall. Nøyaktighetsklasse: 0.05g. Ca. Kapasitet og veieområde: 0-1500g. Funksjon: Automatisk 0-stilling, automatisk kalibrering og sparefunksjon ved evt. batteridrift.Vekten leveres merket og funksjonssikret iht. gjeldene krav. Vekten kan leveres basert/tilpasset 16A stikk. Alternativt medfølger en komplett batteristasjon med tilhørende batterier for opplading.</p>			

33 1 **Komfyr**

Ca. Mål: 800*700*900. Kapasitet: 4 plater. Komfyren leveres i R.F. (rustfri) utførelse med underliggende GN tilpasset varmluft stekeseksjon. Enheten leveres med 150mm. ben for renhold og avretting mot gulv, og avstanstykker mot vegg av hensyn til renholdsfaktoren.

Komfyrtoppen leveres i R.F. (rustfri) utførelse. Kapasitet: 4 kvadratiske eller sirkulære kokesoner i støpegjern.

Enheten leveres i kompakt renholdsvennlig utførelse, med avrundet kanter og godt isolert i front, sider og koketopp. Underliggende stekeseksjon leveres med varmluft løsning, i GN tilpasset utførelse med integrerte innvendig geidere for brett og bakker og innvendig avrundet kanter og hjørner, av hensyn til renholdsfaktoren. Døren i kompakt solid utførelse har isolert vindu med godt innsyn. Seksjonen leveres med innvendig belysning. Enheten har lettbetjent bryterpanel i front. Av/på funksjon med varslingslampe, trinnløse knotter for varmeregulering av plater og stekeseksjon, termostatregulert med overopphetningssikring. Funksjonssikret og merket iht. gjeldene krav. Enheten har høyderegulerbare R.F. (rustfri) ben/føtter for avretting mot gulvet og hensyn til renholdet. Min. høyde på ben/føtter; Ca. 150 millimeter av hensyn til renholdsfaktoren. Enheten monteres 50 millimeter fra vegg med avstandsstykker. Krav til El. anslutning: 3-Fas stikk basert på 400V spenning.

34 1 **R.F. benk**

Ca. Mål: 500*700*900. R.F. (rustfri) Benk med GN skuffseksjon. Benken leveres med benkkonsoller for veggmontasje. Benkenplaten monteres fra vegg av hensyn til renhold og spyling.

Benken leveres i R.F. (rustfri) utførelse,- med min. 1.25 mm. støydempet plate. Benken har 30*30 helsveiset rammeverk og tverrstive. Benken leveres med GN tilpasset 400 mm. skuffseksjon. Skuffseksjonen har 4 skuffer, solid skufframme og skinner med kulelager. Skuffenheten leveres komplett innrdet med 4 100mm. R.F. (rustfri) GN bakker. Benken skal tilpasses sammenfallende komfyr i dybden. Benkplaten monteres 50 millimeter fra vegg, av hensyn til renholdsfaktoren. Benken leveres med 2 benkkonsoller for veggmontasje. Benkprofil: NO 3 sider. FR i bakkant.

35 1 **Stekepanne**

Ca. Mål: 1100*800*900. Stekepanne i R.F. (rustfri) hydraulisk hev og senkbar utførelse.

Stekepannen leveres i R.F. (rustfri) hydraulisk hev og senkbar utførelse med støpejern panne, eller tilsvarende. Stekepannen leveres med 2 separate stekesoner, hengslet lokk og høydereg.bare ben som understøtte og avretting mot underlaget. Pannen er isolert i sider og front, utvendig, med renholdsvennlige flater/utførelser og avrundet hjørner og kanter, innvendig og utvendig. Stekepannen leveres med hensiktmessig plassert elektronisk styrt bryterpanel for aktuelle funksjoner: Trinnløs temperaturkontroll for begge soner, tipping og hydraulisk hev/senk funksjon, påkrevet varsling/signallampe for av/på. Stekepannen skal leveres typegodkjent og funksjonssikret iht. gjeldene krav. Krav til EL. anslutning. 3 Fas anslutning basert på stikk og 400V spenning.


37 1 **Kombidamper**



Ca. Mål: 920*750*650. Kapasitet: 6 1/1 GN brett/rister. Kombidamperen tilpasses underliggende ovn med montasjeramme, alternativt integrert løsning. Enheten skal ha maks høyde til øverste geider på 1600mm. OK gulv av ergonomiske hensyn.

Kombidamperen leveres i R.F. (rustfri) utførelse. Minimumspasitet: 6 GN brett/rister. Temperaturområde: 30-300 grader + og ovnsvifte med minimum 2 hastigheter. Ovn leveres med integrert spylepistol med armert slange, for manuell rengjøring, i tillegg til programmerbar rengjøring av ovnskammer samt hurtignedkjølingsfunksjon av omskammer. Enheten har løs geiderstativ for 6 GN brett bakker. Kombidamperen leveres funksjon og renholdsvennlig med glatte flater og avrundet kanter og hjørner, innvendig og utvendig. Oversiktlig og godt isolert glassdør, innvendig belysning samt integrert kjernetemperaturmåler. Oven er i sin helhet godt isolert, med lav utvendig overflatetemperatur. Lettbetjent digital elektronisk panel i front, med påfølgende standard funksjoner: Koking, steking, kombidamp samt variabel steke/steamfunksjon for varmhold, regenerering og rasking. Ovenen leveres programmerbar,- ferdig tilrettelagt med ulike programmer for ulike menyer. Typegodkjent og funksjonssikret iht. gjeldene krav. Krav til El. anslutning: 3 Fas stikk anslutning basert på 400V spenning.

39 1 **Kombidamper**



Ca. Mål: 920*750*950(1600). Kapasitet: 10 1/1 GN brett/rister. Kombidamperen tilpasses overliggende ovn med montasjeramme, alternativt integrert løsning.

Kombidamperen leveres i R.F. (rustfri) utførelse. Minimumspasitet: 10 GN brett/rister. Temperaturområde: 30-300 grader + og ovnsvifte med minimum 2 hastigheter. Ovn leveres med integrert spylepistol med armert slange, for manuell rengjøring samt separate vaskearmer for programmert rengjøring av ovnskammer samt hurtignedkjøling av omskammer. Enheten har løs geiderstativ for 10 GN brett bakker. Kombidamperen leveres funksjon og renholdsvennlig med glatte flater og avrundet kanter og hjørner, innvendig og utvendig. Oversiktlig og godt isolert glassdør, innvendig belysning samt integrert kjernetemperaturmåler. Oven er i sin helhet godt isolert, med lav utvendig overflatetemperatur. Lettbetjent digital elektronisk panel i front, med påfølgende standard funksjoner: Koking, steking, kombidamp samt variabel steke/steamfunksjon for varmhold, regenerering og rasking. Ovenen leveres programmerbar,- ferdig tilrettelagt med ulike programmer for ulike menyer. Typegodkjent og funksjonssikret iht. gjeldene krav. Enheten har høyderegulerbare R.F. (rustfri) ben/føtter for avretting mot gulvet. Min. høyde på ben/føtter er ca. 200 millimeter, av hensyn til renholds faktoren og tilgjengelighet til gulvbrønn. Krav til El. anslutning: 3 Fas stikk anslutning basert på 400V spenning.

40 1 **R.F. Kjølebank**



Ca. Mål: 2000*700*900. Kjølt arbeidsbenk med 4 skapseksjoner i R.F. (rustfri) utførelse. Kjølebanken leveres med benkkonsoller for veggmontasje. Benkenplaten monteres fra vegg med avstandsstykker.

Den kjølte arbeidsbenken leveres i R.F. (rustfri) utførelse med min. 1,25 mm. plater og 25*25 mm. firekantrør som rammeverk. Enheten leveres i sin helhet i R.F. (rustfri) utførelse innvendig og utvendig. Kapasitet: 4 GN-tilpasset låsbar (låsene skal ha samme lås nr.) skapseksjoner. Kjølebanken leveres i støysvak, renholdsvennlig utførelse,- glatte flater innvendig og utvendig og avrundet kanter og hjørner. Seksjonene leveres med innvendig lavtemperatur belysning og har elektronisk panel med av/på bryter som signallampe, digital temperaturkontroll,- merket og funksjonssikret iht. krav. Enheten skal tilfredstille gjeldene krav fra Mattilsynet for temperaturer. Benkplaten monteres 50 millimeter fra vegg, av hensyn til renholds faktoren. Benken leveres med 3 benkkonsoller for veggmontasje. Benkprofil: NO 3 sider. FR i bakkant. Krav til El. anslutning: 1-Fas 16A+jord.

41	1	Foodprocessor	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 250*400*300. Liten bordmodell. Foodprocessoren leveres med R.F. deksel,- komplett med R.F. bolle og knivsett/utstyr.</p> <p>Foodprocessoren leveres i helstøpt materiale/utførelse med R.F. deksel. Kapasitet: Liten bordmodell. Processoren leveres i renholdsvennlig og funksjonsriktig utførelse,- med sikringsbryter tilkn. deksel. Foodprocessoren leveres med av/på bryter som signallampe,- funksjonssikret og merket iht. gjeldene krav. Enkel utstyrspakke (knivsett mm.) følger enheten sammen med R.F. bolle. Krav til El. anslutning: 1-Fas+jord 16A stikk.</p>			
42	1	R.F. Arbeidsbenk hydraulisk	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 1600*700*900. Benken leveres hydraulisk hev og senkbar med R.F. (rustfri) GN skuffseksjon, GN seksjon for Brett og plass for avfallsvogna. Benken leveres med benkkonsoller for veggmontasje. Benkenplaten monteres fra vegg med avstandsstykker.</p> <p>Benken leveres motorisert hydraulisk hev og senkbar i R.F. (rustfri) utførelse med min. 1,25 mm. støydempet plate og 30*30 mm. helsveiset rammeverk og tverrstivere basert på 40*40 mm. firekantrør for motoriserte hydralikksylindere, tilknyttet benkens benkens 3 benkkonsoller. Høyderegulering omeråde: 750-950 mm. ok gulv. Benken leveres med en u hylle med 2 hylleplan, fra venstre mot skuffseksjon. En GN tilpasset 400 mm. skuffseksjon. Skuffseksjonen har 4 skuffer, solid skufframme og skinner med kulelager. Skuffenheten leveres komplett innrdet med 4 100mm. R.F. (rustfri) GN bakker. Benken er åpen under fra høyre med plass for avfallsvogna. Benkplaten monteres 50 millimeter fra vegg, av hensyn til renholds faktoren. Benken leveres med 3 hydrauliske benkkonsoller for veggmontasje. Benkprofil: NO 3 sider. FR i bakkant. Krav til El. anslutning: 1-Fas+jord 16A stikk.</p>			
43	1	Oppskjærmaskin halvautomatisk	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 780*650*530. Kapasitet: Halvautomatisk utførelse. Dim. skjæreblad: 300 m.m.</p> <p>Oppskjærmaskinen leveres i helstøpt materiale. Med R.F. (rustfri) utførelse på skjæreblad og deler som er i berøring med maten. Kapasitet: Halvautomatisk utførelse. Ca. 300 mm. skjæreblad. Maskinen leveres i renholdsvennlig,- lett demonterbar utførelse, med innebygget slipeenhet for skjærebladet. Oppskjærmaskin leveres med av/på bryter som signallampe samt rød stoppbryter. Funksjonssikret med magnet stoppbryter tilkn. deksel,- når maskinen demonteres. Funksjonssikret og merket iht. gjeldene krav. Oppskjærmaskin har høydereg. ben/føtter for avretting på benk. Krav til El. anslutning: 1-Fas+jord 16A stikk.</p>			
44	1	R.F. Avfallsvogn	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 400*400*800. Kapasitet: Vognen leveres for 100L sekker.</p> <p>Avfallsvognen leveres i R.F. (rustfri stål) 1,25 mm. platetykkelse og 25*25 mm. rammeverk. Avfallsvognen leveres med drenert støttebunn under avfallsvognens rammeverk, trinser, lokk og fotpedal. Tilpasset benk pos 42 i høyden.</p>			

49	1	Corian benk	
<p>Ca. Mål: 900*650*900 mm. Corian benk for kasse. Enheten har understell med høyde reg. bare føtter mot underlaget og tilpasses fronter og brettbane som helhetlig løsning, samt underliggende vannsikrings sokkel.</p> <p>Benken for betalingsterminal og tilbehør leveres i Corian utførelse prisgruppe 2, etter nærmere anvisning av akriktet. R.F. (rustfri) 30*30 mm. helsveiset rammeverk, og ben med høyderegulerbare føtter, for avretting av enheten mot underlaget. Benkens ben skal tilpasses underliggende sokkel og vannbadet i lengde, dybde og høyde.</p> <p>Benkenheten leveres med åpen 900 skapseksjon med hylleplan og løs støydempet bunn, med underliggende film. En støydempet høydereg. bar R.F. (rustfri) u-hylle og løs støydempet bunn i enheten lengde, med tanke på tilgjengelighet og renhold. Benkprofil: Slett toppplate 4 sider. Leverandøren skal ta mål på byggeplassen for sin produksjon. Enheten tilpasses serveringsdiskens øvrige enheter samt brettbane og fronter i en helhet.</p>			
50	1	Utleveringshylle med lys	
<p>Ca. Mål: 1200*350(450). Utleveringshylle i R.f. (rustfri) utførelse med herdet glass pusteskjerm i front. Enheten leveres med sylindriske R.F. (rustfri) rør som understøtte og LED belysning. Selvbetjent og betjent utførelse.</p> <p>Utleveringshyllen leveres i R.F. (rustfri) 1,25 mm. platetykkelse, støydempet utførelse med underliggende film. Hyllen har nedbrett 4 sider for å skjule hyllens rammeverk. 25*25 mm. R.F. (rustfri) rammeverk for avstivning, og 2 sylindriske stag for innfesting i benkplaten. Hyllen leveres med herdet front glass pusteskjerm, i hyllen lengde. Som selvbetjent og betjent utførelse. Hyller og stag skal leveres i sammenhengende uttrykk og utførelser på serveringstorget. Hylleenheten har ett hylleplan med integrert belysning hvor kablet legges i et av de 2 sylindriske stagene, og strøm tas fra koblingskorridoren. Krav til El.anslutning: 1-Fas+jord 16A stikk.</p>			
52	1	R.F. Varmriseksjon	
<p>Ca. Mål: 1200*650*900. Varmholdingsseksjon i R.F. (rustfri) utførelse med 2 GN vannbad, varmeplate og tappepunkt for kaldtvann. Enheten leveres med underliggende understell inkl. hylle og tilpasses underliggende vannsikrings sokkel.</p> <p>Varmriseksjonen leveres i R.F. (rustfri) toppplate i min. 1.25 mm. platetykkelse og 30*30 rammeverk og tverrstivere. Seksjonen har 1 integrert GN-tilpasset varmholdingsplate i rustfritt eller keramisk utførelse samt 2 separate GN tilpasset vannbadbrønner. Det er et krav at vannbadbrønnene skal leveres som separate enheter. Front, bakkant, sider på toppplate samt sider er godt isolert mot varmegjennomslag. Enheten leveres med 30*30 R.F. (rustfri) understell med løs støydempet underhylle/bunn i enhetens lengde, av hensyn til renholds faktor og tilgjengelighet til tekniske anlegg i gulvet. Understellet er kledd innveding på 3 sider og har høyderegulerbare ben føtter for avretting mot underlaget og tilstøtende sokkel i front. Enheten leveres med lettbetjent bryterpanel i bakkant, med påfølgende funksjoner; Trinnløs av/på bryter med signallampe for varmesone og vannbad, termostatreg. elementer og sikring for overopphetning. Vannbadets 2 brønner leveres i drenert utførelse med lett tilgjengelige stengeventiler. Brutt avløp til sluk. Enheten har spylepistol med flexislange for oppfylling av vannbad eller automatfylling. Funksjonssikret og merket iht. gjeldene krav. Vannbadet leveres komplett montert i en helhet med øvrige serveringsenheter i linjen. Krav til El.anslutning: 1-Fas+jord 16A stikk.</p>			

53 1 **Dispenser for varme tallerken**

Ca. Mål: 400*750*900. Kapasitet: Ca. 90 tallerkenenheter. Dispenser i R.F. (rustfri) utførelse med 2 fjærbelastet sylinderrammer/tuber for varme tallerken.

Dispenseren leveres i R.F. (rustfri) utførelse med min. 0,9 mm. platetykkelse og R.F. rammeverk.

Beregnet på servering og storkjøkkendrift. 2 fjærbelastet og stillbare sylinderrammer/tuber for ca. 90 tallerkenenheter basert på ulike tallerkenmål. Ca. tallerkenmål: 26-30 Ø. Tallerkendidpenseren leveres i funksjon og renholdsvennlig utførelse,- med glatte lett vaskbare flater. Dispenseren har panel med separate av/på brytere som signallampe. Dispenseren leveres med 4*125Ø hjul inkl. avviserkanter,- hvorav 2 er svingbare med lås. Det er krav til renholdsvennlig hjul,- hvor hjul og gaffel leveres i R.F. utførelse,- alt. helstøpt materiale. Krav til El. anslutning: 1-Fas+jord stikk.

54 1 **R.F. Kjølebank og kjølt monter**

Ca. Mål: 1600*650*(900)1600. Kapasitet: Kjølt GN-tilpasset monter,- "kubisk" utførelse,- med 2 GN-tilpasset kjølte hylleplan for 1/1 GN brett. Kjølt GN tilpasset brønn i topplaten. Enheten tilpasses underliggende vannsikrings sokkel.

Monteret leveres i kjølt utførelse med pleksi skyvedører i bakkant og luker i front. Selvbetjent løsning og "kubisk" profil,- med god eksponeringsevne. Kapasitet: 3 plan, 2 GN-tilpasset hylleplan og benkplaten kjølebrønn. Kjøledisken har glatte renholdsvennlige flater, innvendig og utvendig,- samt avrundet kanter og hjørner. Kjøleenheten er støysvak med integrert lavtemp. belysning. Underliggende kjølebank leveres i R.F. (rustfri) utførelse innvendig og utvendig,- med R.F. rammeverk og høyderreg. ben for avretting av enheten mot underlaget og frontliggende sokkel. Kapasitet: Kjølt GN-tilpasset brønn i topplaten og 3 GN-tilpasset låsbar (låsene skal ha samme låsnr.) skapseksjoner underbank. Seksjonene har elektronisk panel med separate av/på brytere som signallampe og separat digital temperaturkontroll for brønn og monter. Funksjonssikret og merket iht. gjeldene krav. Enheten skal tilfredstille gjeldene krav fra Mattilsynet for temperaturer. Seksjonen leveres komplett montert i en helhet, tilpasset underliggende sokkel, fronter og brettbane samt øvrige tilsluttende posisjoner. Krav til El. anslutning: 1-Fas 16A+jord stikk.

55 1 **Corian bank for brød**

Ca. Mål: 1200*650*900 mm. Corian bank for brød og tilbehør. Enheten har understell med høyde reg. bare føtter mot underlaget og tilpasses fronter og brettbane som helhetlig løsning.

Benken for brød og tilbehør leveres i Corian utførelse prisgruppe 2, etter nærmere anvisning av akriktet. R.F. (rustfri) 30*30 mm. helsveiset rammeverk, og ben med høyderregulerbare føtter, for avretting av enheten mot underlaget. Benkens ben skal tilpasses underliggende sokkel og tilstøtende bank og kjølt monter i bredde, lengde, dybde og høyde. Benkenheten leveres med åpen 1200 skapseksjon med hylleplan og løs støydempet bunn, med underliggende film. En støydempet høyderreg. bar R.F. (rustfri) u-hylle og løs støydempet bunn i enheten lengde, med tanke på tilgjengelighet og renhold. Bankprofil: Slett topplate 4 sider. Leverandøren skal ta mål på byggeplassen for sin produksjon. Enheten tilpasses serveringsdiskens øvrige enheter samt brettbane og fronter i en helhet.

56	1	R.F. Vinkelhulle for tilbehør	
<p>Ca. Mål: 1400*350. R.F. (rustfri) vinkelhulle for tilbehør med underliggende LED belysning. Hyllen leveres med sylindriske R.F. (rustfri) rør, benkmontert utførelse.</p> <p>Vinkelhyllen leveres i R.F. (rustfri) 1,25 mm. platetykkelse, støydempet utførelse med underliggende film. Hyllen har nedbrett 4 sider for å skjule hyllens rammeverk og belysning. 25*25 mm. R.F. (rustfri) rammeverk for avstivning, og 2 sylindriske stag for innfesting i benkplaten som selvbetjent og betjent utførelse. Hyller og stag skal leveres i sammenfallende uttrykk og utførelser på serveringstorget. Hylleenheten har ett hylleplan med integrert belysning hvor kabelen legges i et av de 2 sylindriske stagene, og strøm tas fra koblingskorridoren. Krav til El.anslutning: 1-Fas+jord 16A stikk.</p>			
57	1	Konteiner Kaffetrakter	
<p>Ca. Mål: 950*450*950. Konteinertrakter 2*10L. Benkmontert nedtrappet R.F. spillbrett. Trakteren har 2 varmeisolererte konteinerer med varmeel. Separate tappeenheter for kaffe og hettvann for tea på søylen.</p> <p>Konteinertrakteren leveres i R.F. (rustfri) utførelse med isolerte containere med varmeel. og R.F. spillbrett i anretningsbenken,- for kanner. Kapasitet: 2*10L. Kaffemaskinen leveres med automatisk vannfylling og separat hettvannskran for teavann på søylen, renhold og funksjonsvennlig utførelse. Kaffemaskinen har et lettbetjent elektronisk display i front med mengdekontroll. Av/på bryter som signallampe samt termostatstyrte elementer med overopphetningssikring. Funksjonssikret og merket iht. krav. Konteinerer leveres varmeisolererte med elementer, nivåglass og tappeenheter i front. Krav til El. anslutning: 3-Fas stikk basert på 400V spenning og stikk anslutning. Enheten leveres med 2 stk. ekstra konteinerer i isolert utførelse med tappepunkt og varmeelement.</p>			
58	1	Corian benk for drikke	
<p>Ca. Mål: 1750*650*900 mm. Corian benk for drikke og tilbehør. Enheten har understell med høyde reg. bare føtter mot underlaget og tilpasses fronter og brettbane som helhetlig løsning.</p> <p>Benken for drikke og tilbehør leveres i Corian utførelse prisgruppe 2, etter nærmere anvisning av akriktet. R.F. (rustfri) 30*30 mm. helsveiset rammeverk, og ben med høyderegulerbare føtter, for avretting av enheten mot underlaget. Benken skal tilpasses tilstøtende benk i bredde, lengde, dybde og høyde. Benkprofil: Slett topplate 4 sider. Leverandøren skal ta mål på byggeplassen for sin produksjon. Enheten tilpasses serveringsdiskens øvrige enheter samt brettbane og fronter i en helhet.</p>			

60 1 **Corian Brettbane og laminat fronter**

Ca. Mål: 6.5 m. Moduldet vinkel laminat frontkledning, 2 endevanger og corian brettbane. Diskens fronter utføres med inspeksjonsmulighet og lufteluker. Ca. 150 mm. R.F. (rustfri) eller alluminiums avslutningsplate mot gulv.

Serveringsdisken leveres med Corian brettbane og laminat fronter med R.F. sokkelløsning mot gulv. Sokkelhøyde: Ca. 150 mm. Materialvalg front: Laminat fronter med 2 endevanger. Fronten leveres i moduldet laminat utførelse og 150 millimeter R.F. (rustfri) avslutningsplate mot gulv. Front og brettbane leveres som en selv bærende konstruksjon, med nødvendige innfestingsgjern i gulv, eller tilsvarende. Det er krav til at frontene er avtagbare for adkomst til tekniske anlegg/koblingskorridor i disken i forkant. Fronten leveres med nødvendig rister med tanke på utlufting av varme fra kuldemaskin til kjølebebenken i serveringslinja. Fronter og brettbane i serveringslinjen skal tilpasses vannsikringssokkelen i gulvet. Se detaljtegning. Det er krav til valgfri laminat. Materialvalg brettbane: Corian utførelse, priskategori 2 i valgfri farge. Det må påregnes nødvendig listing/tetting av skjøter mot underlaget samt overganger mellom øvrige modulenheter i serveringslinjen. Det er krav til praktiske og renholdsvennlige løsninger/overganger mellom front, brettbane og øvrige posisjoner i serveringsdisken. Fronter og brettbane leveres komplett montert i en helhet. Fargevalg eller nærmere anvisning fra arkitekt.

61 1 **Kurvdispenser for glass**

Ca. Mål: 650*600*900. Kapasitet: 6 kurv-enheter for ca. 200 glass. Dispenser med kurvhylle for tum-kurver og kraftig R.F. styringsramme og fjærbelastet kurvramme.

Dispenseren leveres i solid R.F. (rustfri) utførelse med min. 0,9 mm. platetykkelse og kraftig R.F. rammeverk i styring og kurvrammen. Beregnet på servering og storkjøkkendrift. Kapasitet: 6 50*50 kurver,- 200 glass. Dispenseren leveres i funksjon og renholdsvennlig utførelse,- med glatte lett vaskbare flater. Det skal tilbys sammenfallende design og profil på alle dispensere i entreprisen,- av hensyn til helhetsinntrykket. Dispenseren leveres med 4*125Ø hjul inkl. avviserkanter,- hvorav 2 er svingbare med lås. Det er krav til renholdsvennlig hjul,- hvor hjul og gaffel leveres i R.F. utførelse,- alt. helstøpt materiale.

62 1 **Corian servisestasjon**

Ca. Mål: 2400*550*1200. Corian servisestasjon for dispenser og bestikksylindere. Enheten leveres med 16 nedfelte hull for sylindere. Enheten leveres med vanger som understøtte mot gulv.

Servisestasjonen for bestikk og tilbehør leveres Corian utførelse, avstivet med MDF kjerne eller tilsvarende. Corian utførelse priskategori 2, farge og kvalitet iht. anvisning fra arkitekt. Topphylla har 14-16 nedfelte sirkulære hull for bestikksylindere. Enheten har 2 Corian sidevanger og en midtstilt vange, som understøtte fra gulv. Midtvangen tilpasset posisjonen på dispenserene. Servisestasjonen leveres med 2-3 gjennomgående 30-40Ø. R.F. (rustfri) rør, i enhetens lengde som understøtte til 2-3 rekker med bestikksylinderes vekt med tilhørende bestikk. Rørene innfestes i vangene. Se detaljtegning. Servisestasjonen leveres med Corian front stykke i enhetens lengde, som visulet dekker dybden på bestikksylindere. Alle flater, ender og kanter er i sin helhet heldekket med Corian. Som avviserfunksjon for dispenserene og beskyttelse av veggen skal det monteres et gjennomgående ca. Ø 30-40 mm. R.F. (rustfri) rør i seksjonen lengde. Røret skal monteres 300mm. OK gulv senter rør og festes i endevangene. Leverandøren skal ta mål på byggeplassen for sin produksjon. Enheten tilpasses øvrige enheter i legden og uttrykk i en helhet. Seksjonen leveres med 30 stk. perforerte R.F. (rustfri) bestikksylindere tilpasset hull i toppplaten.

63	1	Kurvdispenser for kopper	
<p>Ca. Mål: 650*600*900. Kapasitet: 6 kurv-enheter for ca. 200 kopper. Dispenser med kurvhylle for tum-kurver og kraftig R.F. styringsramme og fjærbelastet kurvramme.</p> <p>Dispeseren leveres i solid R.F. (rustfri) utførelse med min. 0,9 mm. platetykkelse og kraftig R.F. rammeverk i styring og kurvrammen. Beregnet på servering og storkjøkkendrift. Kapasitet: 6 50*50 kurver,- 200 kopper. Dispenseren leveres i funksjon og renholdsvennlig utførelse,- med glatte lett vaskbare flater. Det skal tilbys sammenfallende design og profil på alle dispensere i entreprisen,- av hensyn til helhetsinntrykket. Dispenseren leveres med 4*125Ø hjul inkl. avviserkanter,- hvorav 2 er svingbare med lås. Det er krav til renholdsvennlig hjul,- hvor hjul og gaffel leveres i R.F. utførelse,- alt. helstøpt materiale.</p>			
64	1	Dispenser for tallerken	
<p>Ca. Mål: 400*750*900. Kapasitet: Ca. 90 tallerkenenheter. Dispenser i R.F. (rustfri) utførelse med 2 fjærbelastet sylinderrammer/tuber for tallerken.</p> <p>Dispeseren leveres i R.F. (rustfri) utførelse med min. 0,9 mm. platetykkelse og R.F. rammeverk.</p> <p>Beregnet på servering og storkjøkkendrift. 2 fjærbelastet og justerbare sylinderrammer/tuber for ca. 90 tallerkenenheter basert på ulike tallerkenmål. Ca. tallerkenmål: 22-27Ø. Tallerkendispenseren leveres i funksjon og renholdsvennlig utførelse,- med glatte lett vaskbare flater. Det skal tilbys sammenfallende design og profil på alle dispensere i entreprisen,- av hensyn til helhetsinntrykket. Dispenseren leveres med 4*125Ø hjul inkl. avviserkanter,- hvorav 2 er svingbare med lås. Det er krav til renholdsvennlig hjul,- hvor hjul og gaffel leveres i R.F. utførelse,- alt. helstøpt materiale.</p>			
65	1	Dispenser for brett	
<p>Ca. Mål: 450*650*900. Kapasitet: Ca. 100 brett-enheter. Brettdispenser har kraftig R.F. styringsramme og fjærbelastet bretttramme.</p> <p>Dispeseren leveres i solid R.F. (rustfri) utførelse med min. 0,9 mm. platetykkelse og R.F. rammeverk. Beregnet på servering og storkjøkkendrift. Kapasitet: Ca. 100 brett-enheter med styringsramme for fjærbelastet brettplate. Dispenseren leveres i funksjon og renholdsvennlig med glatte,- lett vaskbare flater. Det skal tilbys sammenfallende design og profil på alle dispensere i entreprisen,- av hensyn til helhetsinntrykket. Dispenseren leveres med 4*125Ø hjul inkl. avviserkanter,- hvorav 2 er svingbare med lås. Det er krav til renholdsvennlig hjul,- hvor hjul og gaffel leveres i R.F. utførelse,- alt. helstøpt materiale.</p>			
68	1	Kjølereol for meieriprodukter	
<p>Ca. Mål: 1600*750*1850. Kapasitet: 4 eksponeringhyller og bunn for meieriprodukter etc. Kjøleenheten leveres R.F. (rustfri) utførelse med låsbar gardin i front.</p> <p>Kjøleseksjonen leveres i R.F. (rustfri) min. 0.9 mm. støydempet plater og 25*25 rammeverk, og ben med høyderegulerbare føtter, for avretting av enheten mot underlaget. Seksjonen er åpen i front med integriert kjølegardin som kan trekkes ned fra toppen. Kjøleseksjonen leveres med høy lagringskapasitet, god eksponeringsevne og innvendig lavtemperaturbelysning, støysvak utførelse. 4 hylleplan og bunn.</p> <p>Kjøleseksjonen leveres i funksjonell og renholdsvennlig utførelse,- med glatte flater innvendig og utvendig. Seksjonen har elektronisk panel med separat av/på bryter som signallampe og separat digital temperaturkontroll for bunn og hyller. Fuksjonssikret og merket iht. gjeldene krav. Enheten skal tilfredstille gjeldene krav fra Mattilsynet for temperaturer. Kuldemedium iht. gjeldene krav. Krav til El. anslutning: 1-Fas+jord 16A stikk.</p>			

69	1	Micro-ovn	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-left: auto;"></div>
<p>Ca. Mål: 450*400*350. Robust R.F. (rustfri) programmerbar utførelse.</p> <p>Micro-ovnen leveres i R.F. (rustfri) robust renholdsvennlig utførelse med glatte flater og avrundet kanter og hjørner, innvendig og utvendig. Ovnen leveres med kraftige elementer og programmerbar utførelse, med glassdør og innvendig belysning. Micro-ovnen leveres med elektronisk display med "touch" av/på funksjon og signallampe. Typegodkjent og funksjonssikret iht. gjeldene krav. Krav til El. anslutning: 1-Fas+jord 16A stikk.</p>			
70	1	Corian benk for vannstasjon	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-left: auto;"></div>
<p>Ca. Mål: 1200*750*900 mm. Corian benk for vannstasjon og mikro ovn. Enheten har låsbare frontdører i enhetens lengde, understell med benkskap og høyde reg. bare føtter mot underlaget.</p> <p>Benk for vannstasjon og mikroovn leveres med Corian benkplate, avstivet med 30*30 mm. helsveiset rammeverk, og ben med høyderegulerbare føtter, for avretting av enheten mot underlaget. Materialvalg benkplate: Corian utførelse, priskategori 2 i valgfri farge etter nærmere anvisning fra arkitekt. Fronten og 2 endevanger leveres i laminat utførelse, utferdiget som 2 600 mm låsbare skapseksjoner og endestykker, i benkens lengde. Dør til seksjon for kuldemaskin til vannstasjonen leveres med nødvendig utluftingsrist etter krav til luftsirkulasjon i benkskapet. Det er krav til samme lås nr. for alle benkeskap i serveringsområdet. Skapenheten leveres med en høydergullerbar hylle og bunn. 150 millimeter R.F (rustfri) avslutningsplate mot gulv. Det er krav til valgfri laminat. Det må påregnes nødvendig listing/tetting av skjøter mot underlaget samt overganger mellom benk, vegg og gulv. Fargevalg eller nærmere anvisning fra arkitekt. Benkprofil: Slett toppplate 4 sider. Enheten tilpasses øvrige serveringsmoduler i serveringstorget, som en helhet.</p>			
71	1	Vannstasjon	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-left: auto;"></div>
<p>Ca. Mål: 350*600*1400. Tappeenhet for kaldtvann med tappekran for tapping i glass og flasker, spillbrett for nedfelling i benkplata. Enheten har integrert vannkjøler med filter basert på montasje i underliggende undertstell/benkskap.</p> <p>Sifongen leveres med underliggende vannkjøler og filter basert på montasje i benkskap bak diskens front. Ca. målvannkjøler: 370x370x250. Kjølekapasiteten på enheten skal tilsvare 40-100 brukere basert på luftkjøling. Enheten leveres i lakkert vannbestandig utførelse. Vannkjøleren leveres med vannfilter, av/på funksjon med signallampe. Funksjonssikret og merket iht. gjeldene krav. Krav til El. anslutning: 1-Fas+jord 16A stikk. Enheten leveres med kabel og støpsel.</p>			
72	1	Mobil seksjon for betalingsterminal	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-left: auto;"></div>
<p>Ca.Mål: 1300*800*900. Seksjon for betalingsterminal leveres i Corian benkplate og brettbaner 2 sider, i mobil utførelse. Seksjonen har laminat fronter og låsbar benkskapseksjon.</p> <p>Mobil seksjonen for betalingsterminal leveres med Corian benkplate og brettbane 2 sider, avstivet med 30*30 mm. helsveiset rammeverk, mobil utførelse. Materialvalg benkplate: Corian utførelse, priskategori 2 i valgfri farge etter nærmere anvisning fra arkitekt. Fronten og 2 endevanger leveres i laminat utførelse, utferdiget som et gjennomgående 800 mm låsbare skapseksjon og endestykker, i seksjonens lengde. Det er krav til samme lås nr. for alle benkeskap i serveringsområdet. Skapenheten leveres med en høydergullerbar hylle og bunn. Seksjonen leveres med 4*150Ø hjul inkl. avviserkanter,- hvorav 2 er svingbare med lås. Det er krav til renholdsvennlig hjul,- hvor hjul og gaffel leveres i R.F. utførelse,- alt. helstøpt materiale. Det er krav til valgfri laminat. Fargevalg eller nærmere anvisning fra arkitekt. Benkprofil: Slett toppplate 4 sider. Enheten tilpasses øvrige serveringsmoduler i serveringstorget, som en helhet.</p>			

74	1	<p>Avfallsvogn for organisk avfall</p> <p>Ca: Mål: Høyde: Ca. 700 mm. Øvre dim. Ca. 400 mm. Nedre dim. Ca. 400 mm. Avfallsfunksjonen har stativ/understell med hjul.</p> <p>Avfallsvognen leveres i rund utførelse med avtagbart understell på hjul. Kapasitet: Ca. 40L. Avfallsvognen leveres i et renholdsvennlig, ripesikkert og etsebestandig PVC materialelev eller R.F. (rustfri) utførelse og løse eller faste hjulsett. Avfallsvognen har hanker i side. Enheten kan valgfritt tilbys i R.F. (rustfri) utførelse. Avfallsvognens mål skal koordineres innlevering pos 77 i høyden og den plassbygget sokkelen i dybden.</p>	<input type="text"/>
75	1	<p>Avfallsvogn for organisk avfall</p> <p>Ca: Mål: Høyde: Ca. 700 mm. Øvre dim. Ca. 400 mm. Nedre dim. Ca. 400 mm. Avfallsfunksjonen har stativ/understell med hjul.</p> <p>Avfallsvognen leveres i rund utførelse med avtagbart understell på hjul. Kapasitet: Ca. 40L. Avfallsvognen leveres i et renholdsvennlig, ripesikkert og etsebestandig PVC materialelev eller R.F. (rustfri) utførelse og løse eller faste hjulsett. Avfallsvognen har hanker i side. Enheten kan valgfritt tilbys i R.F. (rustfri) utførelse. Avfallsvognens mål skal koordineres innlevering pos 77 i høyden og den plassbygget sokkelen i dybden.</p>	<input type="text"/>
76	1	<p>Avfallsvogn for organisk avfall</p> <p>Ca: Mål: Høyde: Ca. 700 mm. Øvre dim. Ca. 400 mm. Nedre dim. Ca. 400 mm. Avfallsfunksjonen har stativ/understell med hjul.</p> <p>Avfallsvognen leveres i rund utførelse med avtagbart understell på hjul. Kapasitet: Ca. 40L. Avfallsvognen leveres i et renholdsvennlig, ripesikkert og etsebestandig PVC materialelev eller R.F. (rustfri) utførelse og løse eller faste hjulsett. Avfallsvognen har hanker i side. Enheten kan valgfritt tilbys i R.F. (rustfri) utførelse. Avfallsvognens mål skal koordineres innlevering pos 77 i høyden og den plassbygget sokkelen i dybden.</p>	<input type="text"/>
77	1	<p>R.F. Innleveringsbenk med nedkast</p> <p>Ca. Mål: 2050*400*850 mm. R.F. (rustfri) innleveringsbenk med 3 sirkulære avfallsnedkast. Enheten leveres med dører i front for å trekke ut avfallsvogner ut i front.</p> <p>Innleveringen leveres i R.F. (rustfri) utførelse med min. 1.25 mm. platetykkelse og 30*30 R.F. (rustfri) rammeverk, tverrestivere og høyderegulerbare ben mot underlaget. Enheten leveres med ca. 400mm. dyblde, og har 3 sirkulære Ø23 avfallsnedkast, som er sentrisk tilpasset i benkplaten og koordinert enhetens 3 600 dører med snepertlås. Avfallsvognene skal kunne trekkes ut i front. R.F. (rustfri) platemoduler med innbrett/skult skjøt mellom skapdørene. Platemodulene og dører og øvrige plater er støydempet og avstivet mot rammeverket. Innleveringsbenken skal tilpasses sammenfallende sorteringsbane med overgangsprofil, samt undeliggende plassbygget sokkel som vannsikring. Se vedlagt tegning. Det må påregnes nødvendig listing/tetting av skjøter mot underlaget samt overganger mellom innlevering og vegg, med praktiske og renholdsvennlige løsninger/overganger. Innleveringen med nedkast leveres tilpasset øvrige enheter i oppvasklinjen som en helhet.</p>	<input type="text"/>

81	1	Bassengbane med ruller	
<p>Ca. Mål: 2700*550*850 mm. Kapasitet: 5 kurver. Manuell basseng kurvbane med ruller i drenert utførelse. Enheten er tilpasset tilstøtende innlevering og forspylerbassenget som en helhetlig løsning.</p> <p>Bassengbanen leveres i R.F. (rustri) utførelse med min. 1,25 mm. støydempet plater. 30*30 mm. helsveiset rammeverk og tverrstivere.</p> <p>Min. 3 benpar med høyderegulerbare føtter, for avretting mot gulv og tilstøtende bassengbane og forspylerbasseng. Benpar og avløp med silkurv skal tilpasses etablert gulvbrønn i rommet som rutt avløp og etablert sokkel som vannsikringsselement mellom oppvask og oppvask innlevering. Bassengdybden er ca. 250 mm. Sorteringsbanen leveres med korte og lange faste ruller i enhetens lengde, samt overgangsprofiler mot sammenfallende innleveringsbasseng og forspylerbassenget. Det er krav til funksjon og renholdsvennlige løsninger,- hvor bassengbanen leveres tilpasset øvrige posisjoner i oppvaskanlegget som et funksjonelt og helhetlig anlegg.</p>			
82	1	R.F. Overhulle for Brett og kurver	
<p>Ca. Mål: 2700*550. Innleveringshylle med ett innleveringsplan for Brett og kurver. Enheten leveres med overliggende ramme med bøyer, for lagring av kurver på høykant.</p> <p>Overhulle for Brett og kurver leveres i R.F. (rustfri) utførelse,- med min. 1.25 mm. platetykkelse og 25*25 mm. helsveiset rammeverk og tverrstivere for innfesting i sidevegger, evt. høydereg. bare stag basert på himlingsmontasje. Kapasitet: Ett rettstilt hylleplan for kurver med sentrisk vippebøyle, drenert utførelse til underliggende basseng. Enheten leveres med integrert eller separat overliggende ramme med bøyer, basert på lagring av kurver stående på høykant. Hylla for tomkurver er skjermet fra utsiden, og monteres sammen med drenert hylle med felles rammeverk, eller i overliggende veggskive. Hyllen tilpasset øvrige posisjoner i oppvaskanlegget som en helhet.</p>			
84	1	R.F. forspylerbasseng	
<p>Ca. Mål: 1200*600*850. Forspylerbasseng med integrert sprutskjerm og ruller. Forspylerbassenget monteres fra vegg med avstandstykker.</p> <p>Forspylerbassenget leveres i R.F. (rustri) utførelse med min. 1,25 mm. støydempet plater,- 30*30 mm. helsveiset rammeverk og tverrstivere. 2 benpar med høyderegulerbare føtter, for avretting mot gulv og tilstøtende enheter i linjen. Forspylerbassenget leveres med løse hele ruller, utferdiget som 2 avtagbare kassetter og renholdsvennlige anslutningsprofiler mot bassengbanen og oppvaskmaskin. Forspylerbassenget leveres i ca. 250 mm. bassengdybde. R.F. silspann og stengeventil med utvendig hendel. Integrert 250mm. sprutskjerm i forspylerbassengets fulle lengde. Sprutskjermen har tette ender av hensyn til enhetens stabilitet og leveres som en integrert del av bassenget. Se vedlagt tegning. Profil: Bassengprofiler med løse hele ruller som kassetter og integrert sprutskjerm FRS profil i bakkant. Bassenget med sprutskjerm monteres 50 millimeter fra vegg med avstandstykker, av hensyn til renholdsfaktoren. Forspylerbassenget tilpasses oppvasklinjen i en helhet.</p>			

86	1	Oppvaskmaskin	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 1250*630*1550(2100). Kapasitet: Overbenk oppvaskmaskin med automatisk hev og senkefunksjon av maskinens hette for 2 kurver. Elektronisk styrt, i varme og støvisolert utførelse. Enheten monteres 50 mm. fra vegg med avstandsstykker.</p> <p>Oppvaskmaskinen leveres oppbygget og gjennomført i R.F. (rustfri) utførelse,- med min. 1,25 mm støydempet plater og R.F. rammeverk. Kapasitet: Overbenkmaskin med automatisk hev og senkebar hette. Oppvaskmaskinen leveres med dobbelt vaskesone i funksjon, renhold og arbeidsmiljø vennlig, med glatte avrundede kanter og hjørner innvendig og utvendig. I støy og varmeisolert utførelse. God tilgjengelighet til R.F. silkurver, vaskearmer og andre lett-demonterbare deler. Maskinen leveres med lettbetjent elektronisk display i front. Programalternativ, elektronisk temperaturkontroll og varslingslampe for av/på funksjon. Enheten er merket iht. aktuelle krav og tilpasset Mattilsynets retningslinjer til vask, skyllefunksjon og temperaturer. Oppvaskmaskinen leveres med høydereg. ben for avretting mot underlaget og brutt avløp mot gulvbrønn. Enheten monteres min. 50 millimeter fra vegg med avstandsstykker. Krav til El. anslutning: 3-Fas fast anslutning basert på 400V spenning.</p>			
88	1	Tørkebane med ruller	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 1600*600*850 mm. Plass for 3 kurver. R.F. (rustfri) tørkebane i drenert utførelse,- med faste korte ruller. Tørkebanen monteres fra vegg med avstandsstykker.</p> <p>Tørkebanen leveres i R.F. (rustfri) utførelse med min. 1,25 mm. støydempet plater. 30*30 mm. helsveiset rammeverk og tverrstivere. 3 benpar med høyderegulerbare føtter, for avretting mot underlaget. Bassengbanen leveres med korte faste ruller og drenering mot gulvbrønn som brutt avløp. Bena på tørkebanen tilpasses etablert gulvbrønn. Bassengdybde har maks 150 mm. bassengdybde. Tørkebanen leveres med underliggende R.F. (rustfri) modultdelt trå kurvhyllje i enhetens lengde. Det er krav til overgangsprofil, funksjonelle og renholdsvennlige løsninger mellom oppvaskmaskin og tørkebane. Enheten monteres min. 50 millimeter fra vegg med avstandsstykker.</p>			
90	1	R.F. Vegghylle	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 1000*400. 3 tette hylleplan,- kraftig utførelse. For lagring av bestikk og tilbehør.</p> <p>Vegghyllen leveres i R.F. (rustfri) utførelse med 3 tette hylleplan. Komplettert,- med R.F. (rustfri) hyllebraketter og veggskinner.</p>			
91	1	R.F. Ventilasjonshette	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 3200*1100. Ventilasjonshetten levers med avtrekk og lys. Der det ikke er lagt inn tilluft i hetta, må dette tilføres via tilluftsventiler i himmlingen, eller fra andre steder i rommet. VVS LEVERANDØR.</p>			
92	1	R.F. Reol	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 1050*550*1800. Kapasitet: 4 høydereg. rettstilte tette hylleplan.</p> <p>Reolen leveres i R.F. (rustfri) utførelse med 25*25 mm. rammeverk og 2 stiger. Stigene leveres med høydereg. bare ben/føtter, mot gulv. Kapasitet: 5 høyderegulerbare rettstilte tette hyller. Reolen leveres i solid, stabil selvbærende konstruksjon.</p>			

93	1	Kurvdispenser for glass	
<p>Ca. Mål: 650*600*900. Kapasitet: 6 kurv-enheter for ca. 200 glass. Dispenser med kurvhylle for tum-kurver og kraftig R.F. styringsramme og fjærbelastet kurvramme.</p> <p>Dispeseren leveres i solid R.F. (rustfri) utførelse med min. 0,9 mm. platetykkelse og kraftig R.F. rammeverk i styring og kurvrammen. Beregnet på servering og storkjøkkendrift. Kapasitet: 6 50*50 kurver,- 200 glass. Dispenseren leveres i funksjon og renholdsvennlig utførelse,- med glatte lett vaskbare flater. Det skal tilbys sammenfallende design og profil på alle dispensere i entreprisen,- av hensyn til helhetsinntrykket. Dispenseren leveres med 4*125Ø hjul inkl. avviserkanter,- hvorav 2 er svingbare med lås. Det er krav til renholdsvennlig hjul,- hvor hjul og gaffel leveres i R.F. utførelse,- alt. helstøpt materiale.</p>			
94	1	Dispenser for tallerken	
<p>Ca. Mål: 400*750*900. Kapasitet: Ca. 90 tallerkenenheter. Dispenser i R.F. (rustfri) utførelse med 2 fjærbelastet sylinderrammer/tuber for tallerken.</p> <p>Dispeseren leveres i R.F. (rustfri) utførelse med min. 0,9 mm. platetykkelse og R.F. rammeverk.</p> <p>Beregnet på servering og storkjøkkendrift. 2 fjærbelastet og justerbare sylinderrammer/tuber for ca. 90 tallerkenenheter basert på ulike tallerkenmål. Ca. tallerkenmål: 22-27Ø. Tallerkendispenseren leveres i funksjon og renholdsvennlig utførelse,- med glatte lett vaskbare flater. Det skal tilbys sammenfallende design og profil på alle dispensere i entreprisen,- av hensyn til helhetsinntrykket. Dispenseren leveres med 4*125Ø hjul inkl. avviserkanter,- hvorav 2 er svingbare med lås. Det er krav til renholdsvennlig hjul,- hvor hjul og gaffel leveres i R.F. utførelse,- alt. helstøpt materiale.</p>			
95	1	Dispenser for brett	
<p>Ca. Mål: 450*650*900. Kapasitet: Ca. 100 brett-enheter. Brettdispenser har kraftig R.F. styringsramme og fjærbelastet bretttramme.</p> <p>Dispeseren leveres i solid R.F. (rustfri) utførelse med min. 0,9 mm. platetykkelse og R.F. rammeverk. Beregnet på servering og storkjøkkendrift. Kapasitet: Ca. 100 brett-enheter med styringsramme for fjærbelastet brettplate. Dispenseren leveres i funksjon og renholdsvennlig med glatte,- lett vaskbare flater. Det skal tilbys sammenfallende design og profil på alle dispensere i entreprisen,- av hensyn til helhetsinntrykket. Dispenseren leveres med 4*125Ø hjul inkl. avviserkanter,- hvorav 2 er svingbare med lås. Det er krav til renholdsvennlig hjul,- hvor hjul og gaffel leveres i R.F. utførelse,- alt. helstøpt materiale.</p>			
96	1	R.F. Vegghylle	
<p>Ca. Mål: 700*300. Kapasitet: 3 tette hylleplan.</p> <p>Vegghyllen leveres i R.F. (rustfri) utførelse. Kapasitet: 3 tette hylleplan.- Vegghyllen leveres komplett montert,- med R.F. (rustfri) hyllebraketter og veggskinner.</p>			

97 1 **Bøttekott med R.F. understell**

Ca. Mål: 1200*500*1850/2050. Laminat storkjøkkenkvalitet utførelse med 2x600 seksjon gulvskap. Enheten leveres åpen for svabre med ett høyderegulerbart hylleplan i en seksjon og 5 høyderegulerbare hylleplan i andre seksjon. R.F. (rustfri) høyderegulerbart understell mot gulv.

Gulvskapet leveres i høytrykkaminat storkjøkkenkvalitet. Skrog har møbelspon kjerne og kantet med hardtre eller tilsvarende. Kapasitet: En åpen 600mm. seksjon,- med ett høydereg. hylleplan på toppen og plass for svabere og bøtter, og en integrert 600mm. seksjon med 6 høyderegulære hylleplan. Skapdørene leveres i laminat overflate med MDF kjerne, eller tilsvarende. Fargevalg: Fortrinnsvis hvit utførelse for skrog og dør, etter nærmere anvisning. Enheten leveres i ventilert utførelse med R.F. (rustfri) håndtak på dør. Gulvskapet har R.F. (rustfri) helsveiset høydereg. understell, med ben/føtter for avretting mot gulvet. Skapet monteres fra vegg med avstandsstykker.

100 1 **DELSAMMENDRAG PRISBÆRENDE POSTER**

Delsammendrag prisbærende poster storkjøkkeninnredninger og utstyr føres til hovedsammendraget i tilbudsbogen side 4.